

ANEXO 3

CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO



Consejería Insular de Movilidad

Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad.

ANEXO 3.1. CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--------|
| 1 | | Grupo I | |
| 1S | | Suministros | |
| 1SP | | Plantas | |
| 1SPN | | Plantas nativas | |
| 1SPN1 | | Arbustos | |
| 1SPN1.01 | u | Allagopappus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.02 | u | Artemisia thuscula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.03 | u | Crithmum maritimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.04 | u | Erysimum virescens, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.05 | u | Globularia salicina, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.06 | u | Gonospermum fruticosum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.07 | u | Hypericum canariense, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.08 | u | Hypericum reflexum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.09 | u | Jasminum odoratissimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.10 | u | Kleinia neriifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.11 | u | Lavandula canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.12 | u | Periploca laevigata, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.13 | u | Pterocephalus dumetorus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.14 | u | Rumex lunaria, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.15 | u | Schizogyne sericea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.16 | u | Teucrium heterophyllum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 5,00 |
| | | CINCO EUROS | |
| 1SPN1.17 | u | Adenocarpus foliolosus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.18 | u | Campylanthus salsoloides, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.19 | u | Ceropegia fusca, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--------|
| 1SPN1.20 | u | Cheirolophus webbianus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.21 | u | Convolvulus scoparius, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.22 | u | Cistus monspeliensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.23 | u | Euphorbia aphylla, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.24 | u | Hypericum grandifolium, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.25 | u | Lavatera acerifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.26 | u | Lavatera arborea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.27 | u | Plocama pendula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.28 | u | Bosea yervamora, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.29 | u | Convolvulus floridus, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.30 | u | Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.31 | u | Euphorbia balsamifera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.32 | u | Euphorbia lamarckii, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.33 | u | Marcetella moquiniana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.34 | u | Pinus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.35 | u | Retama rhodorhizoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.36 | u | Rhamnus crenulata, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.37 | u | Teline canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 7,00 |
| | | SIETE EUROS | |
| 1SPN1.38 | u | Bosea yervamora, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.39 | u | Convolvulus floridus, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.40 | u | Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.41 | u | Euphorbia balsamifera, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------------|----------------|---|--------|
| 1SPN1.42 | u | Euphorbia lamarckii, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.43 | u | Marcetella moquiniana, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.44 | u | Pinus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.45 | u | Retama rhodorhizoides, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.46 | u | Rhamnus crenulata, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN1.47 | u | Teline canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SPN2 | Árboles | | |
| 1SPN2.01 | u | Juniperus turbinata, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | 16,00 |
| | | DIECISÉIS EUROS | |
| 1SPN2.02 | u | Olea cerasiformis, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | 16,00 |
| | | DIECISÉIS EUROS | |
| 1SPN2.03 | u | Juniperus turbinata, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | 22,00 |
| | | VEINTIDÓS EUROS | |
| 1SPN2.04 | u | Olea cerasiformis, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | 22,00 |
| | | VEINTIDÓS EUROS | |
| 1SPN2.05 | u | Juniperus turbinata, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | 30,00 |
| | | TREINTA EUROS | |
| 1SPN2.06 | u | Olea cerasiformis, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | 30,00 |
| | | TREINTA EUROS | |
| 1SPN2.07 | u | Juniperus cedrus, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | 20,00 |
| | | VEINTE EUROS | |
| 1SPN2.08 | u | Juniperus cedrus, maceta Ø 25 cm, altura 1 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.09 | u | Juniperus cedrus, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | 35,00 |
| | | TREINTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPN2.10 | u | Arbutus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | QUINCE EUROS | |
| 1SPN2.11 | u | Erica canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | QUINCE EUROS | |
| 1SPN2.12 | u | Erica platycodon, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | QUINCE EUROS | |
| 1SPN2.13 | u | Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | QUINCE EUROS | |
| 1SPN2.14 | u | Heberdenia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | QUINCE EUROS | |
| 1SPN2.15 | u | Ilex canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | QUINCE EUROS | |
| 1SPN2.16 | u | Ilex perado, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--------------|
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.17 | u | Laurus novocanariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.18 | u | Morella faya, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.19 | u | Ocotea foetens, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.20 | u | Persea barbujana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.21 | u | Persea indica, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.22 | u | Picconia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.23 | u | Visnea mocanera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 15,00 |
| | | | QUINCE EUROS |
| 1SPN2.24 | u | Arbutus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.25 | u | Erica canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.26 | u | Erica platycodon, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.27 | u | Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.28 | u | Heberdenia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.29 | u | Ilex canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.30 | u | Ilex perado, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.31 | u | Laurus novocanariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.32 | u | Morella faya, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.33 | u | Ocotea foetens, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.34 | u | Persea barbujana, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.35 | u | Persea indica, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.36 | u | Picconia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.37 | u | Visnea mocanera, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 20,00 |
| | | | VEINTE EUROS |
| 1SPN2.38 | u | Arbutus canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------------|---------------|---|--------|
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.39 | u | Erica canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.40 | u | Erica platycodon, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.41 | u | Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.42 | u | Heberdenia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.43 | u | Ilex canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.44 | u | Ilex perado, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.45 | u | Laurus novocanariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.46 | u | Morella faya, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.47 | u | Ocotea foetens, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.48 | u | Persea barbujana, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.49 | u | Persea indica, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.50 | u | Picconia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN2.51 | u | Visnea mocanera, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN3 | Varios | | |
| 1SPN3.01 | u | Tamarix canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | 9,00 |
| | | NUEVE EUROS | |
| 1SPN3.02 | u | Tamarix canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | 14,00 |
| | | CATORCE EUROS | |
| 1SPN3.03 | u | Tamarix canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | 20,00 |
| | | VEINTE EUROS | |
| 1SPN3.04 | u | Tamarix canariensis, maceta Ø 40 cm, altura 2 m | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPN3.05 | u | Tamarix canariensis, maceta Ø 60 cm, altura 3 m | 120,00 |
| | | CIENTO VEINTE EUROS | |
| 1SPN3.06 | u | Euphorbia canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,2 m | 14,00 |
| | | CATORCE EUROS | |
| 1SPN3.07 | u | Euphorbia canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,3 m | 17,00 |
| | | DIECISIETE EUROS | |
| 1SPN3.08 | u | Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m | 20,00 |
| | | VEINTE EUROS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------------|----|---|--------|
| 1SPN3.09 | u | Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN3.10 | u | Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m, ramificado | 25,00 |
| | | VEINTICINCO EUROS | |
| 1SPN3.11 | u | Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m, ramificado | 30,00 |
| | | TREINTA EUROS | |
| 1SPN3.12 | u | Dracaena draco, contenedor Ø 40 cm, altura 0,5 m | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPN3.13 | u | Dracaena draco, contenedor Ø 60 cm, altura 0,7 m | 90,00 |
| | | NOVENTA EUROS | |
| 1SPN3.14 | u | Phoenix canariensis, contenedor Ø 30 cm, altura 1-1,5 m | 65,00 |
| | | SESENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPN3.15 | u | Phoenix canariensis, contenedor Ø 40 cm, altura 1,5-2 m | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPN3.16 | u | Phoenix canariensis, contenedor Ø 50 cm, altura 2-2,5 m | 100,00 |
| | | CIEN EUROS | |
| 1SPO | | Plantas ornamentales | |
| 1SPO1 | | Árboles | |
| 1SPO1.01 | u | Olea europaea, contenedor Ø 44 cm, Ø tronco 10 cm | 140,00 |
| | | CIENTO CUARENTA EUROS | |
| 1SPO1.02 | u | Olea europaea, contenedor Ø 55 cm, Ø tronco 12 cm | 312,00 |
| | | TRESCIENTOS DOCE EUROS | |
| 1SPO1.03 | u | Olea europaea, contenedor Ø 70 cm, Ø tronco 20 cm | 384,00 |
| | | TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS | |
| 1SPO1.04 | u | Cupressus sempervirens, contenedor Ø 25 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.05 | u | Bauhinia purpurea, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.06 | u | Bauhinia variegata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.07 | u | Delonix regia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.08 | u | Erythrina caffra, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.09 | u | Erythrina crista-galli, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.10 | u | Erythrina falcata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.11 | u | Ficus spp., contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.12 | u | Jacaranda mimosifolia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.13 | u | Magnolia grandiflora, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------------|----|--|--------|
| 1SPO1.14 | u | Metrosideros excelsa, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.15 | u | Schinus molle, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.16 | u | Schinus terebinthifolius, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO1.17 | u | Especie arborea ornamental, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | 75,00 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS | |
| 1SPO2 | | Arbustos | |
| 1SPO2.01 | u | Allamanda spp., maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.02 | u | Bougainvillea spp., maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.03 | u | Bulbine frutescens, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.04 | u | Callistemon spp., maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.05 | u | Carissa macrocarpa, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.06 | u | Coprosma repens, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.07 | u | Duranta repens, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.08 | u | Eugenia myrtifolia, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.09 | u | Euryops spp. , maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.10 | u | Gaura lindheimeri, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.11 | u | Gazania spp., maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.12 | u | Grevillea juniperina, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.13 | u | Hebe spp., maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.14 | u | Metrosidero excelsa , maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.15 | u | Myrsine africana, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.16 | u | Myrtus communis, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.17 | u | Nerium oleander, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | SEIS EUROS | |
| 1SPO2.18 | u | Osteospermum ecklonis , maceta Ø 20 cm | 6,00 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--------------|-----------------|--|--------------------------|
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.19 | u | Plumbago auriculata, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.20 | u | Polygala mirtifolia, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.21 | u | Russelia equisetiformis, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.22 | u | Teucrium spp., maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.23 | u | Tulbaghia violacea, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.24 | u | Westringia fruticosa, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.25 | u | Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 20 cm | 6,00 |
| | | | SEIS EUROS |
| 1SPO2.26 | u | Callistemon spp., maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | 30,00 |
| | | | TREINTA EUROS |
| 1SPO2.27 | u | Metrosidero excelsa, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | 30,00 |
| | | | TREINTA EUROS |
| 1SPO2.28 | u | Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 30 cm | 30,00 |
| | | | TREINTA EUROS |
| 1SPO3 | Palmeras | | |
| 1SPO3.01 | u | Archontophoenix spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.02 | u | Bismarkia nobilis, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 260,00 |
| | | | DOSCIENTOS SESENTA EUROS |
| 1SPO3.03 | u | Dypsis spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.04 | u | Hyophorbe spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.05 | u | Latania spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.06 | u | Livistonia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.07 | u | Pritchardia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.08 | u | Ptychosperma spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 120,00 |
| | | | CIENTO VEINTE EUROS |
| 1SPO3.09 | u | Roystonea spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 90,00 |
| | | | NOVENTA EUROS |
| 1SPO3.10 | u | Veitchia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 170,00 |
| | | | CIENTO SETENTA EUROS |
| 1SPO3.11 | u | Wodyetia bifurcata, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | 210,00 |
| | | | DOSCIENTOS DIEZ EUROS |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|---|----------|
| 1SPA | | Accesorios | |
| 1SPA.001 | m | Anillos antitrepanamiento palmeras 0,5 x 30 cm | 16,00 |
| | | DIECISÉIS EUROS | |
| 1SPA.002 | ud | Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm | 11,70 |
| | | ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | |
| 1SPA.003 | ud | Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec | 34,80 |
| | | TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | |
| 1SR | | Riegos | |
| 1SRC | | Contadores | |
| 1SRC.01 | u | Contador chorro múltiple esfera seca DN20 | 68,96 |
| | | SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRC.02 | u | Contador chorro múltiple esfera seca DN25 | 128,50 |
| | | CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRC.03 | u | Contador chorro múltiple esfera seca DN40 | 260,87 |
| | | DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 1SRC.04 | u | Contador chorro múltiple esfera seca DN50 | 316,35 |
| | | TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRA | | Automatización | |
| 1SRA.01 | u | Pila alcalina, 9V industrial | 5,96 |
| | | CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRA.02 | u | Programador tipo Rain Bird TBOS/TBOS BT, caja conexión 1 estación | 166,65 |
| | | CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRE | | Emisores | |
| 1SRE.01 | u | Gotero desmontable autocompensante 2, 4 u 8 l/h, tipo Rivulis Katiff | 0,17 |
| | | CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS | |
| 1SRE.02 | u | Lateral goteo autocompensante PE 16 mm 3,85 l/h 0,5 m, tipo Rivulis HidroPC | 0,39 |
| | | CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 1SRF | | Filtración | |
| 1SRF.01 | kg | Arena de sílice blanca lavada | 0,77 |
| | | CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 1SRF.02 | u | Filtro arena conexiones 2", tipo ODIS 4242 | 1.533,47 |
| | | MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 1SRF.03 | u | Filtro arena conexiones 3", tipo ODIS 4303A | 2.668,01 |
| | | DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS | |
| 1SRF.04 | u | Filtro malla metálico 2", tipo ODIS 4303 | 699,30 |
| | | SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 1SRF.05 | u | Filtro colador latón en 3/4" | 12,09 |
| | | DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|--|--------|
| 1SRF.06 | u | Filtro colador latón en 1" | 17,16 |
| | | DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS | |
| 1SRF.07 | u | Filtro colador latón en 1¼" | 34,53 |
| | | TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRF.08 | u | Filtro colador latón en 1½" | 41,64 |
| | | CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRF.09 | u | Filtro colador latón en 2" | 71,30 |
| | | SETENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 1SRF.10 | u | Filtro malla plástico 3/4" | 9,75 |
| | | NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRF.11 | u | Filtro malla plástico 1" | 10,08 |
| | | DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRF.12 | u | Filtro malla plástico 1¼" | 14,31 |
| | | CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 1SRF.13 | u | Filtro malla plástico 1½" | 17,88 |
| | | DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRT | | Tuberías | |
| 1SRT.01 | m | Tubería PE32 PN2,5 Ø16 mm | 0,32 |
| | | CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 1SRT.02 | m | Tubería PE40 PN4 Ø32 mm | 1,23 |
| | | UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS | |
| 1SRT.03 | m | Tubería PE40 PN4 Ø40 mm | 1,74 |
| | | UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRT.04 | m | Tubería PE40 PN4 Ø50 mm | 2,70 |
| | | DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRT.05 | m | Tubería PE40 PN4 Ø75 mm | 6,03 |
| | | SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRT.06 | m | Tubería PE40 PN4 Ø90 mm | 8,43 |
| | | OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRT.07 | m | Tubería PE40 PN10 Ø20 mm | 0,96 |
| | | CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRT.08 | m | Tubería PE40 PN10 Ø25 mm | 1,44 |
| | | UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRT.09 | m | Tubería PE40 PN10 Ø32 mm | 2,34 |
| | | DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRT.10 | m | Tubería PE40 PN10 Ø63 mm | 8,58 |
| | | OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRT.11 | m | Tubería PE100 PN10 Ø32 mm | 1,23 |
| | | UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS | |
| 1SRT.12 | m | Tubería PE100 PN10 Ø40 mm | 1,89 |
| | | UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 1SRT.13 | m | Tubería PE100 PN10 Ø50 mm | 2,76 |
| | | DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|---|--------|
| 1SRT.14 | m | Tubería PE100 PN10 Ø63 mm | 4,41 |
| | | CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 1SRT.15 | m | Tubería PE100 PN10 Ø75 mm | 6,15 |
| | | SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | |
| 1SRT.16 | m | Tubería PE100 PN10 Ø90 mm | 8,88 |
| | | OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRT.17 | m | Tubería PE100 PN16 Ø63 mm | 6,36 |
| | | SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRT.18 | m | Tubería PE100 PN16 Ø75 mm | 8,64 |
| | | OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRT.19 | m | Tubería PE100 PN16 Ø90 mm | 12,81 |
| | | DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 1SRT.20 | m | Accesorio tubería presión | 1,00 |
| | | UN EUROS | |
| 1SRV | | Valvulería | |
| 1SRV.01 | ud | Electroválvula rosca 1" tipo Rain Bird 100DV c/solenoide Latch 9VDC | 67,98 |
| | | SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.02 | ud | Electroválvula rosca 1½" tipo Rain Bird 150PGA c/solenoide Latch 9VDC | 154,25 |
| | | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.03 | ud | Electroválvula rosca 2" tipo Rain Bird 200PGA c/solenoide Latch 9VDC | 192,51 |
| | | CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 1SRV.04 | ud | Solenoide 9V compacto electroválvulas tipo Rainbird | 40,51 |
| | | CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 1SRV.05 | ud | Regulador de presión din/est PN16 rosca ¾" | 37,00 |
| | | TREINTA Y SIETE EUROS | |
| 1SRV.06 | ud | Regulador de presión din/est PN16 rosca 1" | 49,23 |
| | | CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS | |
| 1SRV.07 | ud | Regulador de presión din/est PN16 rosca 1¼" | 101,00 |
| | | CIENTO UN EUROS | |
| 1SRV.08 | ud | Regulador de presión din/est PN16 rosca 1½" | 148,00 |
| | | CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS | |
| 1SRV.09 | ud | Regulador de presión din/est PN16 rosca 2" | 205,00 |
| | | DOSCIENTOS CINCO EUROS | |
| 1SRV.10 | ud | Regulador de presión din/est PN25 rosca ¾" | 96,24 |
| | | NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.11 | ud | Regulador de presión din/est PN25 rosca 1" | 102,56 |
| | | CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRV.12 | ud | Regulador de presión din/est PN25 rosca 1¼" | 190,14 |
| | | CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | |
| 1SRV.13 | ud | Regulador de presión din/est PN25 rosca 1½" | 203,96 |
| | | DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---------|----|--|--------|
| 1SRV.14 | ud | Regulador de presión din/est PN25 rosca 2" | 331,34 |
| | | TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.15 | ud | Válvula antiretorno rosca ¾" | 12,00 |
| | | DOCE EUROS | |
| 1SRV.16 | ud | Válvula antiretorno rosca 1" | 11,88 |
| | | ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.17 | ud | Válvula antiretorno rosca 1½" | 13,35 |
| | | TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.18 | ud | Válvula antiretorno rosca 2" | 19,60 |
| | | DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRV.19 | ud | Válvula antiretorno rosca 2½" | 22,19 |
| | | VEINTIDÓS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | |
| 1SRV.20 | ud | Válvula clapeta cierre elástico 1½" | 31,30 |
| | | TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | |
| 1SRV.21 | ud | Válvula clapeta cierre elástico 2" | 53,45 |
| | | CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.22 | ud | Válvula esfera metálica rosca ½" | 6,60 |
| | | SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRV.23 | ud | Válvula esfera metálica rosca ¾" | 9,34 |
| | | NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.24 | ud | Válvula esfera metálica rosca 1" | 18,98 |
| | | DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.25 | ud | Válvula esfera metálica rosca 1¼" | 23,16 |
| | | VEINTITRÉS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS | |
| 1SRV.26 | ud | Válvula esfera metálica rosca 1½" | 34,13 |
| | | TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS | |
| 1SRV.27 | ud | Válvula esfera metálica rosca 2" | 44,45 |
| | | CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.28 | ud | Válvula de bola PVC rosca ¾" | 16,50 |
| | | DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRV.29 | ud | Válvula de bola PVC rosca 1" | 18,22 |
| | | DIECIOCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS | |
| 1SRV.30 | ud | Válvula de bola PVC rosca 1¼" | 21,06 |
| | | VEINTIÚN EUROS con SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRV.31 | ud | Válvula de bola PVC rosca 1½" | 26,87 |
| | | VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 1SRV.32 | ud | Válvula de bola PVC rosca 2" | 30,96 |
| | | TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRV.33 | ud | Grifo esfera latón 1" x 1¼" | 15,15 |
| | | QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | |
| 1SRV.34 | ud | Grifo esfera latón ¾" x 1" | 12,02 |
| | | DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|---------------|---|--------|
| 1SRV.35 | ud | Válvula compuerta latón 2" | 51,95 |
| | | CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.36 | ud | Válvula compuerta latón 3" | 133,20 |
| | | CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS | |
| 1SRV.37 | ud | Manómetro glicerina toma lateral | 11,08 |
| | | ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRV.38 | ud | Ventosa triple efecto 1" | 46,33 |
| | | CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRV.39 | ud | Ventosa triple efecto 2" | 71,31 |
| | | SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 1SRX | Varios | | |
| 1SRX.01 | ud | Arqueta plástica tapa circular Ø18 cm, altura 25,02 cm tipo RainBird VB7R | 21,33 |
| | | VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRX.02 | ud | Arqueta plástica tapa circular Ø27 cm, altura 25,4 cm tipo RainBird VB10R | 30,72 |
| | | TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 1SRX.03 | ud | Arqueta plástica tapa rectangular 59x49 cm, altura 30,7 cm tipo RainBird VBSTDH | 85,80 |
| | | OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRX.04 | ud | Arqueta plástica tapa rectangular 84,1x60,6 cm, altura 45,7 cm tipo RainBird VBSPRH | 408,96 |
| | | CUATROCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRX.05 | ud | Arqueta plástica circular Ø 16 cm | 7,90 |
| | | SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | |
| 1SRX.06 | ud | Arqueta plástica circular Ø 25 cm | 13,16 |
| | | TRECE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS | |
| 1SRX.07 | ud | Arqueta plástica tapa rectangular 27x40 cm | 38,23 |
| | | TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS | |
| 1SRX.08 | ud | Arqueta plástica tapa rectangular 38x55 cm | 60,74 |
| | | SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 1SRX.09 | ud | Arqueta plástica tapa rectangular 40x62 cm | 216,88 |
| | | DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 1SRX.10 | ud | Abrazadera isofónica 35 - 1" | 2,56 |
| | | DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 1SRX.11 | ud | Abrazadera isofónica 40- 1¼" | 2,29 |
| | | DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | |
| 1SRX.12 | ud | Abrazadera isofónica 48 - 1½" | 3,03 |
| | | TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRX.13 | ud | Abrazadera isofónica 60- 2" | 3,53 |
| | | TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 1SRX.14 | ud | Taco nylon 8 x 40 | 0,07 |
| | | CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS | |
| 1SRX.15 | ud | Tornillo brida 8 x 40 doble rosca | 0,17 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|------------|----|--|--|
| | | | CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS |
| 1SRX.16 | ud | Tornillo brida 8 x 70 doble rosca | 0,33 |
| | | | CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS |
| 1SRX.17 | ud | Varilla roscada zinc M8 | 3,71 |
| | | | TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS |
| 1SRX.18 | l | Taco químico | 51,58 |
| | | | CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 1SRX.19 | ud | Tamix taco químico 12x80 | 0,59 |
| | | | CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS |
| 1SS | | Sustratos | |
| 1SS.001 | m3 | Tierra vegetal | 16,75 |
| | | | DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS |
| 1SS.002 | m3 | Tierra vegetal enriquecida compost | 27,37 |
| | | | VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 1SS.003 | m3 | Grava 10/20 | 29,07 |
| | | | VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS |
| 1SS.004 | m3 | Grava 20/40 | 30,00 |
| | | | TREINTA EUROS |
| 1SS.005 | m3 | Grava 40/60 | 30,90 |
| | | | TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS |
| 1SS.006 | m3 | Jable grueso, acolchado ornamental | 26,68 |
| | | | VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 1SS.007 | m3 | Picón rojo grueso, acolchado ornamental | 22,11 |
| | | | VEINTIDÓS EUROS con ONCE CÉNTIMOS |
| 1SS.008 | m2 | Malla antihierba tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro | 0,58 |
| | | | CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 1SS.009 | m2 | Malla antihierba tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro | 0,75 |
| | | | CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS |
| 1SS.010 | m2 | Malla antihierba no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold | 1,78 |
| | | | UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 1SS.011 | m2 | Malla antihierba no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar | 5,10 |
| | | | CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS |
| 1SS.012 | m2 | Lámina antirraíz, tipo RootBarrier 325 | 10,48 |
| | | | DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS |
| 1SS.013 | m2 | Barrera con guías antirraíz, tipo RootBarrier RollRib | 36,60 |
| | | | TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS |
| 1SS.014 | m | Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 75 mm | 18,36 |
| | | | DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 1SS.015 | m | Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 100 mm | 21,28 |
| | | | VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS |
| 1SS.016 | m | Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 125 mm | 23,62 |
| | | | VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|--|--------|
| 2 | | Grupo II | |
| 2TP | | Trabajos preliminares | |
| 2TPD | | Demolición | |
| 2TPD.001 | m3 | Demolición de cimentación muro mampostería. Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | 63,54 |
| | | SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2TPD.002 | m3 | Demolición de cimentación hormigón en masa. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | 134,92 |
| | | CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2TPD.003 | m3 | Demolición de muro hormigón en masa. Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | 105,90 |
| | | CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS | |
| 2TPD.004 | m2 | Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, carga y transporte a vertedero autorizado. | 11,54 |
| | | ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2TPD.005 | m2 | Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. man. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | 69,81 |
| | | SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 2TPD.006 | m3 | Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. mec. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado | 6,79 |
| | | SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2TPD.007 | m3 | Demolición fábrica mampostería mortero o horm. compresor. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | 71,78 |
| | | SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|--|--------|
| 2TPD.008 | m3 | Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecánicos carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | 11,51 |
| | | ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 2TPD.009 | m2 | Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico carga y transporte a vertedero autorizado de sobrantes | 7,73 |
| | | SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2TPD.010 | m2 | Demolición mecánica firmes asfálticos. Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado. | 4,40 |
| | | CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |
| 2TPD.011 | m2 | Demolición pavimentos de adoquines. Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de cto. y arena, ejecutada con compresor, carga de material y retirada a vertedero autorizado. | 13,84 |
| | | TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2TPD.012 | m2 | Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero autorizado. | 5,91 |
| | | CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 2TPD.013 | m2 | Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | 12,40 |
| | | DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |
| 2TPD.014 | m2 | Demolición bordillos de hormig. medios manuales. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | 7,76 |
| | | SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 2TPM | | Movimiento de tierras | |
| 1TPM.001 | m3 | Desmante en suelo Excavación en desmante, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | 4,09 |
| | | CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | |
| 1TPM.002 | m3 | Desmante en terreno de tránsito Excavación en desmante, en terreno de tránsito (rocas descompuestas, tierras muy compactas...), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | 4,44 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|---------------|---|--|
| | | | CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |
| 1TPM.003 | m3 | Desmante en roca Excavación en desmante en roca, realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado | 5,39 |
| | | | CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS |
| 1TPM.004 | m3 | Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado. | 9,86 |
| | | | NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 1TPM.006 | m3 | Relleno localizado con material de excavación. Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | 9,97 |
| | | | NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 1TPM.007 | m3 | Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % | 7,50 |
| | | | SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS |
| 2FSS.006 | m3 | Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | 29,44 |
| | | | VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS |
| 2TPV | Varios | | |
| 2TPV.001 | m2 | Perfilado y alisado de taludes Perfilado y alisado de taludes, con medios mecánicos y manuales, incluye la recogida de las piedras y restos, y la carga sobre camión | 1,62 |
| | | | UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS |
| 2TPV.002 | m2 | Fresado de terreno blando Fresado de terreno blando a una profundidad de 0,2 m, con motocultor, en dos pasadas cruzadas, para una pendiente inferior al 12 % | 1,47 |
| | | | UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 2TPV.003 | m2 | Fresado de terreno compacto profund. 0,2 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,2 m, con tractor sobre neumáticos de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 0.6 a 1.19 m con rodillo compactador, para una pendiente inferior al 12 % | 1,76 |
| | | | UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 2TPV.004 | m2 | Fresado de terreno compacto profund. 0,4 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,4 m, con tractor sobre neumáticos de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 2 a 2.99 m, para una pendiente del 12 al 25 % | 1,96 |
| | | | UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--------|
| 2TPV.005 | m2 | Limpieza graffiti superf. porosas Limpieza de graffiti sobre superficies porosa, incluido aplacados, muros de manpostería, adoquines...por los medios físico químicos necesarios, sin daño de la superficie afectada. | 29,77 |
| | | VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 2TPV.006 | m2 | Levantado elem.urbano mediano Retirada y traslado a vertedero de elementos de tipología urbana de tamaño medio tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | 25,25 |
| | | VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | |
| 2TPV.007 | m2 | Levantado elem.urbano grande Retirada y traslado a vertedero de elementos de tipología urbana de tamaño grande tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | 75,73 |
| | | SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2TPV.008 | m2 | Retirada de césped Retirada de césped existente en capas de 25 cm. de espesor como mínimo, incluso emparejado y rastrillado de la zona y posterior traslado de materiales a vertedero autorizado. | 5,47 |
| | | CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 2TPV.009 | m2 | Retirada de material inerte Retirada de capa superficial de material inerte existente en el terreno e incluso de malla antiraiz para limpieza, descontaminación de la superficie y recuperación del material. Incluye la limpieza o criba del material extraído, extendido del mismo y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | 3,21 |
| | | TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS | |
| 2TPV.010 | m2 | Retirada de malla antihierba Retirada de malla antihierba existente en el terreno, saneo y perfilado de la superficie, y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | 1,43 |
| | | UN EURO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| VMAT100 | m2 | Limpieza y retirada de enseres Desbroce y limpieza (basuras y malas hierbas) de terrenos con retirada de enseres, incluso eliminación de especies invasoras, según la Orden de 13 de junio de 2014, reparación de cárcavas y retirada de material a vertedero autorizado | 2,95 |
| | | DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|----|--|--------|
| 2GA | | Gestión del arbolado | |
| 2GAP | | Plantación | |
| 2GAP.100 | | Coníferas | |
| 2GAP.101 | u | Plant.mec.conif.200/300s/com.tv100% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. | 112,76 |
| CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.200 | | Árboles | |
| 2GAP.201 | u | Plant.mec.árb. ornamental c/c12-16,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 115,18 |
| CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.202 | u | Plant.mec.árb. ornamental c/c16-20,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 141,95 |
| CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----------|---|--------|
| 2GAP.203 | u | Plant.mec.árb. ornamental c/c20-30,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 184,79 |
| | | CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2GAP.204 | u | Plantac.mec. Olea europaea, contenedor Ø 80 cm, Ø tronco 20 cm Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 512,54 |
| | | QUINIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2GAP.205 | u | Plantac.mec Olea europaea, contenedor Ø 100 cm, Ø tronco 25 cm Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | 720,29 |
| | | SETECIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | |
| 2GAP.300 | Palmeras | | |

Todos los lotes

21

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|----|--|--------|
| 2GAP.305 | u | Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 318,85 |
| TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.306 | u | Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 499,27 |
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.307 | u | Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo C Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 210,63 |
| DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.308 | u | Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo C Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 415,24 |
| CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--------|
| 2GAP.309 | u | Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo C Suministro y plantación de palmera ornamental tipo <i>Veitchia</i> spp. , 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 649,21 |
| | | SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS | |
| 2GAP.310 | u | Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo <i>Wodyetia bifurcata</i> spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 248,12 |
| | | DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS | |
| 2GAP.311 | u | Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo <i>Wodyetia bifurcata</i> spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 500,92 |
| | | QUINIENTOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2GAP.312 | u | Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo <i>Wodyetia bifurcata</i> spp. , 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 767,02 |
| | | SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|-----------------------|--|--------|
| 2GAP.313 | u | Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 301,67 |
| TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.314 | u | Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 608,02 |
| SEISCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.315 | u | Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 906,25 |
| NOVECIENTOS SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.400 | Otras especies | | |
| 2GAP.401 | m | Plant.mec. Dracaena draco Suministro y plantación de drago, por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 227,63 |
| DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.402 | m | Plant.mec. Dracaena draco ramificado Suministro y plantación de drago ramificado, , por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, entutorado, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 334,73 |
| TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|--------------------|--|--------|
| SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2GAP.403 | m | Plant.mec. Phoenix canariensis Suministro y plantación de palmera canaria, , por metro de tronco, bien formada, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | 784,55 |
| SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAT | Trasplantes | | |
| 2GAT.000 | Arbustos | | |
| 2GAT.001 | u | Traspl.arbusto tierra <1m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta medida la unidad trasplantada. | 12,04 |
| DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAT.002 | u | Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 21,24 |
| VEINTIÚN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAT.003 | u | Traspl.arbusto tierra 2-3m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 54,21 |
| CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS | | | |
| 2GAT.100 | Árboles | | |
| 2GAT.101 | u | Traspl.árbol.tierra <10cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco <10 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, motosierra, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 146,52 |
| CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-----------------|----|--|--------|
| 2GAT.102 | u | Traspl.árbol.tierra 10-20cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 10-20 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 185,54 |
| | | CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2GAT.103 | u | Traspl.árbol.tierra 20-30cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 20-30 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | 288,73 |
| | | DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2GAT.104 | u | Traspl.árbol.tierra 30-60cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 30-60 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande e incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 377,32 |
| | | TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2GAT.105 | u | Traspl.árbol.tierra 60-80cm c/retro Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | 569,19 |
| | | QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | |
| 2GAT.200 | | Palmeras | |
| 2GAT.201 | u | Traspl.palmera tierra <2m c/retro Trasplante de palmera de altura total <2 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 240,58 |
| | | DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2GAT.202 | u | Traspl.palmera tierra 2-3m c/retro Trasplante de palmera de altura total 2-3 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | 329,20 |
| | | TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-----------------|-------------------|---|---|
| | | | CÉNTIMOS |
| 2GAT.203 | u | Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | 479,96 |
| | | | CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 2GAT.204 | u | Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | 607,81 |
| | | | SEISCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS |
| 2GAT.300 | Especiales | | |
| 2GAT.301 | ud | Trasplante de palmera de h<2m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco h<2m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | 511,76 |
| | | | QUINIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS |
| 2GAT.302 | ud | Trasplante de palmera de 2<h<4 de troco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco 2<h<4m, con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | 708,71 |
| | | | SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS |
| 2GAT.303 | ud | Trasplante de palmera de 4<h<8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco 4<h<8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | 994,71 |
| | | | NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-----------------|----------------|--|--|
| 2GAT.304 | ud | Trasplante de palmera de h>8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco h>8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | 1.133,01 |
| | | | MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS |
| 2GAT.305 | ud | Trasplante de Dracaena draco de diámetro de copa > 4m. Trasplante de Dracaena Drago de diámetro de copa >4 m. y número de brazos> a 4 desde el tronco principal, incluye entablillado de brazos, excavación perimetral manual y/o mecánica, protección del ejemplar, izado y carga sobre camión, transporte a ubicación definitiva, apertura de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m para plantación, aporte de tierra vegetal, primeros riegos, tratamientos e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | 1.418,85 |
| | | | MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS |
| 2GAD | Podas | | |
| 2GAD.100 | Árboles | | |
| 2GAD.101 | u | Poda form.árb.3-6m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 3 y 6 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | 76,63 |
| | | | SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS |
| 2GAD.102 | u | Poda form.árb.6-10m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 6 y 10 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | 224,80 |
| | | | DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-----------------|----|--|--------|
| 2GAD.103 | u | Poda form.árb.10-15 con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 10 y 15 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | 337,98 |
| | | TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2GAD.104 | u | Poda terc.árb.diám.copa 10-15m Poda de terciado y desmochado en árboles de altura > 10 metros y diámetro de copa ente 10 y 15 metros.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | 435,38 |
| | | CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2GAD.200 | | Palmeras | |
| 2GAD.201 | u | Poda man.palmeras 3 - 8 m Poda de palmeras de altura entre 3 y 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007 | 102,25 |
| | | CIENTO DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | |
| 2GAD.202 | u | Poda man.palmeras >8 m Poda de palmeras de altura mayor a 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | 113,38 |
| | | CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2GAL | | Talas | |
| 2GAL.001 | u | Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | 97,56 |
| | | NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|-------------------|---|--------|
| 2GAL.002 | u | Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | 216,00 |
| DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS | | | |
| 2GAL.003 | u | Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte a planta de compostaje o vertedero autorizado | 382,37 |
| TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | | | |
| 2GAL.004 | u | Extracción tocón D=15-30cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. | 22,39 |
| VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 2GAL.005 | u | Extracción tocón D=30-60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | 37,03 |
| TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2GAL.006 | u | Extracción tocón D>60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro >60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | 66,68 |
| SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| 2GAL.007 | u | Tala de arbustos latex tóxico, 1,5 - 3,5 m. Tala de arbusto con latex tóxico, de altura comprendida entre 1,5 y 3,5 m. y con un volumen aéreo aproximado de 4 m ³ . Incluido medidas de protección individuales frente a los efectos de la toxicidad y parte proporcional de la limpieza de maquinaria. Acopio, carga sobre camión y retirada de restos a vertedero autorizado. | 546,11 |
| QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | |
| 2GAA | Accesorios | | |
| 2GAA.001 | u | Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm Suministro y colocación de Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm en árboles, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | 17,63 |
| DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|-------------------------------|---|----------|
| 2GAA.002 | u | Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec y colocación de soporte de madera (3 tutores) tratada p/ext l=3m i/acces sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | 37,46 |
| TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| 2IR | Instalaciones de riego | | |
| 2IRA | Acometidas | | |
| 2IRA.001 | u | Enganche BALTEN DN80 | 2.138,73 |
| Enganche a arqueta de BALTEN siguiendo las instrucciones dadas por la empresa pública BALTEN. Debe incluir entre otros elementos: curva hamburguesa R-5, brida acero soldar de diferentes diámetros y PN-10, junta juntaflex DN80, válvula de compuerta cierre metal (2 uds), filtro brida DN80, contador tipo woltmann DN80, válvula esfera, ventosa hidroconta 3F, brida roscada, reductor de presión, incluso pp de piezas especiales, instalado y comprobado su funcionamiento. | | | |
| DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2IRA.002 | u | Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 | 606,45 |
| Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 (3"), caudal 40 m³/h, p.p. de pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4. | | | |
| SEISCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | | | |
| 2IRA.003 | u | Regulador de presión din/est PN25, 2" | 387,94 |
| Regulador de presión dinámica/estática cuerpo metálico rosca 2", incluso accesorios de conexión. Instalado y probado. | | | |
| TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |
| 2IRC | Cerrajería | | |
| 2IRC.001 | m2 | Puerta lateral abatible 2 hojas met. gal. | 250,00 |
| Puerta lateral abatible y apertura a dos hojas, fabricada mediante cerrajería metálica galvanizada, chapa perforada para garantizar ventilación, de dimensiones 1500x2000 mm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para anclaje en obra y sistema de cierre integrado. | | | |
| DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS | | | |
| 2SS | Sustratos y Mallas | | |
| 2SSA | Áridos | | |
| 2SSA.001 | m3 | Vertido y extendido de tierra vegetal | 25,84 |
| Suministro y colocación de tierra vegetal sin enriquecer, desprovista de semillas o propágulos invasores y de todo tipo de residuo. Extendida con pala cargadora y perfilado y nivelado a mano | | | |
| VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|---|--------|
| 2SSA.002 | m3 | Vertido y extendido de tierra vegetal enriquecida Suministro y colocación de tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón, 6 l yeso agrícola y 4% abono de fondo por m ³ , incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano. Libre de semillas o propágulos de especies vegetales invasoras. | 37,13 |
| | | TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS | |
| 2SSA.003 | m2 | Vertido y extendido de grava 10/20 en jardines Suministro y colocación de Grava 10/20 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | 5,88 |
| | | CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2SSA.004 | m2 | Vertido y extendido de grava 20/40 en jardines Suministro y colocación de Grava 20/40 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | 5,98 |
| | | CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2SSA.005 | m2 | Vertido y extendido de grava 40/60 en jardines Suministro y colocación de Grava 40/60 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | 6,07 |
| | | SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS | |
| 2SSA.006 | m2 | Vertido y extendido de jable grueso en jardines Suministro de jable de al menos 1 cm. de diámetro para tapiante, extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza. | 5,63 |
| | | CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2SSA.007 | m2 | Vertido y extendido de picón rojo en jardines Suministro de picón rojo avitolado de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza | 5,14 |
| | | CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | |
| 2SSA.008 | m3 | Suministro y tendido de corteza de pino Suministro y tendido de corteza de pino de 15 a 25 mm de espesor, nivelada, acabado final y limpieza. | 51,95 |
| | | CINCUNTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----------------|---|--------|
| 2SSM | | Mallas | |
| 2SSM.001 | m ² | Malla antihierba colocada, tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | 3,45 |
| | | TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 2SSM.002 | m ² | Malla antihierba colocada, tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | 3,63 |
| | | TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2SSM.003 | m ² | Malla antihierba colocada, no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | 4,73 |
| | | CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2SSM.004 | m ² | Malla antihierba colocada, no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | 8,06 |
| | | OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS | |
| 2SSM.005 | m ² | Lámina antirraíz colocada, tipo RootBarrier 325 Suministro y colocación de Lámina antirraíz tipo RootBarrier 325 o similar | 13,13 |
| | | TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS | |
| 2SSM.006 | m ² | Barrera con guías antirraíz colocada, tipo RootBarrier RollRib Suministro y colocación de sistema de guía para raíces DEEPRO-OT LR30 o similar, fabricado en polipropileno, en placas de 30 cm de alto y 60 cm de ancho, ensamblado de piezas por cremallera lateral. | 40,71 |
| | | CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 2SSM.007 | m | Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 75 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 75 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 20,52 |
| | | VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|---|--|--------|
| 2SSM.008 | m | Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 100 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 100 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 23,63 |
| VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2SSM.009 | m | Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 125 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 125 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 26,12 |
| VEINTISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS | | | |
| 2TS | Tratamientos superficiales - Contención de sustratos | | |
| 2TSA | Aplacados | | |
| 2TSA.001 | m2 | Aplacado canto del sur, pend. ≤25° Aplacado, en superficie de pendiente inferior a 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | 120,82 |
| CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| 2TSA.002 | m2 | Aplacado canto del sur, pend. >25° Aplacado, en superficie de pendiente superior a los 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | 145,82 |
| CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| 2TSA.003 | m2 | Aplacado pórfido rojo, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita violeta de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | 118,19 |
| CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|----------|----|--|--|
| | | | CÉNTIMOS |
| 2TSA.004 | m2 | Aplacado pórfido rojo, pend. >25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita violeta de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°. | 143,19 |
| | | | CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS |
| 2TSA.005 | m2 | Aplacado basalto, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cm de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | 127,57 |
| | | | CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 2TSA.006 | m2 | Aplacado basalto, pend. >25° Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cms de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°. | 147,72 |
| | | | CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS |
| 2TSA.007 | m2 | Aplacado toba roja local, pend. ≤25° Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | 147,87 |
| | | | CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS |
| 2TSA.008 | m2 | Aplacado toba roja local, pend. >25° Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°. | 168,01 |
| | | | CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|---|--------|
| 2TSP | | Pedraplenados | |
| 2TSP.001 | m2 | Pedraplén canto del sur hormigonado Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallado , colocación y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 65,97 |
| | | SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 2TSP.002 | m2 | Pedraplén canto del sur Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, tallado, colocado y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 40,21 |
| | | CUARENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS | |
| 2TSP.003 | m2 | Pedraplén basalto hormigonado Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 67,57 |
| | | SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 2TSP.004 | m2 | Pedraplén basalto Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | 41,80 |
| | | CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | |
| 2TSC | | Cordones | |
| 2TSC.001 | m | Cordón tosca 1x1x1 m Colocación de piedras de tosca de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | 103,67 |
| | | CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 2TSC.002 | m | Cordón basalto 1x1x1 m Colocación de piedras basálticas de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | 108,98 |
| | | CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|--|-----------------------------------|--|--------|
| 2TSC.003 | m | Cordón tosca 30-50 cm Colocación de piedras de tosca de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | 33,29 |
| TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 2TSC.004 | m | Cordón basalto 30-50 cm Colocación de piedras basálticas de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | 35,68 |
| TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| 2TSS | Piedras singulares | | |
| 2TSS.001 | u | Piedra singular tosca 1x1x1 m Suministro de piedra de tosca de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | 57,19 |
| CINCIENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 2TSS.002 | u | Piedra singular basalto 1x1x1 m Suministro de piedra basáltica de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | 63,58 |
| SESENTA Y TRES EUROS con CINCIENTA Y OCHO CÉNTIMOS | | | |
| 2MC | Mampostería y Cerramientos | | |
| 2MCM | Mampostería | | |
| 2MCM.001 | m² | Mampost. piedra careada con mortero una cara vista. Mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. | 111,80 |
| CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | | | |
| 2MCM.002 | m² | Mampost. canto sur careada con hormig. a una cara. Mampostería careada a una cara vista, de espesor total 40 cm, constituida por pared de piedra de canto del sur de 30 cm de espesor, colocada en seco y relleno posterior con hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, incluso limpieza. | 105,13 |
| CIENTO CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----------------|--|--------|
| 2MCM.003 | m ² | Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas. Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, realizada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso suministro de piedra basáltica en rama de espesor 30 cm preparación de las mismas, encofrado, desencofrado, limpieza y curado . | 162,29 |
| | | CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS | |
| 2MCM.004 | m ² | Mampost.canto sur doble relleno horm. dos caras. Mampostería careada a dos caras vistas, de espesor total 45 cm, constituida por dos paredes de piedra de canto del sur de 20 cm de espesor cada una, colocada en seco y relleno intermedio con hormigón HM-20/B/20/I de 5 cm de espesor, incluso limpieza. | 155,35 |
| | | CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 2MCB | | Bordillos | |
| 2MCB.001 | m | Bordillo hormigón, aceras, 100x30x17-15 cm Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado. | 36,33 |
| | | TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2MCB.002 | m | Bordillo hormigón, jardines, 100x25x10 cm Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalce de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. | 32,10 |
| | | TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | |
| 2MCL | | Listones | |
| 2MCL.001 | u | Poste pino tan. 7x7x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | 4,07 |
| | | CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS | |
| 2MCL.002 | u | Poste pino tan. 7x7x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | 5,09 |
| | | CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2MCL.003 | u | Poste pino tan. 7x7x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | 6,61 |
| | | SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 2MCL.004 | u | Poste pino tan. 7x7x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | 7,63 |
| | | SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|---|--------|
| 2MCL.005 | u | <p>Poste pino tan. 9x9x80cm</p> <p>Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra.</p> | 6,72 |
| | | SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2MCL.006 | u | <p>Poste pino tan. 9x9x100cm</p> <p>Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra.</p> | 8,40 |
| | | OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | |
| 2MCL.007 | u | <p>Poste pino tan. 9x9x130cm</p> <p>Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra.</p> | 10,91 |
| | | DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | |
| 2MCL.008 | u | <p>Poste pino tan. 9x9x150cm</p> <p>Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra.</p> | 12,59 |
| | | DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2MCL.009 | u | <p>Poste pino tan. 9x9x180cm</p> <p>Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 180 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra.</p> | 15,10 |
| | | QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS | |
| 2MCX | | Barandillas | |
| 2MCX.001 | m | <p>Barandilla clase económica</p> <p>Suministro y colocación de barandilla clase económica, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra.</p> | 79,16 |
| | | SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS | |
| 2MCX.002 | m | <p>Barandilla clase media</p> <p>Suministro y colocación de barandilla clase media, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra.</p> | 118,72 |
| | | CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2MCX.003 | m | <p>Barandilla clase alta</p> <p>Suministro y colocación de barandilla clase alta, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra.</p> | 263,80 |
| | | DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----|---|--------|
| 2AL | | Albañilería | |
| 2ALH | | Hormigones | |
| 2ALH.001 | m3 | Horm prep HM-20/B/20/X0 Hormigón preparado HM-20/B/20/X0 | 121,09 |
| | | CIENTO VEINTIÚN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2ALH.002 | m3 | Horm prep HM-20/B/20/X0, bombeado Hormigón preparado HM-20/B/20/X0, bombeado | 137,59 |
| | | CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2ALH.003 | m3 | Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0, confeccionado con hormigonera. | 149,38 |
| | | CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALA | | Aceros | |
| 2ALA.001 | kg | Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | 2,02 |
| | | DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS | |
| 2ALA.002 | kg | Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | 2,04 |
| | | DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2ALA.003 | kg | Acero corrugado B 400 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | 2,04 |
| | | DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2ALA.004 | kg | Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | 2,05 |
| | | DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS | |
| 2ALA.005 | m² | Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | 2,38 |
| | | DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALA.006 | m² | Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | 1,78 |
| | | UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALA.007 | m² | Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | 2,33 |
| | | DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS | |
| 2ALA.008 | m² | Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | 1,85 |
| | | UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 2ALA.009 | m² | Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | 2,37 |
| | | DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----------------|--|--------|
| 2ALA.010 | m ² | Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS | 3,40 |
| 2ALA.011 | m ² | Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092 CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 5,95 |
| 2ALA.012 | m ² | Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 SD 500 S 6x2,20, UNE 36092 TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | 3,79 |
| 2ALE | | Encofrado | |
| 2ALE.001 | m ² | Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería. DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | 17,71 |
| 2ALE.002 | m ² | Encofrado y desencof. en muros a una cara Encofrado y desencofrado en muros a una cara i/desencofrante. VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS | 24,30 |
| 2ALE.003 | m ² | Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS | 24,25 |
| 2ALE.004 | m ² | Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS | 25,45 |
| 2ALS | | Soleras | |
| 2ALS.001 | m ² | Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=10 cm Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS | 19,88 |
| 2ALS.002 | m ² | Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=20 cm Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS | 38,24 |
| 2ALS.003 | m ² | Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=15 cm, armada Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | 33,15 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-----------------|----|--|--------|
| 2ALC | | | |
| Correas | | | |
| 2ALC.001 | m | Correa horm armado 25x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 25x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | 56,18 |
| | | CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALC.002 | m | Correa horm armado 20x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | 54,59 |
| | | CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | |
| 2ALC.003 | m | Correa horm armado 15x15 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 15x15 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | 45,50 |
| | | CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS | |
| 2ALF | | | |
| Fábricas | | | |
| 2ALF.001 | m² | Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 500 SD. | 45,38 |
| | | CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALF.002 | m² | Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces. | 35,72 |
| | | TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2ALF.003 | m² | Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD. | 30,34 |
| | | TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2ALF.004 | m² | Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD. | 26,63 |
| | | VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----------------|--|--------|
| 2ALF.005 | m ² | Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD. | 24,54 |
| | | VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2ALF.006 | m ² | Fábrica bl.canto sur 63x35x20 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 20 cm de espesor (63x35x20), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | 69,95 |
| | | SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 2ALF.007 | m ² | Fábrica bl.canto sur 63x35x15 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 15 cm de espesor (63x35x15), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | 63,78 |
| | | SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALF.008 | m ² | Fábrica bl.canto sur 63x35x12 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 12 cm de espesor (63x35x12), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | 59,38 |
| | | CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALF.009 | m ² | Fábrica bl.canto sur 63x35x9 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 9 cm de espesor (63x35x9), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | 169,11 |
| | | CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS | |
| 2ALD | | Enfoscados | |
| 2ALD.001 | m ² | Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | 28,66 |
| | | VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 2ALD.002 | m ² | Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | 29,74 |
| | | VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|-------------|----------------|---|--------|
| 2ALD.003 | m ² | Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | 27,28 |
| | | VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS | |
| 2ALD.004 | m ² | Enfosc maestread fratasado horiz exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | 30,03 |
| | | TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS | |
| 2ALD.005 | m ² | Enfosc maestread fratasado horiz exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | 31,11 |
| | | TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS | |
| 2ALD.006 | m ² | Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | 28,66 |
| | | VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | |
| 2ALP | | Pavimentos | |
| 2ALP.001 | m ² | Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/X0, e=15 cm Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/X0, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales, etc., con adición de fibra de polipropileno y corindón, incluso corte de juntas a sección total con disco cada 9 m ² , acabado al fratás, totalmente terminado y curado. | 46,01 |
| | | CUARENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS | |
| 2ALP.002 | m ² | Pav. loseta de hormigón 25X25 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 25X25 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | 65,60 |
| | | SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS | |
| 2ALP.003 | m ² | Pav. loseta de hormigón 30X30 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 30X30 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | 65,14 |
| | | SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | |
| 2ALP.004 | m ² | Pav. loseta de hormigón 33,3X33,3 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 33,3X33,3 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | 64,91 |
| | | SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|----------------|---|----------|
| 2ALP.005 | m ² | Pav. loseta de hormigón 40X40 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 40X40 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | 66,15 |
| SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS | | | |
| 2ALT | Pintura | | |
| 2ALT.001 | m ² | Pintura plást esp. fachad lisa satinada, bl Pintura plástica, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado satinado, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación. | 12,19 |
| DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 2ALT.002 | m ² | Revest. acrílico puro, mate, color, ext. Revestimiento acrílico puro, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado mate, color, aplicado a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación.. | 12,83 |
| DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS | | | |
| 2FS | Firmes | | |
| 2FSS.001 | m | Corte pavimento asfalto/hormigón Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora, incluso replanteo y limpieza. | 5,52 |
| CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS | | | |
| 2FSS.002 | m ² | Fresado de pav bituminoso/hormigón existente Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, existente, por cm de espesor, i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. | 1,36 |
| UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| 2FSS.003 | t | Emulsión bituminosa en riego de imprimación C60BF4 IMP (ECI) Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP (antigua ECI), empleada en riego de imprimación, totalmente colocada, según artículo 530 del PG-3. | 1.276,71 |
| MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS | | | |
| 2FSS.004 | t | Emulsión bituminosa en riego de adherencia, C60B3 ADH (ECR-1) Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH (antigua ECR-1), empleada en riego de adherencia, totalmente colocada, según artículos 531 y 532, respectivamente, del PG-3. | 1.171,09 |
| MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 2FSS.005 | m ³ | Suelocemento tipo SC20 Suelocemento tipo SC20 (3,5% cemento), fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactado y prefisuración, totalmente terminado, según artículo 513 del PG-3. | 41,11 |
| CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS | | | |
| 2FSS.006 | m3 | Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | 29,44 |
| VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | | | |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|------------|----|---|--------|
| 2FSS.007 | m³ | Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales excavación Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | 4,14 |
| | | CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS | |
| 2FSS.008 | m³ | Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales de préstamo Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | 8,32 |
| | | OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS | |
| 2FSS.009 | t | Mezcla bituminosa en FRIO, a mano, tipo AS8-AF12 Mezcla bituminosa en FRIO, tipo AS8-AF12, con marcado CE según UNE-EN 13108-7, extendida a mano en rebacheos y pequeñas reparaciones de pavimentos de rodadura, incluso, transporte, extendido a mano, compactado y nivelado, totalmente colocada. | 239,12 |
| | | DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS | |
| 2FSS.010 | t | Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³ | 97,95 |
| | | NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS | |
| 2FSS.011 | t | Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³ | 105,74 |
| | | CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS | |
| 2GS | | Gestión de residuos | |
| 2GSS.001 | t | Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | 12,77 |
| | | DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS | |
| 2GSS.002 | t | Coste entrega residuos de ladrillos a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa vertido), con código 170102 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | 18,08 |
| | | DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS | |
| 2GSS.003 | t | Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | 18,08 |

CUADRO DE PRECIOS 1

Todos los lotes

| CÓDIGO | UD | RESUMEN | PRECIO |
|---|--------------|--|--------|
| DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS | | | |
| 2GSS.004 | t | Coste entrega residuos hormigón armado, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | 27,66 |
| VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |
| 2GSS.005 | t | Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | 14,89 |
| CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS | | | |
| 20T | Otros | | |
| 2OTS.001 | ud | Señal rectangular de 900 x 600 mm, clase RA 1 Señal vertical cuadrada de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 900 x 600 mm, retrorreflectante de clase RA 1 según norma 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación. Colocada, según artículo 701 del PG-3. | 266,66 |
| DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS | | | |

ANEXO 3.2
PRESUPUESTO



Consejería Insular de Movilidad

Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad.

3.2.1 PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO PARA EL GRUPO I.

A) PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO PARA EL GRUPO I. LOTE 1: ZONA METROPOLITANA

El presupuesto anual fijo para las operaciones del Grupo I es de **561.827,88 €**.

El coste anual estimado de suministros para las operaciones del grupo I asciende a la cantidad de **30.722,96 €**.

El presupuesto total del Grupo I para atender una superficie de **121.384,63 m2** asciende al importe de **592.550,84 €**

B) PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO PARA EL GRUPO I. LOTE 2: ZONA NORTE

El presupuesto anual fijo para las operaciones del Grupo I es de **974.885,04 €**.

El coste anual estimado de suministros para las operaciones del grupo I asciende a la cantidad de **135.542,50 €**

El presupuesto total del Grupo I para atender una superficie de 554.337,85 m2 asciende al importe de **1.110.427,54 €**

C) PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO PARA EL GRUPO I. LOTE 3: ZONA SUR

El presupuesto anual fijo para las operaciones del Grupo I es de **829.674,36 €**.

El coste anual estimado de suministros para las operaciones del grupo I asciende a la cantidad de **175.035,43 €**

El presupuesto total del Grupo I para atender una superficie de 554.337,85 m2 asciende al importe de **1.004.709,79 €**

D) PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO PARA EL GRUPO I. LOTE 4: ZONA OESTE

El presupuesto anual fijo para las operaciones del Grupo I es de **814.783,08 €**.

El coste anual estimado de suministros para las operaciones del grupo I asciende a la cantidad de **125.306,53 €**

El presupuesto total del Grupo I para atender una superficie de 554.337,85 m2 asciende al importe de **940.089,61 €**



El cálculo de este presupuesto se ha valorado en función de los recursos humanos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos u operaciones del grupo I, teniendo en cuenta el Convenio Colectivo del Sector de la Jardinería por Resolución de 27 de junio de 2022/BOE, nº167 para los costes laborales, y los precios de mercado para la valoración económica de los medios materiales.

En base a ello se desglosa seguidamente el presupuesto de medios humanos y materiales fijos de operaciones del grupo I.

En cuanto a los suministros del grupo I se detallan en el cuadro de precios y presupuesto del proyecto para los respectivos lotes que forman el presente contrato de servicios.



Anejo 3.2.1.1 DESGLOSE COSTES LABORALES PARA LAS OPERACIONES DEL GRUPO I, EN BASE AL CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL DE JARDINERÍA (BOE Nº167, DE 13 DE JULIO DE 2022) Y COSTES MATERIALES FIJOS DEL GRUPO I

3.2.1.1. COSTES LABORALES

➤ LOTE 1: ZONA METROPOLITANA

| Categoría Profesional | Base de Cotización Media Anual | Cotización Empresa Media Anual | Coste Total Empresa Media Anual | Coste Hora Media Anual | Número de Trabajadores | Importe Total Contrato (€) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Técnico diplomado | 30.074,90 | 10.249,10 | 40.324,00 | 23,72 | 1 | 120.972,00 |
| Auxiliar administrativo | 21.349,65 | 7.278,35 | 28.628,00 | 16,84 | 1 | 85.884,00 |
| Técnico titulado | 28.516,56 | 9.716,44 | 38.233,00 | 22,49 | 1 | 114.699,00 |
| Jardinero | 23.140,35 | 7.884,65 | 31.025,00 | 18,25 | 1 | 93.075,00 |
| Oficial conductor | 24.140,63 | 8.227,37 | 32.368,00 | 19,04 | 1 | 97.104,00 |
| Oficial jardinero | 24.750,76 | 8.433,24 | 33.184,00 | 19,52 | 1 | 99.552,00 |
| Auxiliar jardinero | 22.722,03 | 7.741,97 | 30.464,00 | 17,92 | 8 | 731.136,00 |
| | | | | | Total | 1.342.422,00 |

Salarios calculados con jornada máxima anual de 1700h incluyendo todos los pluses, según cálculos prorrogados en base al Convenio colectivo del sector de la jardinería 2021-2024 (Resolución 27 de junio de 2022/BOE nº 167, miércoles 13 de julio de 2022), así como los cargos sociales de la empresa.

➤ LOTE 2: ZONA NORTE

| Categoría Profesional | Base de Cotización Media Anual | Cotización Empresa Media Anual | Coste Total Empresa Media Anual | Coste Hora Media Anual | Número de Trabajadores | Importe Total Contrato (€) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Técnico diplomado | 30.378,63 | 10.353,37 | 40.732,00 | 23,96 | 1 | 122.196,00 |
| Auxiliar administrativo | 21.349,65 | 7.278,35 | 28.628,00 | 16,84 | 1 | 85.884,00 |
| Encargado | 25.660,98 | 8.747,02 | 34.408,00 | 20,24 | 1 | 103.224,00 |
| Oficial conductor | 24.750,76 | 8.433,24 | 33.184,00 | 19,52 | 1 | 99.552,00 |
| Oficial jardinero | 24.750,76 | 8.433,24 | 33.184,00 | 19,52 | 2 | 199.104,00 |
| Jardinero | 23.572,27 | 8.030,73 | 31.603,00 | 18,59 | 2 | 189.618,00 |
| Auxiliar jardinero | 22.785,52 | 7.763,48 | 30.549,00 | 17,97 | 18 | 1.649.646,00 |
| | | | | | Total | 2.449.224,00 |

Salarios calculados con jornada máxima anual de 1700h incluyendo todos los pluses, según cálculos prorrogados en base al Convenio colectivo del sector de la jardinería 2021-2024 (Resolución 27 de junio de 2022/BOE nº 167, miércoles 13 de julio de 2022), así como los cargos sociales de la empresa.

➤ LOTE 3: ZONA SUR

| Categoría Profesional | Base de Cotización Media Anual | Cotización Empresa Media Anual | Coste Total Empresa Media Anual | Coste Hora Media Anual | NºTrabaj. | Importe Total Contrato (€) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|
| Técnico licenciado/a | 35.996,55 | 12.266,45 | 48.263,00 | 28,39 | 1 | 144.789,00 |
| Auxiliar administrativo/a | 22.696,60 | 7.733,40 | 30.430,00 | 17,90 | 1 | 91.290,00 |
| Encargado/a | 26.904,95 | 9.169,05 | 36.074,00 | 21,22 | 1 | 108.222,00 |
| Oficial conductor/a | 25.977,73 | 8.855,27 | 34.833,00 | 20,49 | 1 | 104.499,00 |
| Oficial jardinero/a | 25.194,54 | 8.584,46 | 33.779,00 | 19,87 | 2 | 202.674,00 |
| Jardinero/a | 24.177,25 | 8.241,75 | 32.419,00 | 19,07 | 2 | 194.514,00 |
| Auxiliar jardinero/a | 23.128,43 | 7.879,57 | 31.008,00 | 18,24 | 13 | 1.209.312,00 |
| | | | | | Total | 2.055.300,00 |

Salarios calculados con jornada máxima anual de 1700h incluyendo todos los pluses, según cálculos prorrogados en base al Convenio colectivo del sector de la jardinería 2021-2024 (Resolución 27 de junio de 2022/BOE nº 167, miércoles 13 de julio de 2022), así como los cargos sociales de la empresa.

➤ LOTE 4: ZONA OESTE

| Categoría Profesional | Base de Cotización Media Anual | Cotización Empresa Media Anual | Coste Total Empresa Media Anual | Coste Hora Media Anual | Número de Trabajadores | Importe Total Contrato (€) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Técnico diplomado | 30.074,90 | 10.249,10 | 40.324,00 | 23,72 | 1 | 120.972,00 |
| Auxiliar administrativo | 22.402,33 | 7.636,67 | 30.039,00 | 17,67 | 1 | 90.117,00 |
| Encargado | 26.637,66 | 9.079,34 | 35.717,00 | 21,01 | 1 | 107.151,00 |
| Oficial conductor | 24.140,63 | 8.227,37 | 32.368,00 | 19,04 | 1 | 97.104,00 |
| Oficial jardinero | 25.585,30 | 8.720,70 | 34.306,00 | 20,18 | 2 | 205.836,00 |
| Jardinero | 23.140,35 | 7.884,65 | 31.025,00 | 18,25 | 1 | 93.075,00 |
| Auxiliar jardinero | 23.342,59 | 7.954,41 | 31.297,00 | 18,41 | 14 | 1.314.474,00 |
| | | | | | Total | 2.028.729,00 |

Salarios calculados con jornada máxima anual de 1700h incluyendo todos los pluses, según cálculos prorrogados en base al Convenio colectivo del sector de la jardinería 2021-2024 (Resolución 27 de junio de 2022/BOE nº 167, miércoles 13 de julio de 2022), así como los cargos sociales de la empresa.

3.2.1.2. COSTES MATERIALES FIJOS DEL GRUPO I

El presupuesto anual de los materiales fijos del grupo 1 **de medios materiales y de las instalaciones fijas**, especificados en la relación de medios materiales mínimos detallados en el anejo 1.2 del PPTP para los diferentes lotes, en base a los precios de mercado, queda como sigue:

El **coste de medios materiales** se ha estimado teniendo en cuenta el coste económico que podría suponer el servicio de **vehículos** para el transporte de personal y materiales, la **maquinaria, las herramientas y medios materiales** (abonos, fitosanitarios, agua, etc). También se incluye en dicho coste fijo los medios auxiliares, gastos de combustibles, reparaciones, repuestos, vestuarios y EPIs, además de la formación de los trabajadores, la gestión de residuos, y la señalización, balizamiento y regulación del tráfico preceptivos para ejecutar las operaciones que se definen en el grupo I, de acuerdo a la Instrucción 8.3- IC.

El **coste de instalaciones**, se ha estimado teniendo en cuenta las instalaciones fijas, que deberán estar ubicadas en las proximidades del ámbito geográfico donde se desarrolla el contrato, con las oficinas, aseos, aparcamientos, lugares de acopio y demás instalaciones que den soporte a las operaciones incluidas en el servicio de zonas verdes, así como al personal que para dichas actividades se asigne.

se detallan a continuación los costes anuales para cada lote:



| LOTE 1. ZONA METROPOLITANA. PRESUPUESTO MATERIALES FIJOS GRUPO I | | | |
|---|----------|------------------|--------------------------|
| | Cantidad | Precio (€)/anual | Importe total 3 AÑOS (€) |
| DESGLOSE DE MEDIOS MATERIALES DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO I | | | |
| Vehículo | 3 | 6.100,00 | 54.900,00 |
| Vehículo (5/7 plazas) | 2 | 8.500,00 | 51.000,00 |
| Maquinaria pesada y otros gastos | 1 | 21.866,67 | 65.600,01 |
| señalización | 1 | 4.436,17 | 13.308,51 |
| EPIs+formación | 1 | 4.714,21 | 14.142,63 |
| Herramientas, materiales, maquinaria ligera y otros gastos | 1 | 8.436,83 | 25.310,49 |
| Total de costes vehículos, maquinaria y materiales operaciones Grupo I | | | 224.261,64 |
| DESGLOSE EN RELACIÓN A LOS COSTES DE INSTALACIONES FIJAS | | | |
| Centro de conservación (mobiliario, equipos oficina, almacén y demás gastos) | 1 | 39.600,00 | 118.800,00 |
| Total Instalaciones | | 39.600,00 | 118.800,00 |
| TOTAL 3 AÑOS | | | 343.061,64 |
| TOTAL ANUAL | | | 114.353,88 |
| TOTAL MENSUAL | | | 9.529,49 |



| LOTE 2: ZONA NORTE. PRESUPUESTO MATERIALES FIJOS GRUPO I | | | |
|---|----------|------------------|--------------------------|
| | Cantidad | Precio (€)/anual | Importe total 3 AÑOS (€) |
| DESGLOSE DE MEDIOS MATERIALES DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO I | | | |
| Vehículo | 3 | 6.100,00 | 54.900,00 |
| Vehículo (5/7 plazas) | 4 | 8.500,00 | 102.000,00 |
| Maquinaria pesada y otros gastos | 1 | 29.666,67 | 89.000,01 |
| señalización | 1 | 7.334,80 | 22.004,40 |
| EPIs+formación | 1 | 8.325,40 | 24.976,20 |
| Herramientas, materiales, maquinaria ligera y otros gastos | 1 | 21.250,17 | 63.750,51 |
| Total de costes vehículos, maquinaria y materiales operaciones Grupo I | | | 356.631,12 |
| DESGLOSE EN RELACIÓN A LOS COSTES DE INSTALACIONES FIJAS | | | |
| Centro de conservación (mobiliario, equipos oficina, almacén y demás gastos) | 1 | 39.600,00 | 118.800,00 |
| Total Instalaciones | | | 118.800,00 |
| TOTAL 3 AÑOS | | | 475.431,12 |
| TOTAL ANUAL | | | 158.477,04 |
| TOTAL MENSUAL | | | 13.206,42 |

| LOTE 3: ZONA SUR. PRESUPUESTO MATERIALES FIJOS GRUPO I | | | |
|--|----------|------------------|--------------------------|
| | Cantidad | Precio (€)/anual | Importe total 3 AÑOS (€) |
| DESGLOSE DE MEDIOS MATERIALES DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO I | | | |
| Vehículo | 3 | 6.100,00 | 54.900,00 |
| Vehículo (5/7 plazas) | 3 | 8.500,00 | 76.500,00 |
| Maquinaria pesada y otros gastos | 1,000 | 29.666,67 | 89.000,01 |
| señalización | 1,000 | 5.025,080 | 15.075,24 |
| EPIs+formación | 1 | 6.392,65 | 19.177,95 |



| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| Herramientas, materiales, maquinaria ligera y otros gastos | 1 | 20.089,96 | 60.269,88 |
| Total de costes vehículos, maquinaria y materiales operaciones Grupo I | | | 314.923,08 |
| DESGLOSE EN RELACIÓN A LOS COSTES DE INSTALACIONES FIJAS | | | |
| Centro de conservación (mobiliario, equipos oficina, almacén y demás gastos) | 1 | 39.600,00 | 118.800,00 |
| Total Instalaciones | | | 118.800,00 |
| TOTAL 3 AÑOS | | | 433.723,08 |
| TOTAL ANUAL | | | 144.574,36 |
| TOTAL MENSUAL | | | 12.047,86 |

LOTE 4: ZONA OESTE. PRESUPUESTO MATERIALES FIJOS GRUPO I.

| | Cantidad | Precio (€)/anual | Importe total 3 AÑOS (€) |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| DESGLOSE DE MEDIOS MATERIALES DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO I | | | |
| Vehículo | 3 | 6.100,00 | 54.900,00 |
| Vehículo (5/7 plazas) | 3 | 8.500,00 | 76.500,00 |
| Maquinaria pesada y otros gastos | 1,000 | 27.026,67 | 81.080,01 |
| señalización | 1,000 | 5.025,08 | 15.075,24 |
| EPIs+formación | 1 | 6.392,65 | 19.177,95 |
| Herramientas, materiales, maquinaria ligera y otros gastos | 1 | 16.695,68 | 50.087,04 |
| Total de costes vehículos, maquinaria y materiales operaciones Grupo I | | | 296.820,24 |
| DESGLOSE EN RELACIÓN A LOS COSTES DE INSTALACIONES FIJAS | | | |
| Centro de conservación (mobiliario, equipos oficina, almacén y demás gastos) | 1 | 39.600,00 | 118.800,00 |



Consejería Insular de Movilidad

Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad.

| | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------|
| Total Instalaciones | | | 118.800,00 |
| TOTAL 3 AÑOS | | | 415.620,24 |
| TOTAL ANUAL | | | 138.540,08 |
| TOTAL MENSUAL | | | 11.545,01 |



Consejería Insular de Movilidad

Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad.

ANEXO Nº 3.2.2 : PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN MATERIAL PARA LAS OPERACIONES DE LOS GRUPOS I,II,III. TODOS LOS LOTES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | Grupo I | | | | | | | |
| 10 | Operaciones | | | | | | | |
| 101 | mes Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Actividades que se deben de realizar en las zonas verdes objeto del contrato (habituales y ocasionales). Operaciones de inspección, vigilancia y control. | | | | | | | |
| | | | | | | 12,00 | 46.818,99 | 561.827,88 |
| TOTAL 10 | | | | | | | | 561.827,88 |
| 1S | Suministros | | | | | | | |
| 1SP | Plantas | | | | | | | |
| 1SPN | Plantas nativas | | | | | | | |
| 1SPN1 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPN1.01 | u Allagopappus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| 1SPN1.02 | u Artemisia thuscula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.03 | u Crithmum maritimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.04 | u Erysimum virescens, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.05 | u Globularia salicina, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 15,00 | 5,00 | 75,00 |
| 1SPN1.06 | u Gonospermum fruticosum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 1SPN1.07 | u Hypericum canariense, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1SPN1.08 | u Hypericum reflexum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.09 | u Jasminum odoratissimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 1SPN1.10 | u Kleinia neriifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.11 | u Lavandula canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| 1SPN1.12 | u Periploca laevigata, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| 1SPN1.13 | u Pterocephalus dumetorus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.14 | u Rumex lunaria, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.15 | u Schizogyne sericea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 1SPN1.16 | u Teucrium heterophyllum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.17 | u Adenocarpus foliolosus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SPN1.18 | u Campylanthus salsoloides, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.19 | u Ceropegia fusca, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.20 | u Cheirolophus webbianus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.21 | u Convolvulus scoparius, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.22 | u Cistus monspeliensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 1SPN1.23 | u Euphorbia aphylla, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.24 | u Hypericum grandifolium, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.25 | u Lavatera acerifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.26 | u Lavatera arborea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.27 | u Plocama pendula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 25,00 | 7,00 | 175,00 |
| 1SPN1.28 | u Bosea yervamora, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.29 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 7,00 | 105,00 |
| 1SPN1.30 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.31 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 1SPN1.32 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 1SPN1.33 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.34 | u Pinus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.35 | u Retama rhodorrhizoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.36 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.37 | u Teline canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.38 | u Bosea yervamora, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.39 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| 1SPN1.40 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.41 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.42 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.43 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN1.44 | u Pinus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.45 | u Retama rhodorrhizoides, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.46 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.47 | u Teline canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| TOTAL 1SPN1 | | | | | | | | 1.566,00 |
| 1SPN2 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPN2.01 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 16,00 | 48,00 |
| 1SPN2.02 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1SPN2.03 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.04 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.05 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN2.06 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN2.07 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.08 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 25 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.09 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1SPN2.10 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.11 | u Erica canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.12 | u Erica platycodon, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.13 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.14 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.15 | u Ilex canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.16 | u Ilex perado, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.17 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.18 | u Morella faya, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.19 | u Ocotea foetens, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.20 | u Persea barbujana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.21 | u Persea indica, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SPN2.22 | u Picconia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.23 | u Visnea mocanera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.24 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.25 | u Erica canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.26 | u Erica platycodon, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.27 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.28 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.29 | u Ilex canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.30 | u Ilex perado, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.31 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.32 | u Morella faya, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.33 | u Ocotea foetens, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.34 | u Persea barbujana, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.35 | u Persea indica, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.36 | u Picconia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.37 | u Visnea mocanera, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.38 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.39 | u Erica canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.40 | u Erica platycodon, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.41 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.42 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.43 | u Ilex canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.44 | u Ilex perado, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.45 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.46 | u Morella faya, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.47 | u Ocotea foetens, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN2.48 | u Persea barbujaana, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.49 | u Persea indica, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.50 | u Picconia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.51 | u Visnea mocanera, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| TOTAL 1SPN2 | | | | | | | | 1.088,00 |
| 1SPN3 | Varios | | | | | | | |
| 1SPN3.01 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 25,00 | 9,00 | 225,00 |
| 1SPN3.02 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 3,00 | 14,00 | 42,00 |
| 1SPN3.03 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| 1SPN3.04 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPN3.05 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 60 cm, altura 3 m | | | | | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| 1SPN3.06 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,2 m | | | | | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| 1SPN3.07 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 17,00 | 170,00 |
| 1SPN3.08 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1SPN3.09 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| 1SPN3.10 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m, ramificado | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN3.11 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m, ramificado | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN3.12 | u Dracaena draco, contenedor Ø 40 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPN3.13 | u Dracaena draco, contenedor Ø 60 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1SPN3.14 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 30 cm, altura 1-1,5 m | | | | | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 1SPN3.15 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 40 cm, altura 1,5-2 m | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPN3.16 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 50 cm, altura 2-2,5 m | | | | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL 1SPN3 | | | | | | | | 2.447,00 |
| TOTAL 1SPN | | | | | | | | 5.101,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 1SPO | Plantas ornamentales | | | | | | | |
| 1SPO1 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPO1.01 | u Olea europaea, contenedor Ø 44 cm, Ø tronco 10 cm | | | | | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1SPO1.02 | u Olea europaea, contenedor Ø 55 cm, Ø tronco 12 cm | | | | | 1,00 | 312,00 | 312,00 |
| 1SPO1.03 | u Olea europaea, contenedor Ø 70 cm, Ø tronco 20 cm | | | | | 1,00 | 384,00 | 384,00 |
| 1SPO1.04 | u Cupressus sempervirens, contenedor Ø 25 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.05 | u Bauhinia purpurea, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPO1.06 | u Bauhinia variegata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPO1.07 | u Delonix regia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPO1.08 | u Erythrina caffra, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPO1.09 | u Erythrina crista-galli, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.10 | u Erythrina falcata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.11 | u Ficus spp., contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.12 | u Jacaranda mimosifolia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.13 | u Magnolia grandiflora, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.14 | u Metrosideros excelsa, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.15 | u Schinus molle, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.16 | u Schinus terebinthifolius, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.17 | u Especie arborea ornamental, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| TOTAL 1SPO1 | | | | | | | | 4.811,00 |
| 1SPO2 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPO2.01 | u Allamanda spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.02 | u Bougainvillea spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.03 | u Bulbine frutescens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.04 | u Callistemon spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.05 | u Carissa macrocarpa, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.06 | u Coprosma repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPO2.07 | u Duranta repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.08 | u Eugenia myrtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.09 | u Euryops spp. , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.10 | u Gaura lindheimeri, maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.11 | u Gazania spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.12 | u Grevillea juniperina, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.13 | u Hebe spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.14 | u Metrosidero excelsa , maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.15 | u Myrsine africana, maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.16 | u Myrtus communis, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.17 | u Nerium oleander, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.18 | u Osteospermum ecklonis , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.19 | u Plumbago auriculata, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.20 | u Polygala mirtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.21 | u Russelia equisetiformis, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.22 | u Teucrium spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.23 | u Tulbaghia violacea, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.24 | u Westringia fruticosa, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.25 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.26 | u Callistemon spp., maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1SPO2.27 | u Metrosidero excelsa, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| 1SPO2.28 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 30 cm | | | | | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| TOTAL 1SPO2 | | | | | | | | 1.062,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SPO3 | Palmeras | | | | | | | |
| 1SPO3.01 | u Archontophoenix spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.02 | u Bismarkia nobilis, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 260,00 | 260,00 |
| 1SPO3.03 | u Dypsis spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 1SPO3.04 | u Hyophorbe spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.05 | u Latania spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.06 | u Livistonia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.07 | u Pritchardia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.08 | u Ptychosperma spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.09 | u Roystonea spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1SPO3.10 | u Veitchia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1SPO3.11 | u Wodyetia bifurcata, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| TOTAL 1SPO3 | | | | | | | | 1.810,00 |
| TOTAL 1SPO | | | | | | | | 7.683,00 |
| 1SPA | Accesorios | | | | | | | |
| 1SPA.001 | m Anillos antitrepeamiento palmeras 0,5 x 30 cm | | | | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1SPA.002 | ud Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm | | | | | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
| 1SPA.003 | ud Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec | | | | | 1,00 | 34,80 | 34,80 |
| TOTAL 1SPA | | | | | | | | 62,50 |
| TOTAL 1SP | | | | | | | | 12.846,50 |
| 1SR | Riegos | | | | | | | |
| 1SRC | Contadores | | | | | | | |
| 1SRC.01 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN20 | | | | | 1,00 | 68,96 | 68,96 |
| 1SRC.02 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN25 | | | | | 2,00 | 128,50 | 257,00 |
| 1SRC.03 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN40 | | | | | 1,00 | 260,87 | 260,87 |
| 1SRC.04 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN50 | | | | | 1,00 | 316,35 | 316,35 |
| TOTAL 1SRC | | | | | | | | 903,18 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 1SRA | Automatización | | | | | | | |
| 1SRA.01 | u Pila alcalina, 9V industrial | | | | | 1,00 | 5,96 | 5,96 |
| 1SRA.02 | u Programador tipo Rain Bird TBOS/TBOS BT, caja conexión 1 estación | | | | | 1,00 | 166,65 | 166,65 |
| TOTAL 1SRA | | | | | | | | 172,61 |
| 1SRE | Emisores | | | | | | | |
| 1SRE.01 | u Gotero desmontable autocompensante 2, 4 u 8 l/h, tipo Rivulis Katiff | | | | | 50,00 | 0,17 | 8,50 |
| 1SRE.02 | u Lateral goteo autocompensante PE 16 mm 3,85 l/h 0,5 m, tipo Rivulis HidroPC | | | | | 10,00 | 0,39 | 3,90 |
| TOTAL 1SRE | | | | | | | | 12,40 |
| 1SRF | Filtración | | | | | | | |
| 1SRF.01 | kg Arena de sílice blanca lavada | | | | | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| 1SRF.02 | u Filtro arena conexiones 2", tipo ODIS 4242 | | | | | 1,00 | 1.533,47 | 1.533,47 |
| 1SRF.03 | u Filtro arena conexiones 3", tipo ODIS 4303A | | | | | 1,00 | 2.668,01 | 2.668,01 |
| 1SRF.04 | u Filtro malla metálico 2", tipo ODIS 4303 | | | | | 1,00 | 699,30 | 699,30 |
| 1SRF.05 | u Filtro colador latón en 3/4" | | | | | 1,00 | 12,09 | 12,09 |
| 1SRF.06 | u Filtro colador latón en 1" | | | | | 5,00 | 17,16 | 85,80 |
| 1SRF.07 | u Filtro colador latón en 1¼" | | | | | 1,00 | 34,53 | 34,53 |
| 1SRF.08 | u Filtro colador latón en 1½" | | | | | 1,00 | 41,64 | 41,64 |
| 1SRF.09 | u Filtro colador latón en 2" | | | | | 1,00 | 71,30 | 71,30 |
| 1SRF.10 | u Filtro malla plástico 3/4" | | | | | 1,00 | 9,75 | 9,75 |
| 1SRF.11 | u Filtro malla plástico 1" | | | | | 5,00 | 10,08 | 50,40 |
| 1SRF.12 | u Filtro malla plástico 1¼" | | | | | 1,00 | 14,31 | 14,31 |
| 1SRF.13 | u Filtro malla plástico 1½" | | | | | 1,00 | 17,88 | 17,88 |
| TOTAL 1SRF | | | | | | | | 5.239,25 |
| 1SRT | Tuberías | | | | | | | |
| 1SRT.01 | m Tubería PE32 PN2,5 Ø16 mm | | | | | 10,00 | 0,32 | 3,20 |
| 1SRT.02 | m Tubería PE40 PN4 Ø32 mm | | | | | 15,00 | 1,23 | 18,45 |
| 1SRT.03 | m Tubería PE40 PN4 Ø40 mm | | | | | 20,00 | 1,74 | 34,80 |
| 1SRT.04 | m Tubería PE40 PN4 Ø50 mm | | | | | 10,00 | 2,70 | 27,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SRT.05 | m Tubería PE40 PN4 Ø75 mm | | | | | 1,00 | 6,03 | 6,03 |
| 1SRT.06 | m Tubería PE40 PN4 Ø90 mm | | | | | 2,00 | 8,43 | 16,86 |
| 1SRT.07 | m Tubería PE40 PN10 Ø20 mm | | | | | 6,00 | 0,96 | 5,76 |
| 1SRT.08 | m Tubería PE40 PN10 Ø25 mm | | | | | 10,00 | 1,44 | 14,40 |
| 1SRT.09 | m Tubería PE40 PN10 Ø32 mm | | | | | 8,00 | 2,34 | 18,72 |
| 1SRT.10 | m Tubería PE40 PN10 Ø63 mm | | | | | 10,00 | 8,58 | 85,80 |
| 1SRT.11 | m Tubería PE100 PN10 Ø32 mm | | | | | 2,00 | 1,23 | 2,46 |
| 1SRT.12 | m Tubería PE100 PN10 Ø40 mm | | | | | 5,00 | 1,89 | 9,45 |
| 1SRT.13 | m Tubería PE100 PN10 Ø50 mm | | | | | 8,00 | 2,76 | 22,08 |
| 1SRT.14 | m Tubería PE100 PN10 Ø63 mm | | | | | 2,00 | 4,41 | 8,82 |
| 1SRT.15 | m Tubería PE100 PN10 Ø75 mm | | | | | 2,00 | 6,15 | 12,30 |
| 1SRT.16 | m Tubería PE100 PN10 Ø90 mm | | | | | 2,00 | 8,88 | 17,76 |
| 1SRT.17 | m Tubería PE100 PN16 Ø63 mm | | | | | 2,00 | 6,36 | 12,72 |
| 1SRT.18 | m Tubería PE100 PN16 Ø75 mm | | | | | 1,00 | 8,64 | 8,64 |
| 1SRT.19 | m Tubería PE100 PN16 Ø90 mm | | | | | 1,00 | 12,81 | 12,81 |
| 1SRT.20 | m Accesorio tubería presión | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TOTAL 1SRT..... | | | | | | | | 339,06 |
| 1SRV | Valvulería | | | | | | | |
| 1SRV.01 | ud Electroválvula rosca 1" tipo Rain Bird 100DV c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 1,00 | 67,98 | 67,98 |
| 1SRV.02 | ud Electroválvula rosca 1½" tipo Rain Bird 150PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 5,00 | 154,25 | 771,25 |
| 1SRV.03 | ud Electroválvula rosca 2" tipo Rain Bird 200PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 1,00 | 192,51 | 192,51 |
| 1SRV.04 | ud Solenoide 9V compacto electroválvulas tipo Rainbird | | | | | 1,00 | 40,51 | 40,51 |
| 1SRV.05 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca ¾" | | | | | 1,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1SRV.06 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1" | | | | | 2,00 | 49,23 | 98,46 |
| 1SRV.07 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1¼" | | | | | 1,00 | 101,00 | 101,00 |
| 1SRV.08 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1½" | | | | | 1,00 | 148,00 | 148,00 |
| 1SRV.09 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 2" | | | | | 1,00 | 205,00 | 205,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SRV.10 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca ¾" | | | | | 1,00 | 96,24 | 96,24 |
| 1SRV.11 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1" | | | | | 2,00 | 102,56 | 205,12 |
| 1SRV.12 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1¼" | | | | | 1,00 | 190,14 | 190,14 |
| 1SRV.13 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1½" | | | | | 1,00 | 203,96 | 203,96 |
| 1SRV.14 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 2" | | | | | 1,00 | 331,34 | 331,34 |
| 1SRV.15 | ud Válvula antiretorno rosca ¾" | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SRV.16 | ud Válvula antiretorno rosca 1" | | | | | 2,00 | 11,88 | 23,76 |
| 1SRV.17 | ud Válvula antiretorno rosca 1½" | | | | | 1,00 | 13,35 | 13,35 |
| 1SRV.18 | ud Válvula antiretorno rosca 2" | | | | | 1,00 | 19,60 | 19,60 |
| 1SRV.19 | ud Válvula antiretorno rosca 2½" | | | | | 1,00 | 22,19 | 22,19 |
| 1SRV.20 | ud Válvula clapeta cierre elástico 1½" | | | | | 1,00 | 31,30 | 31,30 |
| 1SRV.21 | ud Válvula clapeta cierre elástico 2" | | | | | 1,00 | 53,45 | 53,45 |
| 1SRV.22 | ud Válvula esfera metálica rosca ½" | | | | | 1,00 | 6,60 | 6,60 |
| 1SRV.23 | ud Válvula esfera metálica rosca ¾" | | | | | 1,00 | 9,34 | 9,34 |
| 1SRV.24 | ud Válvula esfera metálica rosca 1" | | | | | 5,00 | 18,98 | 94,90 |
| 1SRV.25 | ud Válvula esfera metálica rosca 1¼" | | | | | 1,00 | 23,16 | 23,16 |
| 1SRV.26 | ud Válvula esfera metálica rosca 1½" | | | | | 1,00 | 34,13 | 34,13 |
| 1SRV.27 | ud Válvula esfera metálica rosca 2" | | | | | 1,00 | 44,45 | 44,45 |
| 1SRV.28 | ud Válvula de bola PVC rosca ¾" | | | | | 1,00 | 16,50 | 16,50 |
| 1SRV.29 | ud Válvula de bola PVC rosca 1" | | | | | 1,00 | 18,22 | 18,22 |
| 1SRV.30 | ud Válvula de bola PVC rosca 1¼" | | | | | 1,00 | 21,06 | 21,06 |
| 1SRV.31 | ud Válvula de bola PVC rosca 1½" | | | | | 1,00 | 26,87 | 26,87 |
| 1SRV.32 | ud Válvula de bola PVC rosca 2" | | | | | 1,00 | 30,96 | 30,96 |
| 1SRV.33 | ud Grifo esfera latón 1" x 1¼" | | | | | 1,00 | 15,15 | 15,15 |
| 1SRV.34 | ud Grifo esfera latón ¾" x 1" | | | | | 1,00 | 12,02 | 12,02 |
| 1SRV.35 | ud Válvula compuerta latón 2" | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SRV.36 | ud Válula compuerta latón 3" | | | | | 1,00 | 133,20 | 133,20 |
| 1SRV.37 | ud Manómetro glicerina toma lateral | | | | | 1,00 | 11,08 | 11,08 |
| 1SRV.38 | ud Ventosa triple efecto 1" | | | | | 1,00 | 46,33 | 46,33 |
| 1SRV.39 | ud Ventosa triple efecto 2" | | | | | 1,00 | 71,31 | 71,31 |
| TOTAL 1SRV | | | | | | | | 3.531,39 |
| 1SRX | Varios | | | | | | | |
| 1SRX.01 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø18 cm, altura 25,02 cm tipo RainBird VB7R | | | | | 1,00 | 21,33 | 21,33 |
| 1SRX.02 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø27 cm, altura 25,4 cm tipo RainBird VB10R | | | | | 1,00 | 30,72 | 30,72 |
| 1SRX.03 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 59x49 cm, altura 30,7 cm tipo RainBird VBSTDH | | | | | 1,00 | 85,80 | 85,80 |
| 1SRX.04 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 84,1x60,6 cm, altura 45,7 cm tipo RainBird VBSPRH | | | | | 1,00 | 408,96 | 408,96 |
| 1SRX.05 | ud Arqueta plástica circular Ø 16 cm | | | | | 1,00 | 7,90 | 7,90 |
| 1SRX.06 | ud Arqueta plástica circular Ø 25 cm | | | | | 1,00 | 13,16 | 13,16 |
| 1SRX.07 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 27x40 cm | | | | | 1,00 | 38,23 | 38,23 |
| 1SRX.08 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 38x55 cm | | | | | 1,00 | 60,74 | 60,74 |
| 1SRX.09 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 40x62 cm | | | | | 1,00 | 216,88 | 216,88 |
| 1SRX.10 | ud Abrazadera isofónica 35 - 1" | | | | | 1,00 | 2,56 | 2,56 |
| 1SRX.11 | ud Abrazadera isofónica 40- 1¼" | | | | | 1,00 | 2,29 | 2,29 |
| 1SRX.12 | ud Abrazadera isofónica 48 - 1½" | | | | | 1,00 | 3,03 | 3,03 |
| 1SRX.13 | ud Abrazadera isofónica 60- 2" | | | | | 1,00 | 3,53 | 3,53 |
| 1SRX.14 | ud Taco nylon 8 x 40 | | | | | 1,00 | 0,07 | 0,07 |
| 1SRX.15 | ud Tornillo brida 8 x 40 doble rosca | | | | | 1,00 | 0,17 | 0,17 |
| 1SRX.16 | ud Tornillo brida 8 x 70 doble rosca | | | | | 1,00 | 0,33 | 0,33 |
| 1SRX.17 | ud Varilla roscada zinc M8 | | | | | 1,00 | 3,71 | 3,71 |
| 1SRX.18 | I Taco químico | | | | | 1,00 | 51,58 | 51,58 |
| 1SRX.19 | ud Tamix taco químico 12x80 | | | | | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
| TOTAL 1SRX | | | | | | | | 951,58 |
| TOTAL 1SR..... | | | | | | | | 11.149,47 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------|
| 1SS | Sustratos | | | | | | | |
| 1SS.001 | m3 Tierra vegetal | | | | | 3,00 | 16,75 | 50,25 |
| 1SS.002 | m3 Tierra vegetal enriquecida compost | | | | | 1,00 | 27,37 | 27,37 |
| 1SS.003 | m3 Grava 10/20 | | | | | 1,00 | 29,07 | 29,07 |
| 1SS.004 | m3 Grava 20/40 | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SS.005 | m3 Grava 40/60 | | | | | 100,00 | 30,90 | 3.090,00 |
| 1SS.006 | m3 Jable grueso, acolchado ornamental | | | | | 1,00 | 26,68 | 26,68 |
| 1SS.007 | m3 Picón rojo grueso, acolchado ornamental | | | | | 150,00 | 22,11 | 3.316,50 |
| 1SS.008 | m2 Malla antihierba tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 30,00 | 0,58 | 17,40 |
| 1SS.009 | m2 Malla antihierba tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 30,00 | 0,75 | 22,50 |
| 1SS.010 | m2 Malla antihierba no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold | | | | | 1,00 | 1,78 | 1,78 |
| 1SS.011 | m2 Malla antihierba no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar | | | | | 1,00 | 5,10 | 5,10 |
| 1SS.012 | m2 Lámina antirraíz, tipo RootBarrier 325 | | | | | 1,00 | 10,48 | 10,48 |
| 1SS.013 | m2 Barrera con guías antirraíz, tipo RootBarrier RollRib | | | | | 1,00 | 36,60 | 36,60 |
| 1SS.014 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 75 mm | | | | | 1,00 | 18,36 | 18,36 |
| 1SS.015 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 100 mm | | | | | 1,00 | 21,28 | 21,28 |
| 1SS.016 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 125 mm | | | | | 1,00 | 23,62 | 23,62 |
| TOTAL 1SS | | | | | | | | 6.726,99 |
| TOTAL 1S | | | | | | | | 30.722,96 |
| TOTAL 1 | | | | | | | | 592.550,84 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2 | Grupo II | | | | | | | |
| 2TP | Trabajos preliminares | | | | | | | |
| 2TPD | Demolición | | | | | | | |
| 2TPD.001 | m3 Demolición de cimentación muro mampostería. Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 63,54 | 63,54 |
| 2TPD.002 | m3 Demolición de cimentación hormigón en masa. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 134,92 | 134,92 |
| 2TPD.003 | m3 Demolición de muro hormigón en masa. Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 105,90 | 105,90 |
| 2TPD.004 | m2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 11,54 | 11,54 |
| 2TPD.005 | m2 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. man. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 69,81 | 69,81 |
| 2TPD.006 | m3 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. mec. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 6,79 | 6,79 |
| 2TPD.007 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. compresor. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 71,78 | 71,78 |
| 2TPD.008 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecánicos carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 11,51 | 11,51 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2TPD.009 | m2 Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico carga y transporte a vertedero autorizado de sobrantes | | | | | 1,00 | 7,73 | 7,73 |
| 2TPD.010 | m2 Demolición mecánica firmes asfálticos. Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 2TPD.011 | m2 Demolición pavimentos de adoquines. Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de cto. y arena, ejecutada con compresor, carga de material y retirada a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 13,84 | 13,84 |
| 2TPD.012 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 5,91 | 5,91 |
| 2TPD.013 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
| 2TPD.014 | m2 Demolición bordillos de hormig. medios manuales. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 7,76 | 7,76 |
| TOTAL 2TPD..... | | | | | | | | 527,83 |
| 2TPM | Movimiento de tierras | | | | | | | |
| 1TPM.001 | m3 Desmante en suelo Excavación en desmante, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,09 | 4,09 |
| 1TPM.002 | m3 Desmante en terreno de tránsito Excavación en desmante, en terreno de tránsito (rocas descompuestas, tierras muy compactas...), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 3,00 | 4,44 | 13,32 |
| 1TPM.003 | m3 Desmante en roca Excavación en desmante en roca, realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 5,39 | 5,39 |
| 1TPM.004 | m3 Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 9,86 | 19,72 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 1TPM.006 | m3 Relleno localizado con material de excavación. Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 10,00 | 9,97 | 99,70 |
| 1TPM.007 | m3 Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % | | | | | 5,00 | 7,50 | 37,50 |
| 2FSS.006 | m3 Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 1,00 | 29,44 | 29,44 |
| TOTAL 2TPM | | | | | | | | 209,16 |
| 2TPV | Varios | | | | | | | |
| 2TPV.001 | m2 Perfilado y alisado de taludes Perfilado y alisado de taludes, con medios mecánicos y manuales, incluye la recogida de las piedras y restos, y la carga sobre camión | | | | | 100,00 | 1,62 | 162,00 |
| 2TPV.002 | m2 Fresado de terreno blando Fresado de terreno blando a una profundidad de 0,2 m, con motocultor, en dos pasadas cruzadas, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 20,00 | 1,47 | 29,40 |
| 2TPV.003 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,2 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,2 m, con tractor sobre neumáticos de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 0.6 a 1.19 m con rodillo compactador, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 10,00 | 1,76 | 17,60 |
| 2TPV.004 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,4 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,4 m, con tractor sobre neumáticos de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 2 a 2.99 m, para una pendiente del 12 al 25 % | | | | | 10,00 | 1,96 | 19,60 |
| 2TPV.005 | m2 Limpieza graffiti superf. porosas Limpieza de graffiti sobre superficies porosa, incluido aplacados, muros de manpostería, adoquines...por los medios físico químicos necesarios, sin daño de la superficie afectada. | | | | | 1,00 | 29,77 | 29,77 |
| 2TPV.006 | m2 Levantado elem.urbano mediano Retirada y traslado a vertedero de elemenetos de tipología urbana de tamaño medio tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 25,25 | 25,25 |
| 2TPV.007 | m2 Levantado elem.urbano grande Retirada y traslado a vertedero de elemenetos de tipología urbana de tamaño grande tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 75,73 | 75,73 |
| 2TPV.008 | m2 Retirada de césped Retirada de césped existente en capas de 25 cm. de espesor como mínimo, incluso emparejado y rastrillado de la zona y posterior traslado de materiales a vertedero autorizado. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 1,00 | 5,47 | 5,47 |
| 2TPV.009 | m2 Retirada de material inerte Retirada de capa superficial de material inerte existente en el terreno e incluso de malla antiraiz para limpieza, descontaminación de la superficie y recuperación del material. Incluye la limpieza o criba del material extraído, extendido del mismo y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 3,21 | 3,21 |
| 2TPV.010 | m2 Retirada de malla antihierba Retirada de malla antihierba existente en el terreno, saneo y perfilado de la superficie, y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 200,00 | 1,43 | 286,00 |
| VMAT100 | m2 Limpieza y retirada de enseres Desbroce y limpieza (basuras y malas hierbas) de terrenos con retirada de enseres, incluso eliminación de especies invasoras, según la Orden de 13 de junio de 2014, reparación de cárcavas y retirada de material a vertedero autorizado | | | | | 500,00 | 2,95 | 1.475,00 |
| TOTAL 2TPV..... | | | | | | | | 2.129,03 |
| TOTAL 2TP | | | | | | | | 2.866,02 |
| 2GA | Gestión del arbolado | | | | | | | |
| 2GAP | Plantación | | | | | | | |
| 2GAP.100 | Coníferas | | | | | | | |
| 2GAP.101 | u Plant.mec.conif.200/300s/com.tv100% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. | | | | | 3,00 | 112,76 | 338,28 |
| TOTAL 2GAP.100..... | | | | | | | | 338,28 |
| 2GAP.200 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAP.201 | u Plant.mec.árb. ornamental c/c12-16,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | | | | | 7,00 | 115,18 | 806,26 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.202 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c16-20,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 2,00 | 141,95 | 283,90 |
| 2GAP.203 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c20-30,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 1,00 | 184,79 | 184,79 |
| 2GAP.204 | <p>u Plantac.mec. Olea europaea, contenedor Ø 80 cm, Ø tronco 20 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 3,00 | 512,54 | 1.537,62 |
| 2GAP.205 | <p>u Plantac.mec Olea europaea, contenedor Ø 100 cm, Ø tronco 25 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 1,00 | 720,29 | 720,29 |
| TOTAL 2GAP.200 | | | | | | | | 3.532,86 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2GAP.300 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAP.301 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. . | | | | | 1,00 | 124,95 | 124,95 |
| 2GAP.302 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 300/450 cm.etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 243,88 | 243,88 |
| 2GAP.303 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 402,88 | 402,88 |
| 2GAP.304 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. . | | | | | 1,00 | 157,08 | 157,08 |
| 2GAP.305 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 318,85 | 318,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2GAP.306 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo B</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp.</p> <p>, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 499,27 | 499,27 |
| 2GAP.307 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 210,63 | 210,63 |
| 2GAP.308 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 415,24 | 415,24 |
| 2GAP.309 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 649,21 | 649,21 |
| 2GAP.310 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo D</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 248,12 | 248,12 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.311 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 500,92 | 500,92 |
| 2GAP.312 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 767,02 | 767,02 |
| 2GAP.313 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 301,67 | 301,67 |
| 2GAP.314 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 608,02 | 608,02 |
| 2GAP.315 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 906,25 | 906,25 |
| TOTAL 2GAP.300 | | | | | | | | 6.353,99 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAP.400 | Otras especies | | | | | | | |
| 2GAP.401 | m Plant.mec. Dracaena draco Suministro y plantación de drago, por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 2,00 | 227,63 | 455,26 |
| 2GAP.402 | m Plant.mec. Dracaena draco ramificado Suministro y plantación de drago ramificado, , por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, entutorado, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 334,73 | 334,73 |
| 2GAP.403 | m Plant.mec. Phoenix canariensis Suministro y plantación de palmera canaria, , por metro de tronco, bien formada, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 784,55 | 784,55 |
| TOTAL 2GAP.400 | | | | | | | | 1.574,54 |
| TOTAL 2GAP | | | | | | | | 11.799,67 |
| 2GAT | Trasplantes | | | | | | | |
| 2GAT.000 | Arbustos | | | | | | | |
| 2GAT.001 | u Traspl.arbusto tierra <1m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta medida la unidad trasplantada. | | | | | 2,00 | 12,04 | 24,08 |
| 2GAT.002 | u Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 21,24 | 106,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAT.003 | u Traspl.arbusto tierra 2-3m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 54,21 | 54,21 |
| TOTAL 2GAT.000 | | | | | | | | 184,49 |
| 2GAT.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAT.101 | u Traspl.árbol.tierra <10cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco <10 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, motosierra, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 146,52 | 439,56 |
| 2GAT.102 | u Traspl.árbol.tierra 10-20cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 10-20 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 185,54 | 556,62 |
| 2GAT.103 | u Traspl.árbol.tierra 20-30cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 20-30 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 288,73 | 288,73 |
| 2GAT.104 | u Traspl.árbol.tierra 30-60cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 30-60 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande e incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 377,32 | 377,32 |
| 2GAT.105 | u Traspl.árbol.tierra 60-80cm c/retro Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 569,19 | 569,19 |
| TOTAL 2GAT.100 | | | | | | | | 2.231,42 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAT.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAT.201 | u Traspl.palmera tierra <2m c/retro Trasplante de palmera de altura total <2 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 240,58 | 1.202,90 |
| 2GAT.202 | u Traspl.palmera tierra 2-3m c/retro Trasplante de palmera de altura total 2-3 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 329,20 | 987,60 |
| 2GAT.203 | u Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 479,96 | 479,96 |
| 2GAT.204 | u Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 607,81 | 607,81 |
| TOTAL 2GAT.200 | | | | | | | | 3.278,27 |
| 2GAT.300 | Especiales | | | | | | | |
| 2GAT.301 | ud Trasplante de palmera de h<2m. de tronco con enyesado previo Transplante de palmera de altura de tronco h<2m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 511,76 | 511,76 |
| 2GAT.302 | ud Trasplante de palmera de 2<h<4 de troco con enyesado previo Transplante de palmera de altura de tronco 2<h<4m, con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 3,00 | 708,71 | 2.126,13 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 2GAT.303 | ud Trasplante de palmera de 4<h<8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco 4<h<8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 994,71 | 994,71 |
| 2GAT.304 | ud Trasplante de palmera de h>8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco h>8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.133,01 | 1.133,01 |
| 2GAT.305 | ud Trasplante de Dracaena draco de diámetro de copa > 4m. Trasplante de Dracaena Drago de diámetro de copa >4 m. y número de brazos > a 4 desde el tronco principal, incluye entablillado de brazos, excavación perimetral manual y/o mecánica, protección del ejemplar, izado y carga sobre camión, transporte a ubicación definitiva, apertura de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m para plantación, aporte de tierra vegetal, primeros riegos, tratamientos e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.418,85 | 1.418,85 |
| TOTAL 2GAT.300 | | | | | | | | 6.184,46 |
| TOTAL 2GAT | | | | | | | | 11.878,64 |
| 2GAD | Podas | | | | | | | |
| 2GAD.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAD.101 | u Poda form. árb. 3-6m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 3 y 6 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | | | |
| | | | | | | 50,00 | 76,63 | 3.831,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAD.102 | u Poda form. árb. 6-10m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 6 y 10 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 25,00 | 224,80 | 5.620,00 |
| 2GAD.103 | u Poda form. árb. 10-15 con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 10 y 15 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 10,00 | 337,98 | 3.379,80 |
| 2GAD.104 | u Poda terc. árb. diám. copa 10-15m Poda de terciado y desmochado en árboles de altura > 10 metros y diámetro de copa ente 10 y 15 metros.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 1,00 | 435,38 | 435,38 |
| TOTAL 2GAD.100..... | | | | | | | | 13.266,68 |
| 2GAD.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAD.201 | u Poda man. palmeras 3 - 8 m Poda de palmeras de altura entre 3 y 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007 | | | | | 75,00 | 102,25 | 7.668,75 |
| 2GAD.202 | u Poda man. palmeras >8 m Poda de palmeras de altura mayor a 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 10,00 | 113,38 | 1.133,80 |
| TOTAL 2GAD.200..... | | | | | | | | 8.802,55 |
| TOTAL 2GAD..... | | | | | | | | 22.069,23 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAL | Talas | | | | | | | |
| 2GAL.001 | u Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 10,00 | 97,56 | 975,60 |
| 2GAL.002 | u Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 2,00 | 216,00 | 432,00 |
| 2GAL.003 | u Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grua con pinza, transporte a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 382,37 | 382,37 |
| 2GAL.004 | u Extracción tocón D=15-30cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. | | | | | 3,00 | 22,39 | 67,17 |
| 2GAL.005 | u Extracción tocón D=30-60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 37,03 | 74,06 |
| 2GAL.006 | u Extracción tocón D>60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro >60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 66,68 | 66,68 |
| 2GAL.007 | u Tala de arbustos latex tóxico, 1,5 - 3,5 m. Tala de arbusto con latex tóxico, de altura comprendida entre 1,5 y 3,5 m. y con un volumen aéreo aproximado de 4 m3. Incluido medidas de protección individuales frente a los efectos de la toxicidad y parte proporcional de la limpieza de maquinaria. Acopio, carga sobre camión y retirada de restos a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 546,11 | 546,11 |
| TOTAL 2GAL | | | | | | | | 2.543,99 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 2GAA | Accesorios | | | | | | | |
| 2GAA.001 | u Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm Suministro y colocación de Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm en árboles, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 20,00 | 17,63 | 352,60 |
| 2GAA.002 | u Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec y colocación de soporte de madera (3 tutores) tratada p/ext l=3m i/acces sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 7,00 | 37,46 | 262,22 |
| TOTAL 2GAA..... | | | | | | | | 614,82 |
| TOTAL 2GA | | | | | | | | 48.906,35 |
| 2IR | Instalaciones de riego | | | | | | | |
| 2IRA | Acometidas | | | | | | | |
| 2IRA.001 | u Enganche BALTEN DN80 Enganche a arqueta de BALTEN siguiendo las instrucciones dadas por la empresa pública BALTEN. Debe incluir entre otros elementos: curva hamburguesa R-5, brida acero soldar de diferentes diámetros y PN-10, junta juntaflex DN80, válvula de compuerta cierre metal (2 uds), filtro brida DN80, contador tipo woltmann DN80, válvula esfera, ventosa hidroconta 3F, brida roscada, reductor de presión, incluso pp de piezas especiales, instalado y comprobado su funcionamiento. | | | | | 1,00 | 2.138,73 | 2.138,73 |
| 2IRA.002 | u Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 (3"), caudal 40 m³/h, p.p. de pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4. | | | | | 1,00 | 606,45 | 606,45 |
| 2IRA.003 | u Regulador de presión din/est PN25, 2" Regulador de presión dinámica/estática cuerpo metálico rosca 2", incluso accesorios de conexión. Instalado y probado. | | | | | 1,00 | 387,94 | 387,94 |
| TOTAL 2IRA..... | | | | | | | | 3.133,12 |
| 2IRC | Cerrajería | | | | | | | |
| 2IRC.001 | m2 Puerta lateral abatible 2 hojas met. gal. Puerta lateral abatible y apertura a dos hojas, fabricada mediante cerrajería metálica galvanizada, chapa perforada para garantizar ventilación, de dimensiones 1500x2000 mm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para anclaje en obra y sistema de cierre integrado. | | | | | 5,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| TOTAL 2IRC..... | | | | | | | | 1.250,00 |
| TOTAL 2IR | | | | | | | | 4.383,12 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2SS | Sustratos y Mallas | | | | | | | |
| 2SSA | Áridos | | | | | | | |
| 2SSA.001 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal Suministro y colocación de tierra vegetal sin enriquecer, desprovista de semillas o propágulos invasores y de todo tipo de residuo. Extendida con pala cargadora y perfilado y nivelado a mano | | | | | 20,00 | 25,84 | 516,80 |
| 2SSA.002 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal enriquecida Suministro y colocación de tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón, 6 l yeso agrícola y 4% abono de fondo por m ³ , incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano. Libre de semillas o propágulos de especies vegetales invasoras. | | | | | 10,00 | 37,13 | 371,30 |
| 2SSA.003 | m2 Vertido y extendido de grava 10/20 en jardines Suministro y colocación de Grava 10/20 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,88 | 5,88 |
| 2SSA.004 | m2 Vertido y extendido de grava 20/40 en jardines Suministro y colocación de Grava 20/40 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,98 | 5,98 |
| 2SSA.005 | m2 Vertido y extendido de grava 40/60 en jardines Suministro y colocación de Grava 40/60 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 10,00 | 6,07 | 60,70 |
| 2SSA.006 | m2 Vertido y extendido de jable grueso en jardines Suministro de jable de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante, extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 5,63 | 5,63 |
| 2SSA.007 | m2 Vertido y extendido de picón rojo en jardines Suministro de picón rojo avitolado de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza | | | | | 150,00 | 5,14 | 771,00 |
| 2SSA.008 | m3 Suministro y tendido de corteza de pino Suministro y tendido de corteza de pino de 15 a 25 mm de espesor, nivelada, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| TOTAL 2SSA | | | | | | | | 1.789,24 |
| 2SSM | Mallas | | | | | | | |
| 2SSM.001 | m ² Malla antihierba colocada, tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 500,00 | 3,45 | 1.725,00 |
| 2SSM.002 | m ² Malla antihierba colocada, tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 1,00 | 3,63 | 3,63 |
| 2SSM.003 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 250,00 | 4,73 | 1.182,50 |
| 2SSM.004 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 1,00 | 8,06 | 8,06 |
| 2SSM.005 | m ² Lámina antirraíz colocada, tipo RootBarrier 325 Suministro y colocación de Lámina antirraíz tipo RootBarrier 325 o similar | | | | | 1,00 | 13,13 | 13,13 |
| 2SSM.006 | m ² Barrera con guías antirraíz colocada, tipo RootBarrier RollRib Suministro y colocación de sistema de guía para raíces DEEPROOT LR30 o similar, fabricado en polipropileno, en placas de 30 cm de alto y 60 cm de ancho, ensamblado de piezas por cremallera lateral. | | | | | 1,00 | 40,71 | 40,71 |
| 2SSM.007 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 75 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 75 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 20,52 | 20,52 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2SSM.008 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 100 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 100 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 23,63 | 23,63 |
| 2SSM.009 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 125 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 125 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 26,12 | 26,12 |
| TOTAL 2SSM | | | | | | | | 3.043,30 |
| TOTAL 2SS | | | | | | | | 4.832,54 |
| 2TS | Tratamientos superficiales - Contención de sustratos | | | | | | | |
| 2TSA | Aplacados | | | | | | | |
| 2TSA.001 | m2 Aplacado canto del sur, pend. ≤25° Aplacado, en superficie de pendiente inferior a 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | 1,00 | 120,82 | 120,82 |
| 2TSA.002 | m2 Aplacado canto del sur, pend. >25° Aplacado, en superficie de pendiente superior a los 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | 1,00 | 145,82 | 145,82 |
| 2TSA.003 | m2 Aplacado pórfido rojo, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | | | | | 1,00 | 118,19 | 118,19 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2TSA.004 | <p>m2 Aplacado pórfido rojo, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 143,19 | 143,19 |
| 2TSA.005 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cm de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | 10,00 | 127,57 | 1.275,70 |
| 2TSA.006 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cms de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 5,00 | 147,72 | 738,60 |
| 2TSA.007 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 147,87 | 147,87 |
| 2TSA.008 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 168,01 | 168,01 |
| TOTAL 2TSA..... | | | | | | | | 2.858,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2TSP | Pedraplenados | | | | | | | |
| 2TSP.001 | m2 Pedraplén canto del sur hormigonado Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallado , colocación y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 65,97 | 65,97 |
| 2TSP.002 | m2 Pedraplén canto del sur Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, tallado, colocado y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 40,21 | 40,21 |
| 2TSP.003 | m2 Pedraplén basalto hormigonado Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 100,00 | 67,57 | 6.757,00 |
| 2TSP.004 | m2 Pedraplén basalto Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 200,00 | 41,80 | 8.360,00 |
| TOTAL 2TSP..... | | | | | | | | 15.223,18 |
| 2TSC | Cordones | | | | | | | |
| 2TSC.001 | m Cordón tosca 1x1x1 m Colocación de piedras de tosca de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 1,00 | 103,67 | 103,67 |
| 2TSC.002 | m Cordón basalto 1x1x1 m Colocación de piedras basálticas de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 1,00 | 108,98 | 108,98 |
| 2TSC.003 | m Cordón tosca 30-50 cm Colocación de piedras de tosca de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 1,00 | 33,29 | 33,29 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2TSC.004 | m Cordón basalto 30-50 cm Colocación de piedras basálticas de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 50,00 | 35,68 | 1.784,00 |
| TOTAL 2TSC..... | | | | | | | | 2.029,94 |
| 2TSS | Piedras singulares | | | | | | | |
| 2TSS.001 | u Piedra singular tosca 1x1x1 m Suministro de piedra de tosca de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | 1,00 | 57,19 | 57,19 |
| 2TSS.002 | u Piedra singular basalto 1x1x1 m Suministro de piedra basáltica de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | 5,00 | 63,58 | 317,90 |
| TOTAL 2TSS..... | | | | | | | | 375,09 |
| TOTAL 2TS | | | | | | | | 20.486,41 |
| 2MC | Mampostería y Cerramientos | | | | | | | |
| 2MCM | Mampostería | | | | | | | |
| 2MCM.001 | m² Mampost. piedra careada con mortero una cara vista. Mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. | | | | | 1,00 | 111,80 | 111,80 |
| 2MCM.002 | m² Mampost. canto sur careada con hormig. a una cara. Mampostería careada a una cara vista, de espesor total 40 cm, constituida por pared de piedra de canto del sur de 30 cm de espesor, colocada en seco y relleno posterior con hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 1,00 | 105,13 | 105,13 |
| 2MCM.003 | m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas. Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, realizada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso suministro de piedra basáltica en rama de espesor 30 cm preparación de las mismas, encofrado, desencofrado, limpieza y curado . | | | | | 50,00 | 162,29 | 8.114,50 |
| 2MCM.004 | m² Mampost.canto sur doble relleno horm. dos caras. Mampostería careada a dos caras vistas, de espesor total 45 cm, constituida por dos paredes de piedra de canto del sur de 20 cm de espesor cada una, colocada en seco y relleno intermedio con hormigón HM-20/B/20/I de 5 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 1,00 | 155,35 | 155,35 |
| TOTAL 2MCM | | | | | | | | 8.486,78 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2MCB | Bordillos | | | | | | | |
| 2MCB.001 | m Bordillo hormigón, aceras, 100x30x17-15 cm Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalde de hormigón y rejuntado. | | | | | 5,00 | 36,33 | 181,65 |
| 2MCB.002 | m Bordillo hormigón, jardines, 100x25x10 cm Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalde de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. | | | | | 1,00 | 32,10 | 32,10 |
| TOTAL 2MCB..... | | | | | | | | 213,75 |
| 2MCL | Listones | | | | | | | |
| 2MCL.001 | u Poste pino tan. 7x7x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 4,07 | 4,07 |
| 2MCL.002 | u Poste pino tan. 7x7x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 5,09 | 5,09 |
| 2MCL.003 | u Poste pino tan. 7x7x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 6,61 | 6,61 |
| 2MCL.004 | u Poste pino tan. 7x7x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 7,63 | 7,63 |
| 2MCL.005 | u Poste pino tan. 9x9x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 6,72 | 6,72 |
| 2MCL.006 | u Poste pino tan. 9x9x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 8,40 | 8,40 |
| 2MCL.007 | u Poste pino tan. 9x9x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 10,91 | 218,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2MCL.008 | u Poste pino tan. 9x9x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 12,59 | 12,59 |
| 2MCL.009 | u Poste pino tan. 9x9x180cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 180 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 15,10 | 15,10 |
| TOTAL 2MCL..... | | | | | | | | 284,41 |
| 2MCX | Barandillas | | | | | | | |
| 2MCX.001 | m Barandilla clase económica Suministro y colocación de barandilla clase económica, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 79,16 | 79,16 |
| 2MCX.002 | m Barandilla clase media Suministro y colocación de barandilla clase media, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 118,72 | 118,72 |
| 2MCX.003 | m Barandilla clase alta Suministro y colocación de barandilla clase alta, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 263,80 | 263,80 |
| TOTAL 2MCX..... | | | | | | | | 461,68 |
| TOTAL 2MC | | | | | | | | 9.446,62 |
| 2AL | Albañilería | | | | | | | |
| 2ALH | Hormigones | | | | | | | |
| 2ALH.001 | m3 Horm prep HM-20/B/20/X0 Hormigón preparado HM-20/B/20/X0 | | | | | 10,00 | 121,09 | 1.210,90 |
| 2ALH.002 | m3 Horm prep HM-20/B/20/X0, bombeado Hormigón preparado HM-20/B/20/X0, bombeado | | | | | 1,00 | 137,59 | 137,59 |
| 2ALH.003 | m3 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0, confeccionado con hormigonera. | | | | | 25,00 | 149,38 | 3.734,50 |
| TOTAL 2ALH | | | | | | | | 5.082,99 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|--------------|
| 2ALA | Aceros | | | | | | | |
| 2ALA.001 | kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,02 | 2,02 |
| 2ALA.002 | kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
| 2ALA.003 | kg Acero corrugado B 400 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
| 2ALA.004 | kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,05 | 2,05 |
| 2ALA.005 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,38 | 2,38 |
| 2ALA.006 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 1,78 | 1,78 |
| 2ALA.007 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,33 | 2,33 |
| 2ALA.008 | m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 1,85 | 1,85 |
| 2ALA.009 | m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,37 | 2,37 |
| 2ALA.010 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 3,40 | 3,40 |
| 2ALA.011 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 5,95 | 5,95 |
| 2ALA.012 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 SD 500 S 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 3,79 | 3,79 |
| TOTAL 2ALA | | | | | | | | 32,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2ALE | Encofrado | | | | | | | |
| 2ALE.001 | m ² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería. | | | | | 1,00 | 17,71 | 17,71 |
| 2ALE.002 | m ² Encofrado y desencof. en muros a una cara Encofrado y desencofrado en muros a una cara i/desencofrante. | | | | | 1,00 | 24,30 | 24,30 |
| 2ALE.003 | m ² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. | | | | | 1,00 | 24,25 | 24,25 |
| 2ALE.004 | m ² Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. | | | | | 1,00 | 25,45 | 25,45 |
| TOTAL 2ALE..... | | | | | | | | 91,71 |
| 2ALS | Soleras | | | | | | | |
| 2ALS.001 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=10 cm Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 1,00 | 19,88 | 19,88 |
| 2ALS.002 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=20 cm Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 1,00 | 38,24 | 38,24 |
| 2ALS.003 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=15 cm, armada Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 1,00 | 33,15 | 33,15 |
| TOTAL 2ALS..... | | | | | | | | 91,27 |
| 2ALC | Correas | | | | | | | |
| 2ALC.001 | m Correa horm armado 25x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 25x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 1,00 | 56,18 | 56,18 |
| 2ALC.002 | m Correa horm armado 20x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 1,00 | 54,59 | 54,59 |
| 2ALC.003 | m Correa horm armado 15x15 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 15x15 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 15,00 | 45,50 | 682,50 |
| TOTAL 2ALC | | | | | | | | 793,27 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2ALF | Fábricas | | | | | | | |
| 2ALF.001 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 45,38 | 45,38 |
| 2ALF.002 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.</p> | | | | | 10,00 | 35,72 | 357,20 |
| 2ALF.003 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 30,34 | 30,34 |
| 2ALF.004 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 26,63 | 26,63 |
| 2ALF.005 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 24,54 | 24,54 |
| 2ALF.006 | <p>m² Fábrica bl.canto sur 63x35x20 cm visto.</p> <p>Fábrica de bloque de canto del sur de 20 cm de espesor (63x35x20), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza.</p> | | | | | 1,00 | 69,95 | 69,95 |
| 2ALF.007 | <p>m² Fábrica bl.canto sur 63x35x15 cm visto.</p> <p>Fábrica de bloque de canto del sur de 15 cm de espesor (63x35x15), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza.</p> | | | | | 1,00 | 63,78 | 63,78 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2ALF.008 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x12 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 12 cm de espesor (63x35x12), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 59,38 | 59,38 |
| 2ALF.009 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x9 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 9 cm de espesor (63x35x9), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 169,11 | 169,11 |
| TOTAL 2ALF | | | | | | | | 846,31 |
| 2ALD | Enfoscados | | | | | | | |
| 2ALD.001 | m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 28,66 | 28,66 |
| 2ALD.002 | m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 29,74 | 29,74 |
| 2ALD.003 | m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 27,28 | 27,28 |
| 2ALD.004 | m ² Enfosc maestread fratasado horiz exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 30,03 | 30,03 |
| 2ALD.005 | m ² Enfosc maestread fratasado horiz exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 31,11 | 31,11 |
| 2ALD.006 | m ² Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 28,66 | 28,66 |
| TOTAL 2ALD | | | | | | | | 175,48 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2ALP Pavimentos | | | | | | | | |
| 2ALP.001 | m ² Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/X0, e=15 cm Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/X0, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales, etc., con adición de fibra de polipropileno y corindón, incluso corte de juntas a sección total con disco cada 9 m ² , acabado al fratás, totalmente terminado y curado. | | | | | 5,00 | 46,01 | 230,05 |
| 2ALP.002 | m ² Pav. loseta de hormigón 25X25 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 25X25 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 1,00 | 65,60 | 65,60 |
| 2ALP.003 | m ² Pav. loseta de hormigón 30X30 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 30X30 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 1,00 | 65,14 | 65,14 |
| 2ALP.004 | m ² Pav. loseta de hormigón 33,3X33,3 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 33,3X33,3 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 10,00 | 64,91 | 649,10 |
| 2ALP.005 | m ² Pav. loseta de hormigón 40X40 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 40X40 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 1,00 | 66,15 | 66,15 |
| TOTAL 2ALP..... | | | | | | | | 1.076,04 |
| 2ALT Pintura | | | | | | | | |
| 2ALT.001 | m ² Pintura plást esp. fachad lisa satinada, bl Pintura plástica, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado satinado, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación. | | | | | 1,00 | 12,19 | 12,19 |
| 2ALT.002 | m ² Revest. acrílico puro, mate, color, ext. Revestimiento acrílico puro, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado mate, color, aplicado a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación.. | | | | | 1,00 | 12,83 | 12,83 |
| TOTAL 2ALT..... | | | | | | | | 25,02 |
| TOTAL 2AL..... | | | | | | | | 8.214,09 |
| 2FS Firmes | | | | | | | | |
| 2FSS.001 | m Corte pavimento asfalto/hormigón Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora, incluso replanteo y limpieza. | | | | | 1,00 | 5,52 | 5,52 |
| 2FSS.002 | m ² Fresado de pav bituminoso/hormigón existente Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, existente, por cm de espesor, i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. | | | | | 1,00 | 1,36 | 1,36 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 2FSS.003 | t Emulsión bituminosa en riego de imprimación C60BF4 IMP (ECI) Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP (antigua ECI), empleada en riego de imprimación, totalmente colocada, según artículo 530 del PG-3. | | | | | 0,01 | 1.276,71 | 12,77 |
| 2FSS.004 | t Emulsión bituminosa en riego de adherencia, C60B3 ADH (ECR-1) Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH (antigua ECR-1), empleada en riego de adherencia, totalmente colocada, según artículos 531 y 532, respectivamente, del PG-3. | | | | | 0,01 | 1.171,09 | 11,71 |
| 2FSS.005 | m³ Suelocemento tipo SC20 Suelocemento tipo SC20 (3,5% cemento), fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactado y prefisuración, totalmente terminado, según artículo 513 del PG-3. | | | | | 1,00 | 41,11 | 41,11 |
| 2FSS.006 | m3 Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 1,00 | 29,44 | 29,44 |
| 2FSS.007 | m³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales excavación Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 1,00 | 4,14 | 4,14 |
| 2FSS.008 | m³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales de préstamo Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 1,00 | 8,32 | 8,32 |
| 2FSS.009 | t Mezcla bituminosa en FRIO, a mano, tipo AS8-AF12 Mezcla bituminosa en FRIO, tipo AS8-AF12, con marcado CE según UNE-EN 13108-7, extendida a mano en rebacheos y pequeñas reparaciones de pavimentos de rodadura, incluso, transporte, extendido a mano, compactado y nivelado, totalmente colocada. | | | | | 0,01 | 239,12 | 2,39 |
| 2FSS.010 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³ | | | | | 0,10 | 97,95 | 9,80 |
| 2FSS.011 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³ | | | | | 0,10 | 105,74 | 10,57 |
| TOTAL 2FS | | | | | | | | 137,13 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2GS | Gestión de residuos | | | | | | | |
| 2GSS.001 | t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 5,00 | 12,77 | 63,85 |
| 2GSS.002 | t Coste entrega residuos de ladrillos a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa vertido), con código 170102 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 1,00 | 18,08 | 18,08 |
| 2GSS.003 | t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 5,00 | 18,08 | 90,40 |
| 2GSS.004 | t Coste entrega residuos hormigón armado, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 1,00 | 27,66 | 27,66 |
| 2GSS.005 | t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 1,00 | 14,89 | 14,89 |
| TOTAL 2GS..... | | | | | | | | 214,88 |
| 2OT | Otros | | | | | | | |
| 2OTS.001 | ud Señal rectangular de 900 x 600 mm, clase RA 1 Señal vertical cuadrada de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 900 x 600 mm, retrorreflectante de clase RA 1 según norma 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación. Colocada, según artículo 701 del PG-3. | | | | | 3,00 | 266,66 | 799,98 |
| TOTAL 2OT..... | | | | | | | | 799,98 |
| TOTAL 2..... | | | | | | | | 100.287,14 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 1: Zona Metropolitana

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------------|
| 3 | Grupo III | | | | | | | |
| 3A | u Grupo III | | | | | | | |
| | Posibles excesos producidos en las unidades de obra del GRUPO II y suministros de materiales del GRUPO I | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 10.028,71 | 10.028,71 |
| | TOTAL 3..... | | | | | | | 10.028,71 |
| | TOTAL..... | | | | | | | 702.866,69 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | Grupo I | | | | | | | |
| 10 | Operaciones | | | | | | | |
| 101 | mes Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Actividades que se deben de realizar en las zonas verdes objeto del contrato (habituales y ocasionales). Operaciones de inspección, vigilancia y control. | | | | | | | |
| | | | | | | 12,00 | 81.240,42 | 974.885,04 |
| TOTAL 10 | | | | | | | | 974.885,04 |
| 1S | Suministros | | | | | | | |
| 1SP | Plantas | | | | | | | |
| 1SPN | Plantas nativas | | | | | | | |
| 1SPN1 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPN1.01 | u Allagopappus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 |
| 1SPN1.02 | u Artemisia thuscula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.03 | u Crithmum maritimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.04 | u Erysimum virescens, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| 1SPN1.05 | u Globularia salicina, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 300,00 | 5,00 | 1.500,00 |
| 1SPN1.06 | u Gonospermum fruticosum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| 1SPN1.07 | u Hypericum canariense, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| 1SPN1.08 | u Hypericum reflexum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1SPN1.09 | u Jasminum odoratissimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 150,00 | 5,00 | 750,00 |
| 1SPN1.10 | u Kleinia neriifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.11 | u Lavandula canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| 1SPN1.12 | u Periploca laevigata, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| 1SPN1.13 | u Pterocephalus dumetorus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 15,00 | 5,00 | 75,00 |
| 1SPN1.14 | u Rumex lunaria, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 15,00 | 5,00 | 75,00 |
| 1SPN1.15 | u Schizogyne sericea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.16 | u Teucrium heterophyllum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| 1SPN1.17 | u Adenocarpus foliolosus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN1.18 | u Campylanthus salsoloides, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.19 | u Ceropegia fusca, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.20 | u Cheirolophus webbianus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.21 | u Convolvulus scoparius, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.22 | u Cistus monspeliensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.23 | u Euphorbia aphylla, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.24 | u Hypericum grandifolium, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| 1SPN1.25 | u Lavatera acerifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 1SPN1.26 | u Lavatera arborea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 1SPN1.27 | u Plocama pendula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.28 | u Bosea yervamora, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 1SPN1.29 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 100,00 | 7,00 | 700,00 |
| 1SPN1.30 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.31 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 7,00 | 105,00 |
| 1SPN1.32 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 35,00 | 7,00 | 245,00 |
| 1SPN1.33 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 7,00 | 105,00 |
| 1SPN1.34 | u Pinus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.35 | u Retama rhodorhizoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 40,00 | 7,00 | 280,00 |
| 1SPN1.36 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.37 | u Teline canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.38 | u Bosea yervamora, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.39 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 100,00 | 12,00 | 1.200,00 |
| 1SPN1.40 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.41 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.42 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 25,00 | 12,00 | 300,00 |
| 1SPN1.43 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 15,00 | 12,00 | 180,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN1.44 | u Pinus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 15,00 | 12,00 | 180,00 |
| 1SPN1.45 | u Retama rhodorhizoides, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 20,00 | 12,00 | 240,00 |
| 1SPN1.46 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 20,00 | 12,00 | 240,00 |
| 1SPN1.47 | u Teline canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| TOTAL 1SPN1 | | | | | | | | 9.527,00 |
| 1SPN2 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPN2.01 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 16,00 | 48,00 |
| 1SPN2.02 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1SPN2.03 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.04 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.05 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN2.06 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN2.07 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 1SPN2.08 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 25 cm, altura 1 m | | | | | 10,00 | 25,00 | 250,00 |
| 1SPN2.09 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
| 1SPN2.10 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 1SPN2.11 | u Erica canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 1SPN2.12 | u Erica platycodon, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 1SPN2.13 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.14 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.15 | u Ilex canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 1SPN2.16 | u Ilex perado, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.17 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.18 | u Morella faya, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 1SPN2.19 | u Ocotea foetens, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.20 | u Persea barbujana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.21 | u Persea indica, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 10,00 | 15,00 | 150,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SPN2.22 | u Picconia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.23 | u Visnea mocanera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 1SPN2.24 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 1SPN2.25 | u Erica canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.26 | u Erica platycodon, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.27 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.28 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.29 | u Ilex canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 1SPN2.30 | u Ilex perado, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1SPN2.31 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.32 | u Morella faya, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.33 | u Ocotea foetens, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.34 | u Persea barbujana, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1SPN2.35 | u Persea indica, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.36 | u Picconia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1SPN2.37 | u Visnea mocanera, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1SPN2.38 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 5,00 | 25,00 | 125,00 |
| 1SPN2.39 | u Erica canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.40 | u Erica platycodon, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.41 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.42 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.43 | u Ilex canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.44 | u Ilex perado, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.45 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.46 | u Morella faya, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
| 1SPN2.47 | u Ocotea foetens, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SPN2.48 | u Persea barbujaana, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.49 | u Persea indica, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
| 1SPN2.50 | u Picconia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.51 | u Visnea mocanera, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
| TOTAL 1SPN2 | | | | | | | | 3.088,00 |
| 1SPN3 | Varios | | | | | | | |
| 1SPN3.01 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 9,00 | 45,00 |
| 1SPN3.02 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 14,00 | 14,00 |
| 1SPN3.03 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN3.04 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPN3.05 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 60 cm, altura 3 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPN3.06 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,2 m | | | | | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| 1SPN3.07 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,3 m | | | | | 30,00 | 17,00 | 510,00 |
| 1SPN3.08 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN3.09 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN3.10 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m, ramificado | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN3.11 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m, ramificado | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN3.12 | u Dracaena draco, contenedor Ø 40 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 75,00 | 1.125,00 |
| 1SPN3.13 | u Dracaena draco, contenedor Ø 60 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 90,00 | 450,00 |
| 1SPN3.14 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 30 cm, altura 1-1,5 m | | | | | 10,00 | 65,00 | 650,00 |
| 1SPN3.15 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 40 cm, altura 1,5-2 m | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPN3.16 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 50 cm, altura 2-2,5 m | | | | | 3,00 | 100,00 | 300,00 |
| TOTAL 1SPN3 | | | | | | | | 3.924,00 |
| TOTAL 1SPN | | | | | | | | 16.539,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 1SPO | Plantas ornamentales | | | | | | | |
| 1SPO1 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPO1.01 | u Olea europaea, contenedor Ø 44 cm, Ø tronco 10 cm | | | | | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 1SPO1.02 | u Olea europaea, contenedor Ø 55 cm, Ø tronco 12 cm | | | | | 1,00 | 312,00 | 312,00 |
| 1SPO1.03 | u Olea europaea, contenedor Ø 70 cm, Ø tronco 20 cm | | | | | 1,00 | 384,00 | 384,00 |
| 1SPO1.04 | u Cupressus sempervirens, contenedor Ø 25 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.05 | u Bauhinia purpurea, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.06 | u Bauhinia variegata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.07 | u Delonix regia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.08 | u Erythrina caffra, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.09 | u Erythrina crista-galli, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.10 | u Erythrina falcata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.11 | u Ficus spp., contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.12 | u Jacaranda mimosifolia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.13 | u Magnolia grandiflora, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPO1.14 | u Metrosideros excelsa, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.15 | u Schinus molle, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.16 | u Schinus terebinthifolius, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.17 | u Especie arborea ornamental, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 15,00 | 75,00 | 1.125,00 |
| TOTAL 1SPO1 | | | | | | | | 6.236,00 |
| 1SPO2 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPO2.01 | u Allamanda spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.02 | u Bougainvillea spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.03 | u Bulbine frutescens, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.04 | u Callistemon spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.05 | u Carissa macrocarpa, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.06 | u Coprosma repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPO2.07 | u Duranta repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.08 | u Eugenia myrtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.09 | u Euryops spp. , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.10 | u Gaura lindheimeri, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.11 | u Gazania spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.12 | u Grevillea juniperina, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.13 | u Hebe spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.14 | u Metrosidero excelsa , maceta Ø 20 cm | | | | | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| 1SPO2.15 | u Myrsine africana, maceta Ø 20 cm | | | | | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| 1SPO2.16 | u Myrtus communis, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.17 | u Nerium oleander, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.18 | u Osteospermum ecklonis , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.19 | u Plumbago auriculata, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.20 | u Polygala mirtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.21 | u Russelia equisetiformis, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.22 | u Teucrium spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.23 | u Tulbaghia violacea, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.24 | u Westringia fruticosa, maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |
| 1SPO2.25 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 20 cm | | | | | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 1SPO2.26 | u Callistemon spp., maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 1SPO2.27 | u Metrosidero excelsa, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 1SPO2.28 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 30 cm | | | | | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| TOTAL 1SPO2 | | | | | | | | 4.158,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 1SPO3 | Palmeras | | | | | | | |
| 1SPO3.01 | u Archontophoenix spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 1SPO3.02 | u Bismarkia nobilis, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 260,00 | 780,00 |
| 1SPO3.03 | u Dypsis spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| 1SPO3.04 | u Hyophorbe spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.05 | u Latania spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.06 | u Livistonia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.07 | u Pritchardia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 1SPO3.08 | u Ptychosperma spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.09 | u Roystonea spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1SPO3.10 | u Veitchia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1SPO3.11 | u Wodyetia bifurcata, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| TOTAL 1SPO3 | | | | | | | | 3.050,00 |
| TOTAL 1SPO | | | | | | | | 13.444,00 |
| 1SPA | Accesorios | | | | | | | |
| 1SPA.001 | m Anillos antitrepanamiento palmeras 0,5 x 30 cm | | | | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1SPA.002 | ud Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm | | | | | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
| 1SPA.003 | ud Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec | | | | | 1,00 | 34,80 | 34,80 |
| TOTAL 1SPA | | | | | | | | 62,50 |
| TOTAL 1SP | | | | | | | | 30.045,50 |
| 1SR | Riegos | | | | | | | |
| 1SRC | Contadores | | | | | | | |
| 1SRC.001 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN20 | | | | | 2,00 | 68,96 | 137,92 |
| 1SRC.002 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN25 | | | | | 2,00 | 128,50 | 257,00 |
| 1SRC.003 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN40 | | | | | 2,00 | 260,87 | 521,74 |
| 1SRC.004 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN50 | | | | | 2,00 | 316,35 | 632,70 |
| TOTAL 1SRC | | | | | | | | 1.549,36 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------------------|
| 1SRA | Automatización | | | | | | | |
| 1SRA.001 | u Pila alcalina, 9V industrial | | | | | 25,00 | 5,96 | 149,00 |
| 1SRA.002 | u Programador tipo Rain Bird TBOS/TBOS BT, caja conexión 1 estación | | | | | 40,00 | 166,65 | 6.666,00 |
| TOTAL 1SRA | | | | | | | | 6.815,00 |
| 1SRE | Emisores | | | | | | | |
| 1SRE.001 | u Gotero desmontable autocompensante 2, 4 u 8 l/h, tipo Rivulis Katiff | | | | | 9.500,00 | 0,17 | 1.615,00 |
| 1SRE.002 | u Lateral goteo autocompensante PE 16 mm 3,85 l/h 0,5 m, tipo Rivulis HidroPC | | | | | 3.000,00 | 0,39 | 1.170,00 |
| TOTAL 1SRE | | | | | | | | 2.785,00 |
| 1SRF | Filtración | | | | | | | |
| 1SRF.001 | kg Arena de sílice blanca lavada | | | | | 600,00 | 0,77 | 462,00 |
| 1SRF.002 | u Filtro arena conexiones 2", tipo ODIS 4242 | | | | | 3,00 | 1.533,47 | 4.600,41 |
| 1SRF.003 | u Filtro arena conexiones 3", tipo ODIS 4303A | | | | | 1,00 | 2.668,01 | 2.668,01 |
| 1SRF.004 | u Filtro malla metálico 2", tipo ODIS 4303 | | | | | 3,00 | 699,30 | 2.097,90 |
| 1SRF.005 | u Filtro colador latón en 3/4" | | | | | 4,00 | 12,09 | 48,36 |
| 1SRF.006 | u Filtro colador latón en 1" | | | | | 5,00 | 17,16 | 85,80 |
| 1SRF.007 | u Filtro colador latón en 1¼" | | | | | 6,00 | 34,53 | 207,18 |
| 1SRF.008 | u Filtro colador latón en 1½" | | | | | 8,00 | 41,64 | 333,12 |
| 1SRF.009 | u Filtro colador latón en 2" | | | | | 5,00 | 71,30 | 356,50 |
| 1SRF.010 | u Filtro malla plástico 3/4" | | | | | 2,00 | 9,75 | 19,50 |
| 1SRF.011 | u Filtro malla plástico 1" | | | | | 4,00 | 10,08 | 40,32 |
| 1SRF.012 | u Filtro malla plástico 1¼" | | | | | 5,00 | 14,31 | 71,55 |
| 1SRF.013 | u Filtro malla plástico 1½" | | | | | 8,00 | 17,88 | 143,04 |
| TOTAL 1SRF..... | | | | | | | | 11.133,69 |
| 1SRT | Tuberías | | | | | | | |
| 1SRT.001 | m Tubería PE32 PN2,5 Ø16 mm | | | | | 18.000,00 | 0,32 | 5.760,00 |
| 1SRT.002 | m Tubería PE40 PN4 Ø32 mm | | | | | 4.525,00 | 1,23 | 5.565,75 |
| 1SRT.003 | m Tubería PE40 PN4 Ø40 mm | | | | | 30,00 | 1,74 | 52,20 |
| 1SRT.004 | m Tubería PE40 PN4 Ø50 mm | | | | | 30,00 | 2,70 | 81,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SRT.005 | m Tubería PE40 PN4 Ø75 mm | | | | | 30,00 | 6,03 | 180,90 |
| 1SRT.006 | m Tubería PE40 PN4 Ø90 mm | | | | | 20,00 | 8,43 | 168,60 |
| 1SRT.007 | m Tubería PE40 PN10 Ø20 mm | | | | | 10,00 | 0,96 | 9,60 |
| 1SRT.008 | m Tubería PE40 PN10 Ø25 mm | | | | | 15,00 | 1,44 | 21,60 |
| 1SRT.009 | m Tubería PE40 PN10 Ø32 mm | | | | | 2.750,00 | 2,34 | 6.435,00 |
| 1SRT.010 | m Tubería PE40 PN10 Ø63 mm | | | | | 60,00 | 8,58 | 514,80 |
| 1SRT.011 | m Tubería PE100 PN10 Ø32 mm | | | | | 22,00 | 1,23 | 27,06 |
| 1SRT.012 | m Tubería PE100 PN10 Ø40 mm | | | | | 18,00 | 1,89 | 34,02 |
| 1SRT.013 | m Tubería PE100 PN10 Ø50 mm | | | | | 16,00 | 2,76 | 44,16 |
| 1SRT.014 | m Tubería PE100 PN10 Ø63 mm | | | | | 24,00 | 4,41 | 105,84 |
| 1SRT.015 | m Tubería PE100 PN10 Ø75 mm | | | | | 1.400,00 | 6,15 | 8.610,00 |
| 1SRT.016 | m Tubería PE100 PN10 Ø90 mm | | | | | 1.800,00 | 8,88 | 15.984,00 |
| 1SRT.017 | m Tubería PE100 PN16 Ø63 mm | | | | | 600,00 | 6,36 | 3.816,00 |
| 1SRT.018 | m Tubería PE100 PN16 Ø75 mm | | | | | 10,00 | 8,64 | 86,40 |
| 1SRT.019 | m Tubería PE100 PN16 Ø90 mm | | | | | 10,00 | 12,81 | 128,10 |
| 1SRT.020 | m Accesorio tubería presión | | | | | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| TOTAL 1SRT..... | | | | | | | | 47.660,03 |
| 1SRV | Valvulería | | | | | | | |
| 1SRV.001 | ud Electroválvula rosca 1" tipo Rain Bird 100DV c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 20,00 | 67,98 | 1.359,60 |
| 1SRV.002 | ud Electroválvula rosca 1½" tipo Rain Bird 150PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 20,00 | 154,25 | 3.085,00 |
| 1SRV.003 | ud Electroválvula rosca 2" tipo Rain Bird 200PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 10,00 | 192,51 | 1.925,10 |
| 1SRV.004 | ud Solenoide 9V compacto electroválvulas tipo Rainbird | | | | | 5,00 | 40,51 | 202,55 |
| 1SRV.005 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca ¾" | | | | | 1,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1SRV.006 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1" | | | | | 2,00 | 49,23 | 98,46 |
| 1SRV.007 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1¼" | | | | | 2,00 | 101,00 | 202,00 |
| 1SRV.008 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1½" | | | | | 2,00 | 148,00 | 296,00 |
| 1SRV.009 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 2" | | | | | 2,00 | 205,00 | 410,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SRV.010 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca ¾" | | | | | 2,00 | 96,24 | 192,48 |
| 1SRV.011 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1" | | | | | 2,00 | 102,56 | 205,12 |
| 1SRV.012 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1¼" | | | | | 2,00 | 190,14 | 380,28 |
| 1SRV.013 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1½" | | | | | 2,00 | 203,96 | 407,92 |
| 1SRV.014 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 2" | | | | | 2,00 | 331,34 | 662,68 |
| 1SRV.015 | ud Válvula antiretorno rosca ¾" | | | | | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 1SRV.016 | ud Válvula antiretorno rosca 1" | | | | | 2,00 | 11,88 | 23,76 |
| 1SRV.017 | ud Válvula antiretorno rosca 1½" | | | | | 2,00 | 13,35 | 26,70 |
| 1SRV.018 | ud Válvula antiretorno rosca 2" | | | | | 2,00 | 19,60 | 39,20 |
| 1SRV.019 | ud Válvula antiretorno rosca 2½" | | | | | 2,00 | 22,19 | 44,38 |
| 1SRV.020 | ud Válvula clapeta cierre elástico 1½" | | | | | 1,00 | 31,30 | 31,30 |
| 1SRV.021 | ud Válvula clapeta cierre elástico 2" | | | | | 1,00 | 53,45 | 53,45 |
| 1SRV.022 | ud Válvula esfera metálica rosca ½" | | | | | 15,00 | 6,60 | 99,00 |
| 1SRV.023 | ud Válvula esfera metálica rosca ¾" | | | | | 15,00 | 9,34 | 140,10 |
| 1SRV.024 | ud Válvula esfera metálica rosca 1" | | | | | 25,00 | 18,98 | 474,50 |
| 1SRV.025 | ud Válvula esfera metálica rosca 1¼" | | | | | 25,00 | 23,16 | 579,00 |
| 1SRV.026 | ud Válvula esfera metálica rosca 1½" | | | | | 25,00 | 34,13 | 853,25 |
| 1SRV.027 | ud Válvula esfera metálica rosca 2" | | | | | 25,00 | 44,45 | 1.111,25 |
| 1SRV.028 | ud Válvula de bola PVC rosca ¾" | | | | | 2,00 | 16,50 | 33,00 |
| 1SRV.029 | ud Válvula de bola PVC rosca 1" | | | | | 2,00 | 18,22 | 36,44 |
| 1SRV.030 | ud Válvula de bola PVC rosca 1¼" | | | | | 2,00 | 21,06 | 42,12 |
| 1SRV.031 | ud Válvula de bola PVC rosca 1½" | | | | | 2,00 | 26,87 | 53,74 |
| 1SRV.032 | ud Válvula de bola PVC rosca 2" | | | | | 2,00 | 30,96 | 61,92 |
| 1SRV.033 | ud Grifo esfera latón 1" x 1¼" | | | | | 2,00 | 15,15 | 30,30 |
| 1SRV.034 | ud Grifo esfera latón ¾" x 1" | | | | | 2,00 | 12,02 | 24,04 |
| 1SRV.035 | ud Válvula compuerta latón 2" | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SRV.036 | ud Válula compuerta latón 3" | | | | | 1,00 | 133,20 | 133,20 |
| 1SRV.037 | ud Manómetro glicerina toma lateral | | | | | 15,00 | 11,08 | 166,20 |
| 1SRV.038 | ud Ventosa triple efecto 1" | | | | | 10,00 | 46,33 | 463,30 |
| 1SRV.039 | ud Ventosa triple efecto 2" | | | | | 10,00 | 71,31 | 713,10 |
| TOTAL 1SRV | | | | | | | | 14.773,39 |
| 1SRX | Varios | | | | | | | |
| 1SRX.001 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø18 cm, altura 25,02 cm tipo RainBird VB7R | | | | | 5,00 | 21,33 | 106,65 |
| 1SRX.002 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø27 cm, altura 25,4 cm tipo RainBird VB10R | | | | | 5,00 | 30,72 | 153,60 |
| 1SRX.003 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 59x49 cm, altura 30,7 cm tipo RainBird VBSTDH | | | | | 5,00 | 85,80 | 429,00 |
| 1SRX.004 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 84,1x60,6 cm, altura 45,7 cm tipo RainBird VBSPRH | | | | | 5,00 | 408,96 | 2.044,80 |
| 1SRX.005 | ud Arqueta plástica circular Ø 16 cm | | | | | 50,00 | 7,90 | 395,00 |
| 1SRX.006 | ud Arqueta plástica circular Ø 25 cm | | | | | 50,00 | 13,16 | 658,00 |
| 1SRX.007 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 27x40 cm | | | | | 25,00 | 38,23 | 955,75 |
| 1SRX.008 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 38x55 cm | | | | | 25,00 | 60,74 | 1.518,50 |
| 1SRX.009 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 40x62 cm | | | | | 2,00 | 216,88 | 433,76 |
| 1SRX.010 | ud Abrazadera isofónica 35 - 1" | | | | | 500,00 | 2,56 | 1.280,00 |
| 1SRX.011 | ud Abrazadera isofónica 40- 1¼" | | | | | 20,00 | 2,29 | 45,80 |
| 1SRX.012 | ud Abrazadera isofónica 48 - 1½" | | | | | 20,00 | 3,03 | 60,60 |
| 1SRX.013 | ud Abrazadera isofónica 60- 2" | | | | | 20,00 | 3,53 | 70,60 |
| 1SRX.014 | ud Taco nylon 8 x 40 | | | | | 800,00 | 0,07 | 56,00 |
| 1SRX.015 | ud Tornillo brida 8 x 40 doble rosca | | | | | 750,00 | 0,17 | 127,50 |
| 1SRX.016 | ud Tornillo brida 8 x 70 doble rosca | | | | | 600,00 | 0,33 | 198,00 |
| 1SRX.017 | ud Varilla roscada zinc M8 | | | | | 100,00 | 3,71 | 371,00 |
| 1SRX.018 | I Taco químico | | | | | 5,00 | 51,58 | 257,90 |
| 1SRX.019 | ud Tamix taco químico 12x80 | | | | | 250,00 | 0,59 | 147,50 |
| TOTAL 1SRX | | | | | | | | 9.309,96 |
| TOTAL 1SR..... | | | | | | | | 94.026,43 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|--------------|
| 1SS | Sustratos | | | | | | | |
| 1SS.001 | m3 Tierra vegetal | | | | | 5,00 | 16,75 | 83,75 |
| 1SS.002 | m3 Tierra vegetal enriquecida compost | | | | | 5,00 | 27,37 | 136,85 |
| 1SS.003 | m3 Grava 10/20 | | | | | 1,00 | 29,07 | 29,07 |
| 1SS.004 | m3 Grava 20/40 | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SS.005 | m3 Grava 40/60 | | | | | 200,00 | 30,90 | 6.180,00 |
| 1SS.006 | m3 Jable grueso, acolchado ornamental | | | | | 1,00 | 26,68 | 26,68 |
| 1SS.007 | m3 Picón rojo grueso, acolchado ornamental | | | | | 200,00 | 22,11 | 4.422,00 |
| 1SS.008 | m2 Malla antihierba tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 250,00 | 0,58 | 145,00 |
| 1SS.009 | m2 Malla antihierba tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 400,00 | 0,75 | 300,00 |
| 1SS.010 | m2 Malla antihierba no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold | | | | | 1,00 | 1,78 | 1,78 |
| 1SS.011 | m2 Malla antihierba no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar | | | | | 1,00 | 5,10 | 5,10 |
| 1SS.012 | m2 Lámina antirraíz, tipo RootBarrier 325 | | | | | 1,00 | 10,48 | 10,48 |
| 1SS.013 | m2 Barrera con guías antirraíz, tipo RootBarrier RollRib | | | | | 1,00 | 36,60 | 36,60 |
| 1SS.014 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 75 mm | | | | | 1,00 | 18,36 | 18,36 |
| 1SS.015 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 100 mm | | | | | 1,00 | 21,28 | 21,28 |
| 1SS.016 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 125 mm | | | | | 1,00 | 23,62 | 23,62 |
| TOTAL 1SS | | | | | | | | 11.470,57 |
| TOTAL 1S | | | | | | | | 135.542,50 |
| TOTAL 1 | | | | | | | | 1.110.427,54 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2 | Grupo II | | | | | | | |
| 2TP | Trabajos preliminares | | | | | | | |
| 2TPD | Demolición | | | | | | | |
| 2TPD.001 | m3 Demolición de cimentación muro mampostería. Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 63,54 | 63,54 |
| 2TPD.002 | m3 Demolición de cimentación hormigón en masa. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 134,92 | 269,84 |
| 2TPD.003 | m3 Demolición de muro hormigón en masa. Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 3,00 | 105,90 | 317,70 |
| 2TPD.004 | m2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 11,54 | 11,54 |
| 2TPD.005 | m2 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. man. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 69,81 | 69,81 |
| 2TPD.006 | m3 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. mec. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 6,79 | 6,79 |
| 2TPD.007 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. compresor. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 71,78 | 71,78 |
| 2TPD.008 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecánicos carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 5,00 | 11,51 | 57,55 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2TPD.009 | m2 Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico carga y transporte a vertedero autorizado de sobrantes | | | | | 1,00 | 7,73 | 7,73 |
| 2TPD.010 | m2 Demolición mecánica firmes asfálticos. Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 2TPD.011 | m2 Demolición pavimentos de adoquines. Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de cto. y arena, ejecutada con compresor, carga de material y retirada a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 13,84 | 13,84 |
| 2TPD.012 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 5,91 | 5,91 |
| 2TPD.013 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
| 2TPD.014 | m2 Demolición bordillos de hormig. medios manuales. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 10,00 | 7,76 | 77,60 |
| TOTAL 2TPD..... | | | | | | | | 990,43 |
| 2TPM | Movimiento de tierras | | | | | | | |
| 1TPM.001 | m³ Desmante en suelo Excavación en desmante, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,09 | 4,09 |
| 1TPM.002 | m³ Desmante en terreno de tránsito Excavación en desmante, en terreno de tránsito (rocas descompuestas, tierras muy compactas...), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 100,00 | 4,44 | 444,00 |
| 1TPM.003 | m³ Desmante en roca Excavación en desmante en roca, realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 5,39 | 5,39 |
| 1TPM.004 | m³ Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado. | | | | | 20,00 | 9,86 | 197,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 1TPM.006 | m ³ Relleno localizado con material de excavación. Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 120,00 | 9,97 | 1.196,40 |
| 1TPM.007 | m ³ Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % | | | | | 50,00 | 7,50 | 375,00 |
| 2FSS.006 | m ³ Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 10,00 | 29,44 | 294,40 |
| TOTAL 2TPM | | | | | | | | 2.516,48 |
| 2TPV | Varios | | | | | | | |
| 2TPV.001 | m2 Perfilado y alisado de taludes Perfilado y alisado de taludes, con medios mecánicos y manuales, incluye la recogida de las piedras y restos, y la carga sobre camión | | | | | 500,00 | 1,62 | 810,00 |
| 2TPV.002 | m2 Fresado de terreno blando Fresado de terreno blando a una profundidad de 0,2 m, con motocultor, en dos pasadas cruzadas, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 1,00 | 1,47 | 1,47 |
| 2TPV.003 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,2 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,2 m, con tractor sobre neumáticos de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 0.6 a 1.19 m con rodillo compactador, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 20,00 | 1,76 | 35,20 |
| 2TPV.004 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,4 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,4 m, con tractor sobre neumáticos de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 2 a 2.99 m, para una pendiente del 12 al 25 % | | | | | 25,00 | 1,96 | 49,00 |
| 2TPV.005 | m2 Limpieza graffiti superf. porosas Limpieza de graffiti sobre superficies porosa, incluido aplacados, muros de manpostería, adoquines...por los medios físico químicos necesarios, sin daño de la superficie afectada. | | | | | 1,00 | 29,77 | 29,77 |
| 2TPV.006 | m2 Levantado elem.urbano mediano Retirada y traslado a vertedero de elemenetos de tipología urbana de tamaño medio tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 25,25 | 25,25 |
| 2TPV.007 | m2 Levantado elem.urbano grande Retirada y traslado a vertedero de elemenetos de tipología urbana de tamaño grande tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 75,73 | 75,73 |
| 2TPV.008 | m2 Retirada de césped Retirada de césped existente en capas de 25 cm. de espesor como mínimo, incluso emparejado y rastrillado de la zona y posterior traslado de materiales a vertedero autorizado. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 100,00 | 5,47 | 547,00 |
| 2TPV.009 | m2 Retirada de material inerte Retirada de capa superficial de material inerte existente en el terreno e incluso de malla antiraiz para limpieza, descontaminación de la superficie y recuperación del material. Incluye la limpieza o criba del material extraído, extendido del mismo y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1.000,00 | 3,21 | 3.210,00 |
| 2TPV.010 | m2 Retirada de malla antihierba Retirada de malla antihierba existente en el terreno, saneo y perfilado de la superficie, y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 2.000,00 | 1,43 | 2.860,00 |
| VMAT100 | m2 Limpieza y retirada de enseres Desbroce y limpieza (basuras y malas hierbas) de terrenos con retirada de enseres, incluso eliminación de especies invasoras, según la Orden de 13 de junio de 2014, reparación de cárcavas y retirada de material a vertedero autorizado | | | | | 2.000,00 | 2,95 | 5.900,00 |
| TOTAL 2TPV..... | | | | | | | | 13.543,42 |
| TOTAL 2TP | | | | | | | | 17.050,33 |
| 2GA | Gestión del arbolado | | | | | | | |
| 2GAP | Plantación | | | | | | | |
| 2GAP.100 | Coníferas | | | | | | | |
| 2GAP.101 | u Plant.mec.conif.200/300s/com.tv100% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. | | | | | 10,00 | 112,76 | 1.127,60 |
| TOTAL 2GAP.100..... | | | | | | | | 1.127,60 |
| 2GAP.200 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAP.201 | u Plant.mec.árb. ornamental c/c12-16,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | | | | | 50,00 | 115,18 | 5.759,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2GAP.202 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c16-20,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 20,00 | 141,95 | 2.839,00 |
| 2GAP.203 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c20-30,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 10,00 | 184,79 | 1.847,90 |
| 2GAP.204 | <p>u Plantac.mec. Olea europaea, contenedor Ø 80 cm, Ø tronco 20 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 2,00 | 512,54 | 1.025,08 |
| 2GAP.205 | <p>u Plantac.mec Olea europaea, contenedor Ø 100 cm, Ø tronco 25 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 1,00 | 720,29 | 720,29 |
| TOTAL 2GAP.200 | | | | | | | | 12.191,27 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2GAP.300 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAP.301 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. . | | | | | 3,00 | 124,95 | 374,85 |
| 2GAP.302 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 300/450 cm.etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 243,88 | 243,88 |
| 2GAP.303 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 402,88 | 402,88 |
| 2GAP.304 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. . | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 157,08 | 471,24 |
| 2GAP.305 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 318,85 | 318,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2GAP.306 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo B</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp.</p> <p>, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 499,27 | 499,27 |
| 2GAP.307 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 210,63 | 631,89 |
| 2GAP.308 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 415,24 | 415,24 |
| 2GAP.309 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 649,21 | 649,21 |
| 2GAP.310 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo D</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 248,12 | 744,36 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.311 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 500,92 | 500,92 |
| 2GAP.312 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 767,02 | 767,02 |
| 2GAP.313 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 3,00 | 301,67 | 905,01 |
| 2GAP.314 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 608,02 | 608,02 |
| 2GAP.315 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 906,25 | 906,25 |
| TOTAL 2GAP.300 | | | | | | | | 8.438,89 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAP.400 | Otras especies | | | | | | | |
| 2GAP.401 | m Plant.mec. Dracaena draco Suministro y plantación de drago, por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 3,00 | 227,63 | 682,89 |
| 2GAP.402 | m Plant.mec. Dracaena draco ramificado Suministro y plantación de drago ramificado, , por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, entutorado, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 3,00 | 334,73 | 1.004,19 |
| 2GAP.403 | m Plant.mec. Phoenix canariensis Suministro y plantación de palmera canaria, , por metro de tronco, bien formada, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 5,00 | 784,55 | 3.922,75 |
| TOTAL 2GAP.400 | | | | | | | | 5.609,83 |
| TOTAL 2GAP | | | | | | | | 27.367,59 |
| 2GAT | Trasplantes | | | | | | | |
| 2GAT.000 | Arbustos | | | | | | | |
| 2GAT.001 | u Traspl.arbusto tierra <1m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 12,04 | 60,20 |
| 2GAT.002 | u Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 21,24 | 106,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAT.003 | u Traspl.arbusto tierra 2-3m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 54,21 | 54,21 |
| TOTAL 2GAT.000 | | | | | | | | 220,61 |
| 2GAT.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAT.101 | u Traspl.árbol.tierra <10cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco <10 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, motosierra, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 146,52 | 439,56 |
| 2GAT.102 | u Traspl.árbol.tierra 10-20cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 10-20 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 185,54 | 185,54 |
| 2GAT.103 | u Traspl.árbol.tierra 20-30cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 20-30 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 288,73 | 288,73 |
| 2GAT.104 | u Traspl.árbol.tierra 30-60cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 30-60 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande e incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 377,32 | 377,32 |
| 2GAT.105 | u Traspl.árbol.tierra 60-80cm c/retro Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 569,19 | 569,19 |
| TOTAL 2GAT.100 | | | | | | | | 1.860,34 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAT.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAT.201 | u Traspl.palmera tierra <2m c/retro Trasplante de palmera de altura total <2 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 116,30 | 581,50 |
| 2GAT.202 | u Traspl.palmera tierra 2-3m c/retro Trasplante de palmera de altura total 2-3 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 329,20 | 1.646,00 |
| 2GAT.203 | u Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 479,96 | 1.439,88 |
| 2GAT.204 | u Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 607,81 | 607,81 |
| 5 | h Jardinero Peón | | | | | 6,00 | 18,55 | 111,30 |
| TOTAL 2GAT.200 | | | | | | | | 4.386,49 |

2GAT.300 Especiales

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|------|--------|----------|
| 2GAT.301 | ud Trasplante de palmera de h<2m. de tronco con enyesado previo Transplante de palmera de altura de tronco h<2m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 5,00 | 511,76 | 2.558,80 |
| 2GAT.302 | ud Trasplante de palmera de 2<h<4 de troco con enyesado previo Transplante de palmera de altura de tronco 2<h<4m, con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 2GAT.303 | ud Trasplante de palmera de 4<h<8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco 4<h<8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 5,00 | 708,71 | 3.543,55 |
| 2GAT.304 | ud Trasplante de palmera de h>8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco h>8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 994,71 | 1.989,42 |
| 2GAT.305 | ud Trasplante de Dracaena draco de diámetro de copa > 4m. Trasplante de Dracaena Drago de diámetro de copa >4 m. y número de brazos > a 4 desde el tronco principal, incluye entablillado de brazos, excavación perimetral manual y/o mecánica, protección del ejemplar, izado y carga sobre camión, transporte a ubicación definitiva, apertura de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m para plantación, aporte de tierra vegetal, primeros riegos, tratamientos e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 1.133,01 | 1.133,01 |
| | | | | | | 1,00 | 1.418,85 | 1.418,85 |
| TOTAL 2GAT.300 | | | | | | | | 10.643,63 |
| TOTAL 2GAT | | | | | | | | 17.111,07 |
| 2GAD | Podas | | | | | | | |
| 2GAD.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAD.101 | u Poda form. árb. 3-6m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 3 y 6 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 20,00 | 76,63 | 1.532,60 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAD.102 | u Poda form. árb. 6-10m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 6 y 10 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 50,00 | 224,80 | 11.240,00 |
| 2GAD.103 | u Poda form. árb. 10-15 con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 10 y 15 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 10,00 | 337,98 | 3.379,80 |
| 2GAD.104 | u Poda terc. árb. diám. copa 10-15m Poda de terciado y desmochado en árboles de altura > 10 metros y diámetro de copa ente 10 y 15 metros.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 1,00 | 435,38 | 435,38 |
| TOTAL 2GAD.100..... | | | | | | | | 16.587,78 |
| 2GAD.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAD.201 | u Poda man. palmeras 3 y 8 m Poda de palmeras de altura entre 3 y 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007 | | | | | 150,00 | 102,25 | 15.337,50 |
| 2GAD.202 | u Poda man. palmeras >8 m Poda de palmeras de altura mayor a 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 10,00 | 113,38 | 1.133,80 |
| TOTAL 2GAD.200..... | | | | | | | | 16.471,30 |
| TOTAL 2GAD..... | | | | | | | | 33.059,08 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAL | Talas | | | | | | | |
| 2GAL.001 | u Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 3,00 | 97,56 | 292,68 |
| 2GAL.002 | u Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 3,00 | 216,00 | 648,00 |
| 2GAL.003 | u Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 382,37 | 382,37 |
| 2GAL.004 | u Extracción tocón D=15-30cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. | | | | | 3,00 | 22,39 | 67,17 |
| 2GAL.005 | u Extracción tocón D=30-60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 3,00 | 37,03 | 111,09 |
| 2GAL.006 | u Extracción tocón D>60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro >60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 66,68 | 66,68 |
| 2GAL.007 | u Tala de arbustos latex tóxico, 1,5 - 3,5 m. Tala de arbusto con latex tóxico, de altura comprendida entre 1,5 y 3,5 m. y con un volumen aéreo aproximado de 4 m3. Incluido medidas de protección individuales frente a los efectos de la toxicidad y parte proporcional de la limpieza de maquinaria. Acopio, carga sobre camión y retirada de restos a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 546,11 | 546,11 |
| TOTAL 2GAL | | | | | | | | 2.114,10 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 2GAA | Accesorios | | | | | | | |
| 2GAA.001 | u Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm Suministro y colocación de Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm en árboles, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 20,00 | 17,63 | 352,60 |
| 2GAA.002 | u Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec y colocación de soporte de madera (3 tutores) tratada p/ext l=3m i/acces sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 5,00 | 37,46 | 187,30 |
| TOTAL 2GAA..... | | | | | | | | 539,90 |
| TOTAL 2GA | | | | | | | | 80.191,74 |
| 2IR | Instalaciones de riego | | | | | | | |
| 2IRA | Acometidas | | | | | | | |
| 2IRA.001 | u Enganche BALTEN DN80 Enganche a arqueta de BALTEN siguiendo las instrucciones dadas por la empresa pública BALTEN. Debe incluir entre otros elementos: curva hamburguesa R-5, brida acero soldar de diferentes diámetros y PN-10, junta juntaflex DN80, válvula de compuerta cierre metal (2 uds), filtro brida DN80, contador tipo woltmann DN80, válvula esfera, ventosa hidroconta 3F, brida roscada, reductor de presión, incluso pp de piezas especiales, instalado y comprobado su funcionamiento. | | | | | 2,00 | 2.138,73 | 4.277,46 |
| 2IRA.002 | u Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 (3"), caudal 40 m³/h, p.p. de pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4. | | | | | 1,00 | 606,45 | 606,45 |
| 2IRA.003 | u Regulador de presión din/est PN25, 2" Regulador de presión dinámica/estática cuerpo metálico rosca 2", incluso accesorios de conexión. Instalado y probado. | | | | | 1,00 | 387,94 | 387,94 |
| TOTAL 2IRA..... | | | | | | | | 5.271,85 |
| 2IRC | Cerrajería | | | | | | | |
| 2IRC.001 | m2 Puerta lateral abatible 2 hojas met. gal. Puerta lateral abatible y apertura a dos hojas, fabricada mediante cerrajería metálica galvanizada, chapa perforada para garantizar ventilación, de dimensiones 1500x2000 mm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para anclaje en obra y sistema de cierre integrado. | | | | | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| TOTAL 2IRC..... | | | | | | | | 750,00 |
| TOTAL 2IR | | | | | | | | 6.021,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2SS | Sustratos y Mallas | | | | | | | |
| 2SSA | Áridos | | | | | | | |
| 2SSA.001 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal Suministro y colocación de tierra vegetal sin enriquecer, desprovista de semillas o propágulos invasores y de todo tipo de residuo. Extendida con pala cargadora y perfilado y nivelado a mano | | | | | 400,00 | 25,84 | 10.336,00 |
| 2SSA.002 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal enriquecida Suministro y colocación de tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón, 6 l yeso agrícola y 4% abono de fondo por m ³ , incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano. Libre de semillas o propágulos de especies vegetales invasoras. | | | | | 200,00 | 37,13 | 7.426,00 |
| 2SSA.003 | m2 Vertido y extendido de grava 10/20 en jardines Suministro y colocación de Grava 10/20 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,88 | 5,88 |
| 2SSA.004 | m2 Vertido y extendido de grava 20/40 en jardines Suministro y colocación de Grava 20/40 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,98 | 5,98 |
| 2SSA.005 | m2 Vertido y extendido de grava 40/60 en jardines Suministro y colocación de Grava 40/60 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 500,00 | 6,07 | 3.035,00 |
| 2SSA.006 | m2 Vertido y extendido de jable grueso en jardines Suministro de jable de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante, extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 5,63 | 5,63 |
| 2SSA.007 | m2 Vertido y extendido de picón rojo en jardines Suministro de picón rojo avitolado de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza | | | | | 1.500,00 | 5,14 | 7.710,00 |
| 2SSA.008 | m3 Suministro y tendido de corteza de pino Suministro y tendido de corteza de pino de 15 a 25 mm de espesor, nivelada, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| TOTAL 2SSA | | | | | | | | 28.576,44 |
| 2SSM | Mallas | | | | | | | |
| 2SSM.001 | m ² Malla antihierba colocada, tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 500,00 | 3,45 | 1.725,00 |
| 2SSM.002 | m ² Malla antihierba colocada, tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 250,00 | 3,63 | 907,50 |
| 2SSM.003 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 1.000,00 | 4,73 | 4.730,00 |
| 2SSM.004 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 500,00 | 8,06 | 4.030,00 |
| 2SSM.005 | m ² Lámina antirraíz colocada, tipo RootBarrier 325 Suministro y colocación de Lámina antirraíz tipo RootBarrier 325 o similar | | | | | 1,00 | 13,13 | 13,13 |
| 2SSM.006 | m ² Barrera con guías antirraíz colocada, tipo RootBarrier RollRib Suministro y colocación de sistema de guía para raíces DEEPROOT LR30 o similar, fabricado en polipropileno, en placas de 30 cm de alto y 60 cm de ancho, ensamblado de piezas por cremallera lateral. | | | | | 1,00 | 40,71 | 40,71 |
| 2SSM.007 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 75 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 75 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 20,52 | 20,52 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2SSM.008 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 100 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 100 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 23,63 | 23,63 |
| 2SSM.009 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 125 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 125 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 26,12 | 26,12 |
| TOTAL 2SSM | | | | | | | | 11.516,61 |
| TOTAL 2SS | | | | | | | | 40.093,05 |
| 2TS | Tratamientos superficiales - Contención de sustratos | | | | | | | |
| 2TSA | Aplacados | | | | | | | |
| 2TSA.001 | m2 Aplacado canto del sur, pend. ≤25° Aplacado, en superficie de pendiente inferior a 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | 1,00 | 120,82 | 120,82 |
| 2TSA.002 | m2 Aplacado canto del sur, pend. >25° Aplacado, en superficie de pendiente superior a los 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | 1,00 | 145,82 | 145,82 |
| 2TSA.003 | m2 Aplacado pórfido rojo, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | | | | | 1,00 | 118,19 | 118,19 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2TSA.004 | <p>m2 Aplacado pórfido rojo, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 143,19 | 143,19 |
| 2TSA.005 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cm de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 15,00 | 127,57 | 1.913,55 |
| 2TSA.006 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cms de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 147,72 | 1.477,20 |
| 2TSA.007 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 147,87 | 147,87 |
| 2TSA.008 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 168,01 | 168,01 |
| TOTAL 2TSA..... | | | | | | | | 4.234,65 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2TSP | Pedraplenados | | | | | | | |
| 2TSP.001 | m2 Pedraplén canto del sur hormigonado Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallado , colocación y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 65,97 | 65,97 |
| 2TSP.002 | m2 Pedraplén canto del sur Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, tallado, colocado y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 40,21 | 40,21 |
| 2TSP.003 | m2 Pedraplén basalto hormigonado Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | | | |
| | | | | | | 200,00 | 67,57 | 13.514,00 |
| 2TSP.004 | m2 Pedraplén basalto Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | | | |
| | | | | | | 200,00 | 41,80 | 8.360,00 |
| TOTAL 2TSP..... | | | | | | | | 21.980,18 |
| 2TSC | Cordones | | | | | | | |
| 2TSC.001 | m Cordón tosca 1x1x1 m Colocación de piedras de tosca de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 103,67 | 103,67 |
| 2TSC.002 | m Cordón basalto 1x1x1 m Colocación de piedras basálticas de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 50,00 | 108,98 | 5.449,00 |
| 2TSC.003 | m Cordón tosca 30-50 cm Colocación de piedras de tosca de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 33,29 | 33,29 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2TSC.004 | m Cordón basalto 30-50 cm Colocación de piedras basálticas de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 150,00 | 35,68 | 5.352,00 |
| TOTAL 2TSC..... | | | | | | | | 10.937,96 |
| 2TSS | Piedras singulares | | | | | | | |
| 2TSS.002 | u Piedra singular basalto 1x1x1 m Suministro de piedra basáltica de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | 10,00 | 63,58 | 635,80 |
| TOTAL 2TSS..... | | | | | | | | 635,80 |
| TOTAL 2TS | | | | | | | | 37.788,59 |
| 2MC | Mampostería y Cerramientos | | | | | | | |
| 2MCM | Mampostería | | | | | | | |
| 2MCM.001 | m² Mampost. piedra careada con mortero una cara vista. Mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. | | | | | 1,00 | 111,80 | 111,80 |
| 2MCM.002 | m² Mampost. canto sur careada con hormig. a una cara. Mampostería careada a una cara vista, de espesor total 40 cm, constituida por pared de piedra de canto del sur de 30 cm de espesor, colocada en seco y relleno posterior con hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 1,00 | 105,13 | 105,13 |
| 2MCM.003 | m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas. Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, realizada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso suministro de piedra basáltica en rama de espesor 30 cm preparación de las mismas, encofrado, desencofrado, limpieza y curado . | | | | | 250,00 | 162,29 | 40.572,50 |
| 2MCM.004 | m² Mampost.canto sur doble relleno horm. dos caras. Mampostería careada a dos caras vistas, de espesor total 45 cm, constituida por dos paredes de piedra de canto del sur de 20 cm de espesor cada una, colocada en seco y relleno intermedio con hormigón HM-20/B/20/I de 5 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 1,00 | 155,35 | 155,35 |
| TOTAL 2MCM | | | | | | | | 40.944,78 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2MCB | Bordillos | | | | | | | |
| 2MCB.001 | m Bordillo hormigón, aceras, 100x30x17-15 cm Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalde de hormigón y rejuntado. | | | | | 50,00 | 36,33 | 1.816,50 |
| 2MCB.002 | m Bordillo hormigón, jardines, 100x25x10 cm Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalde de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. | | | | | 10,00 | 32,10 | 321,00 |
| TOTAL 2MCB..... | | | | | | | | 2.137,50 |
| 2MCL | Listones | | | | | | | |
| 2MCL.001 | u Poste pino tan. 7x7x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 4,07 | 81,40 |
| 2MCL.002 | u Poste pino tan. 7x7x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 10,00 | 5,09 | 50,90 |
| 2MCL.003 | u Poste pino tan. 7x7x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 5,00 | 6,61 | 33,05 |
| 2MCL.004 | u Poste pino tan. 7x7x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 7,63 | 7,63 |
| 2MCL.005 | u Poste pino tan. 9x9x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 6,72 | 6,72 |
| 2MCL.006 | u Poste pino tan. 9x9x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 8,40 | 8,40 |
| 2MCL.007 | u Poste pino tan. 9x9x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 10,91 | 10,91 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2MCL.008 | u Poste pino tan. 9x9x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 12,59 | 12,59 |
| 2MCL.009 | u Poste pino tan. 9x9x180cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 180 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 15,10 | 15,10 |
| TOTAL 2MCL..... | | | | | | | | 226,70 |
| 2MCX | Barandillas | | | | | | | |
| 2MCX.001 | m Barandilla clase económica Suministro y colocación de barandilla clase económica, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 79,16 | 79,16 |
| 2MCX.002 | m Barandilla clase media Suministro y colocación de barandilla clase media, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 118,72 | 118,72 |
| 2MCX.003 | m Barandilla clase alta Suministro y colocación de barandilla clase alta, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 263,80 | 263,80 |
| TOTAL 2MCX..... | | | | | | | | 461,68 |
| TOTAL 2MC | | | | | | | | 43.770,66 |
| 2AL | Albañilería | | | | | | | |
| 2ALH | Hormigones | | | | | | | |
| 2ALH.001 | m3 Horm prep HM-20/B/20/X0 Hormigón preparado HM-20/B/20/X0 | | | | | 3,00 | 121,09 | 363,27 |
| 2ALH.002 | m³ Horm prep HM-20/B/20/X0, bombeado Hormigón preparado HM-20/B/20/X0, bombeado | | | | | 10,00 | 137,59 | 1.375,90 |
| 2ALH.003 | m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0, confeccionado con hormigonera. | | | | | 1,00 | 149,38 | 149,38 |
| TOTAL 2ALH | | | | | | | | 1.888,55 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|--------------|
| 2ALA | Aceros | | | | | | | |
| 2ALA.001 | kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,02 | 2,02 |
| 2ALA.002 | kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
| 2ALA.003 | kg Acero corrugado B 400 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
| 2ALA.004 | kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,05 | 2,05 |
| 2ALA.005 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,38 | 2,38 |
| 2ALA.006 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 1,78 | 1,78 |
| 2ALA.007 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,33 | 2,33 |
| 2ALA.008 | m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 1,85 | 1,85 |
| 2ALA.009 | m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,37 | 2,37 |
| 2ALA.010 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 3,40 | 3,40 |
| 2ALA.011 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 5,95 | 5,95 |
| 2ALA.012 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 SD 500 S 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 3,79 | 3,79 |
| TOTAL 2ALA | | | | | | | | 32,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2ALE Encofrado | | | | | | | | |
| 2ALE.001 | m ² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería. | | | | | 1,00 | 17,71 | 17,71 |
| 2ALE.002 | m ² Encofrado y desencof. en muros a una cara Encofrado y desencofrado en muros a una cara i/desencofrante. | | | | | 1,00 | 24,30 | 24,30 |
| 2ALE.003 | m ² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. | | | | | 1,00 | 24,25 | 24,25 |
| 2ALE.004 | m ² Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. | | | | | 1,00 | 25,45 | 25,45 |
| TOTAL 2ALE..... | | | | | | | | 91,71 |
| 2ALS Soleras | | | | | | | | |
| 2ALS.001 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=10 cm Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 1,00 | 19,88 | 19,88 |
| 2ALS.002 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=20 cm Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 5,00 | 38,24 | 191,20 |
| 2ALS.003 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=15 cm, armada Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 5,00 | 33,15 | 165,75 |
| TOTAL 2ALS..... | | | | | | | | 376,83 |
| 2ALC Correas | | | | | | | | |
| 2ALC.001 | m Correa horm armado 25x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 25x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 20,00 | 56,18 | 1.123,60 |
| 2ALC.002 | m Correa horm armado 20x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 10,00 | 54,59 | 545,90 |
| 2ALC.003 | m Correa horm armado 15x15 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 15x15 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 1,00 | 45,50 | 45,50 |
| TOTAL 2ALC | | | | | | | | 1.715,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2ALF | Fábricas | | | | | | | |
| 2ALF.001 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 45,38 | 45,38 |
| 2ALF.002 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.</p> | | | | | 10,00 | 35,72 | 357,20 |
| 2ALF.003 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 30,34 | 30,34 |
| 2ALF.004 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.</p> | | | | | 20,00 | 26,63 | 532,60 |
| 2ALF.005 | <p>m² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm</p> <p>Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD.</p> | | | | | 1,00 | 24,54 | 24,54 |
| 2ALF.006 | <p>m² Fábrica bl.canto sur 63x35x20 cm visto.</p> <p>Fábrica de bloque de canto del sur de 20 cm de espesor (63x35x20), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza.</p> | | | | | 1,00 | 69,95 | 69,95 |
| 2ALF.007 | <p>m² Fábrica bl.canto sur 63x35x15 cm visto.</p> <p>Fábrica de bloque de canto del sur de 15 cm de espesor (63x35x15), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza.</p> | | | | | 1,00 | 63,78 | 63,78 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 2ALF.008 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x12 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 12 cm de espesor (63x35x12), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 59,38 | 59,38 |
| 2ALF.009 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x9 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 9 cm de espesor (63x35x9), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 169,11 | 169,11 |
| TOTAL 2ALF..... | | | | | | | | 1.352,28 |
| TOTAL 2AL..... | | | | | | | | 5.456,37 |
| 2FS | Firmes | | | | | | | |
| 2FSS.001 | m Corte pavimento asfalto/hormigón Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora, incluso replanteo y limpieza. | | | | | 10,00 | 5,52 | 55,20 |
| 2FSS.002 | m ² Fresado de pav bituminoso/hormigón existente Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, existente, por cm de espesor, i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. | | | | | 3,00 | 1,36 | 4,08 |
| 2FSS.003 | t Emulsión bituminosa en riego de imprimación C60BF4 IMP (ECI) Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP (antigua ECI), empleada en riego de imprimación, totalmente colocada, según artículo 530 del PG-3. | | | | | 0,03 | 1.276,71 | 38,30 |
| 2FSS.004 | t Emulsión bituminosa en riego de adherencia, C60B3 ADH (ECR-1) Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH (antigua ECR-1), empleada en riego de adherencia, totalmente colocada, según artículos 531 y 532, respectivamente, del PG-3. | | | | | 0,02 | 1.171,09 | 23,42 |
| 2FSS.005 | m ³ Suelocemento tipo SC20 Suelocemento tipo SC20 (3,5% cemento), fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactado y prefisuración, totalmente terminado, según artículo 513 del PG-3. | | | | | 1,00 | 41,11 | 41,11 |
| 2FSS.006 | m ³ Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 1,00 | 29,44 | 29,44 |
| 2FSS.007 | m ³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales excavación Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 1,00 | 4,14 | 4,14 |
| 2FSS.008 | m ³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales de préstamo Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 1,00 | 8,32 | 8,32 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2FSS.009 | t Mezcla bituminosa en FRIO, a mano, tipo AS8-AF12 Mezcla bituminosa en FRIO, tipo AS8-AF12, con marcado CE según UNE-EN 13108-7, extendida a mano en rebacheos y pequeñas reparaciones de pavimentos de rodadura, incluso, transporte, extendido a mano, compactado y nivelado, totalmente colocada. | | | | | 0,50 | 239,12 | 119,56 |
| 2FSS.010 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³ | | | | | 1,00 | 97,95 | 97,95 |
| 2FSS.011 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³ | | | | | 0,32 | 105,74 | 33,84 |
| TOTAL 2FS | | | | | | | | 455,36 |
| 2GS | Gestión de residuos | | | | | | | |
| 2GSS.001 | t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 0,50 | 12,77 | 6,39 |
| 2GSS.002 | t Coste entrega residuos de ladrillos a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa vertido), con código 170102 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 0,03 | 18,08 | 0,54 |
| 2GSS.003 | t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 0,50 | 18,08 | 9,04 |
| 2GSS.004 | t Coste entrega residuos hormigón armado, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 0,20 | 27,66 | 5,53 |
| 2GSS.005 | t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 0,50 | 14,89 | 7,45 |
| TOTAL 2GS..... | | | | | | | | 28,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------|
| 20T | Otros | | | | | | | |
| 20TS.001 | ud Señal rectangular de 900 x 600 mm, clase RA 1 Señal vertical cuadrada de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 900 x 600 mm, retrorreflectante de clase RA 1 según norma 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación. Colocada, según artículo 701 del PG-3. | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 266,66 | 799,98 |
| | TOTAL 20T..... | | | | | | | 799,98 |
| | TOTAL 2..... | | | | | | | 231.656,88 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 2: Zona Norte

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------------|
| 3 | Grupo III | | | | | | | |
| 3A | u Grupo III | | | | | | | |
| | Posibles excesos producidos en las unidades de obra del GRUPO II y suministros de materiales del GRUPO I | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 23.165,69 | 23.165,69 |
| | TOTAL 3..... | | | | | | | 23.165,69 |
| | TOTAL..... | | | | | | | 1.365.250,11 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | Grupo I | | | | | | | |
| 10 | Operaciones | | | | | | | |
| 101 | mes Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Actividades que se deben de realizar en las zonas verdes objeto del contrato (habituales y ocasionales). Operaciones de inspección, vigilancia y control. | | | | | | | |
| | | | | | | 12,00 | 69.139,53 | 829.674,36 |
| TOTAL 10 | | | | | | | | 829.674,36 |
| 1S | Suministros | | | | | | | |
| 1SP | Plantas | | | | | | | |
| 1SPN | Plantas nativas | | | | | | | |
| 1SPN1 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPN1.01 | u Allagopappus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| 1SPN1.02 | u Artemisia thuscula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.03 | u Crithmum maritimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.04 | u Erysimum virescens, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.05 | u Globularia salicina, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 15,00 | 5,00 | 75,00 |
| 1SPN1.06 | u Gonospermum fruticosum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 1SPN1.07 | u Hypericum canariense, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1SPN1.08 | u Hypericum reflexum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.09 | u Jasminum odoratissimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 1SPN1.10 | u Kleinia neriifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.11 | u Lavandula canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| 1SPN1.12 | u Periploca laevigata, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 |
| 1SPN1.13 | u Pterocephalus dumetorus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.14 | u Rumex lunaria, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.15 | u Schizogyne sericea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| 1SPN1.16 | u Teucrium heterophyllum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.17 | u Adenocarpus foliolosus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN1.18 | u Campylanthus salsoloides, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.19 | u Ceropegia fusca, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.20 | u Cheirolophus webbianus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.21 | u Convolvulus scoparius, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.22 | u Cistus monspeliensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 1SPN1.23 | u Euphorbia aphylla, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.24 | u Hypericum grandifolium, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.25 | u Lavatera acerifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.26 | u Lavatera arborea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.27 | u Plocama pendula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 200,00 | 7,00 | 1.400,00 |
| 1SPN1.28 | u Bosea yervamora, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.29 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 25,00 | 7,00 | 175,00 |
| 1SPN1.30 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.31 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 100,00 | 7,00 | 700,00 |
| 1SPN1.32 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 1SPN1.33 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.34 | u Pinus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.35 | u Retama rhodorhizoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.36 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.37 | u Teline canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.38 | u Bosea yervamora, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.39 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 7,00 | 12,00 | 84,00 |
| 1SPN1.40 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.41 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 50,00 | 12,00 | 600,00 |
| 1SPN1.42 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.43 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN1.44 | u Pinus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.45 | u Retama rhodorhizoides, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.46 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.47 | u Teline canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| TOTAL 1SPN1 | | | | | | | | 5.238,00 |
| 1SPN2 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPN2.01 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 16,00 | 48,00 |
| 1SPN2.02 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 25,00 | 16,00 | 400,00 |
| 1SPN2.03 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.04 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.05 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1SPN2.06 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN2.07 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.08 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 25 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.09 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1SPN2.10 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.11 | u Erica canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.12 | u Erica platycodon, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.13 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.14 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.15 | u Ilex canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.16 | u Ilex perado, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.17 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.18 | u Morella faya, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.19 | u Ocotea foetens, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.20 | u Persea barbujana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.21 | u Persea indica, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SPN2.22 | u Picconia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.23 | u Visnea mocanera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.24 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.25 | u Erica canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.26 | u Erica platycodon, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.27 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.28 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.29 | u Ilex canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.30 | u Ilex perado, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.31 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.32 | u Morella faya, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.33 | u Ocotea foetens, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.34 | u Persea barbujana, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.35 | u Persea indica, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.36 | u Picconia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.37 | u Visnea mocanera, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 1SPN2.38 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.39 | u Erica canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.40 | u Erica platycodon, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.41 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.42 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.43 | u Ilex canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.44 | u Ilex perado, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.45 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.46 | u Morella faya, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.47 | u Ocotea foetens, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SPN2.48 | u Persea barbujaana, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.49 | u Persea indica, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.50 | u Picconia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.51 | u Visnea mocanera, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| TOTAL 1SPN2 | | | | | | | | 1.672,00 |
| 1SPN3 | Varios | | | | | | | |
| 1SPN3.01 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 150,00 | 9,00 | 1.350,00 |
| 1SPN3.02 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 20,00 | 14,00 | 280,00 |
| 1SPN3.03 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 1SPN3.04 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPN3.05 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 60 cm, altura 3 m | | | | | 10,00 | 120,00 | 1.200,00 |
| 1SPN3.06 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,2 m | | | | | 30,00 | 14,00 | 420,00 |
| 1SPN3.07 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,3 m | | | | | 30,00 | 17,00 | 510,00 |
| 1SPN3.08 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m | | | | | 25,00 | 20,00 | 500,00 |
| 1SPN3.09 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m | | | | | 50,00 | 25,00 | 1.250,00 |
| 1SPN3.10 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m, ramificado | | | | | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
| 1SPN3.11 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m, ramificado | | | | | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 1SPN3.12 | u Dracaena draco, contenedor Ø 40 cm, altura 0,5 m | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPN3.13 | u Dracaena draco, contenedor Ø 60 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 90,00 | 450,00 |
| 1SPN3.14 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 30 cm, altura 1-1,5 m | | | | | 5,00 | 65,00 | 325,00 |
| 1SPN3.15 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 40 cm, altura 1,5-2 m | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPN3.16 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 50 cm, altura 2-2,5 m | | | | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL 1SPN3 | | | | | | | | 9.960,00 |
| TOTAL 1SPN | | | | | | | | 16.870,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 1SPO | Plantas ornamentales | | | | | | | |
| 1SPO1 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPO1.01 | u Olea europaea, contenedor Ø 44 cm, Ø tronco 10 cm | | | | | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
| 1SPO1.02 | u Olea europaea, contenedor Ø 55 cm, Ø tronco 12 cm | | | | | 1,00 | 312,00 | 312,00 |
| 1SPO1.03 | u Olea europaea, contenedor Ø 70 cm, Ø tronco 20 cm | | | | | 1,00 | 384,00 | 384,00 |
| 1SPO1.04 | u Cupressus sempervirens, contenedor Ø 25 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.05 | u Bauhinia purpurea, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.06 | u Bauhinia variegata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.07 | u Delonix regia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.08 | u Erythrina caffra, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.09 | u Erythrina crista-galli, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.10 | u Erythrina falcata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.11 | u Ficus spp., contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.12 | u Jacaranda mimosifolia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.13 | u Magnolia grandiflora, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.14 | u Metrosideros excelsa, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.15 | u Schinus molle, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 |
| 1SPO1.16 | u Schinus terebinthifolius, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 |
| 1SPO1.17 | u Especie arborea ornamental, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 15,00 | 75,00 | 1.125,00 |
| TOTAL 1SPO1 | | | | | | | | 9.066,00 |
| 1SPO2 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPO2.01 | u Allamanda spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 45,00 | 6,00 | 270,00 |
| 1SPO2.02 | u Bougainvillea spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.03 | u Bulbine frutescens, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.04 | u Callistemon spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.05 | u Carissa macrocarpa, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.06 | u Coprosma repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPO2.07 | u Duranta repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 5,00 | 6,00 | 30,00 |
| 1SPO2.08 | u Eugenia myrtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.09 | u Euryops spp. , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.10 | u Gaura lindheimeri, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.11 | u Gazania spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.12 | u Grevillea juniperina, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.13 | u Hebe spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.14 | u Metrosidero excelsa , maceta Ø 20 cm | | | | | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| 1SPO2.15 | u Myrsine africana, maceta Ø 20 cm | | | | | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| 1SPO2.16 | u Myrtus communis, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.17 | u Nerium oleander, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.18 | u Osteospermum ecklonis , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.19 | u Plumbago auriculata, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.20 | u Polygala mirtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.21 | u Russelia equisetiformis, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.22 | u Teucrium spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.23 | u Tulbaghia violacea, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.24 | u Westringia fruticosa, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.25 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 20 cm | | | | | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 1SPO2.26 | u Callistemon spp., maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 1SPO2.27 | u Metrosidero excelsa, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 30,00 | 30,00 | 900,00 |
| 1SPO2.28 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 30 cm | | | | | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| TOTAL 1SPO2 | | | | | | | | 4.122,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 1SPO3 | Palmeras | | | | | | | |
| 1SPO3.01 | u Archontophoenix spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| 1SPO3.02 | u Bismarkia nobilis, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 260,00 | 780,00 |
| 1SPO3.03 | u Dypsis spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 1SPO3.04 | u Hyophorbe spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.05 | u Latania spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 1SPO3.06 | u Livistonia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.07 | u Pritchardia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.08 | u Ptychosperma spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.09 | u Roystonea spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1SPO3.10 | u Veitchia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1SPO3.11 | u Wodyetia bifurcata, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| TOTAL 1SPO3 | | | | | | | | 3.050,00 |
| TOTAL 1SPO | | | | | | | | 16.238,00 |
| 1SPA | Accesorios | | | | | | | |
| 1SPA.001 | m Anillos antitrepanamiento palmeras 0,5 x 30 cm | | | | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1SPA.002 | ud Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm | | | | | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
| 1SPA.003 | ud Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec | | | | | 1,00 | 34,80 | 34,80 |
| TOTAL 1SPA | | | | | | | | 62,50 |
| TOTAL 1SP | | | | | | | | 33.170,50 |
| 1SR | Riegos | | | | | | | |
| 1SRC | Contadores | | | | | | | |
| 1SRC.001 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN20 | | | | | 4,00 | 68,96 | 275,84 |
| 1SRC.002 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN25 | | | | | 4,00 | 128,50 | 514,00 |
| 1SRC.003 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN40 | | | | | 8,00 | 260,87 | 2.086,96 |
| 1SRC.004 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN50 | | | | | 2,00 | 316,35 | 632,70 |
| TOTAL 1SRC | | | | | | | | 3.509,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|-----------|
| 1SRA Automatización | | | | | | | | |
| 1SRA.001 | u Pila alcalina, 9V industrial | | | | | 45,00 | 5,96 | 268,20 |
| 1SRA.002 | u Programador tipo Rain Bird TBOS/TBOS BT, caja conexión 1 estación | | | | | 50,00 | 166,65 | 8.332,50 |
| TOTAL 1SRA | | | | | | | | 8.600,70 |
| 1SRE Emisores | | | | | | | | |
| 1SRE.001 | u Gotero desmontable autocompensante 2, 4 u 8 l/h, tipo Rivulis Katiff | | | | | 7.292,00 | 0,17 | 1.239,64 |
| 1SRE.002 | m Lateral goteo autocompensante PE 16 mm 3,85 l/h 0,5 m, tipo Rivulis HidroPC | | | | | 2.200,00 | 0,39 | 858,00 |
| TOTAL 1SRE | | | | | | | | 2.097,64 |
| 1SRF Filtración | | | | | | | | |
| 1SRF.001 | kg Arena de sílice blanca lavada | | | | | 600,00 | 0,77 | 462,00 |
| 1SRF.002 | u Filtro arena conexiones 2", tipo ODIS 4242 | | | | | 6,00 | 1.533,47 | 9.200,82 |
| 1SRF.003 | u Filtro arena conexiones 3", tipo ODIS 4303A | | | | | 1,00 | 2.668,01 | 2.668,01 |
| 1SRF.004 | u Filtro malla metálico 2", tipo ODIS 4303 | | | | | 6,00 | 699,30 | 4.195,80 |
| 1SRF.005 | u Filtro colador latón en 3/4" | | | | | 4,00 | 12,09 | 48,36 |
| 1SRF.006 | u Filtro colador latón en 1" | | | | | 8,00 | 17,16 | 137,28 |
| 1SRF.007 | u Filtro colador latón en 1¼" | | | | | 12,00 | 34,53 | 414,36 |
| 1SRF.008 | u Filtro colador latón en 1½" | | | | | 10,00 | 41,64 | 416,40 |
| 1SRF.009 | u Filtro colador latón en 2" | | | | | 2,00 | 71,30 | 142,60 |
| 1SRF.010 | u Filtro malla plástico 3/4" | | | | | 4,00 | 9,75 | 39,00 |
| 1SRF.011 | u Filtro malla plástico 1" | | | | | 60,00 | 10,08 | 604,80 |
| 1SRF.012 | u Filtro malla plástico 1¼" | | | | | 20,00 | 14,31 | 286,20 |
| 1SRF.013 | u Filtro malla plástico 1½" | | | | | 5,00 | 17,88 | 89,40 |
| TOTAL 1SRF | | | | | | | | 18.705,03 |
| 1SRT Tuberías | | | | | | | | |
| 1SRT.001 | m Tubería PE32 PN2,5 Ø16 mm | | | | | 25.000,00 | 0,32 | 8.000,00 |
| 1SRT.002 | m Tubería PE40 PN4 Ø32 mm | | | | | 7.500,00 | 1,23 | 9.225,00 |
| 1SRT.003 | m Tubería PE40 PN4 Ø40 mm | | | | | 50,00 | 1,74 | 87,00 |
| 1SRT.004 | m Tubería PE40 PN4 Ø50 mm | | | | | 50,00 | 2,70 | 135,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SRT.005 | m Tubería PE40 PN4 Ø75 mm | | | | | 60,00 | 6,03 | 361,80 |
| 1SRT.006 | m Tubería PE40 PN4 Ø90 mm | | | | | 75,00 | 8,43 | 632,25 |
| 1SRT.007 | m Tubería PE40 PN10 Ø20 mm | | | | | 28,00 | 0,96 | 26,88 |
| 1SRT.008 | m Tubería PE40 PN10 Ø25 mm | | | | | 32,00 | 1,44 | 46,08 |
| 1SRT.009 | m Tubería PE40 PN10 Ø32 mm | | | | | 3.500,00 | 2,34 | 8.190,00 |
| 1SRT.010 | m Tubería PE40 PN10 Ø63 mm | | | | | 57,00 | 8,58 | 489,06 |
| 1SRT.011 | m Tubería PE100 PN10 Ø32 mm | | | | | 64,00 | 1,23 | 78,72 |
| 1SRT.012 | m Tubería PE100 PN10 Ø40 mm | | | | | 91,00 | 1,89 | 171,99 |
| 1SRT.013 | m Tubería PE100 PN10 Ø50 mm | | | | | 22,00 | 2,76 | 60,72 |
| 1SRT.014 | m Tubería PE100 PN10 Ø63 mm | | | | | 34,00 | 4,41 | 149,94 |
| 1SRT.015 | m Tubería PE100 PN10 Ø75 mm | | | | | 2.800,00 | 6,15 | 17.220,00 |
| 1SRT.016 | m Tubería PE100 PN10 Ø90 mm | | | | | 2.200,00 | 8,88 | 19.536,00 |
| 1SRT.017 | m Tubería PE100 PN16 Ø63 mm | | | | | 750,00 | 6,36 | 4.770,00 |
| 1SRT.018 | m Tubería PE100 PN16 Ø75 mm | | | | | 20,00 | 8,64 | 172,80 |
| 1SRT.019 | m Tubería PE100 PN16 Ø90 mm | | | | | 20,00 | 12,81 | 256,20 |
| 1SRT.020 | m Accesorio tubería presión | | | | | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| TOTAL 1SRT..... | | | | | | | | 69.674,44 |
| 1SRV | Valvulería | | | | | | | |
| 1SRV.001 | ud Electroválvula rosca 1" tipo Rain Bird 100DV c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 45,00 | 67,98 | 3.059,10 |
| 1SRV.002 | ud Electroválvula rosca 1½" tipo Rain Bird 150PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 40,00 | 154,25 | 6.170,00 |
| 1SRV.003 | ud Electroválvula rosca 2" tipo Rain Bird 200PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 25,00 | 192,51 | 4.812,75 |
| 1SRV.004 | ud Solenoide 9V compacto electroválvulas tipo Rainbird | | | | | 5,00 | 40,51 | 202,55 |
| 1SRV.005 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca ¾" | | | | | 1,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1SRV.006 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1" | | | | | 10,00 | 49,23 | 492,30 |
| 1SRV.007 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1¼" | | | | | 2,00 | 101,00 | 202,00 |
| 1SRV.008 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1½" | | | | | 2,00 | 148,00 | 296,00 |
| 1SRV.009 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 2" | | | | | 2,00 | 205,00 | 410,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SRV.010 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca ¾" | | | | | 2,00 | 96,24 | 192,48 |
| 1SRV.011 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1" | | | | | 2,00 | 102,56 | 205,12 |
| 1SRV.012 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1¼" | | | | | 2,00 | 190,14 | 380,28 |
| 1SRV.013 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1½" | | | | | 2,00 | 203,96 | 407,92 |
| 1SRV.014 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 2" | | | | | 2,00 | 331,34 | 662,68 |
| 1SRV.015 | ud Válvula antiretorno rosca ¾" | | | | | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 1SRV.016 | ud Válvula antiretorno rosca 1" | | | | | 10,00 | 11,88 | 118,80 |
| 1SRV.017 | ud Válvula antiretorno rosca 1½" | | | | | 2,00 | 13,35 | 26,70 |
| 1SRV.018 | ud Válvula antiretorno rosca 2" | | | | | 2,00 | 19,60 | 39,20 |
| 1SRV.019 | ud Válvula antiretorno rosca 2½" | | | | | 2,00 | 22,19 | 44,38 |
| 1SRV.020 | ud Válvula clapeta cierre elástico 1½" | | | | | 1,00 | 31,30 | 31,30 |
| 1SRV.021 | ud Válvula clapeta cierre elástico 2" | | | | | 1,00 | 53,45 | 53,45 |
| 1SRV.022 | ud Válvula esfera metálica rosca ½" | | | | | 25,00 | 6,60 | 165,00 |
| 1SRV.023 | ud Válvula esfera metálica rosca ¾" | | | | | 25,00 | 9,34 | 233,50 |
| 1SRV.024 | ud Válvula esfera metálica rosca 1" | | | | | 50,00 | 18,98 | 949,00 |
| 1SRV.025 | ud Válvula esfera metálica rosca 1¼" | | | | | 50,00 | 23,16 | 1.158,00 |
| 1SRV.026 | ud Válvula esfera metálica rosca 1½" | | | | | 50,00 | 34,13 | 1.706,50 |
| 1SRV.027 | ud Válvula esfera metálica rosca 2" | | | | | 25,00 | 44,45 | 1.111,25 |
| 1SRV.028 | ud Válvula de bola PVC rosca ¾" | | | | | 2,00 | 16,50 | 33,00 |
| 1SRV.029 | ud Válvula de bola PVC rosca 1" | | | | | 2,00 | 18,22 | 36,44 |
| 1SRV.030 | ud Válvula de bola PVC rosca 1¼" | | | | | 2,00 | 21,06 | 42,12 |
| 1SRV.031 | ud Válvula de bola PVC rosca 1½" | | | | | 2,00 | 26,87 | 53,74 |
| 1SRV.032 | ud Válvula de bola PVC rosca 2" | | | | | 2,00 | 30,96 | 61,92 |
| 1SRV.033 | ud Grifo esfera latón 1" x 1¼" | | | | | 2,00 | 15,15 | 30,30 |
| 1SRV.034 | ud Grifo esfera latón ¾" x 1" | | | | | 2,00 | 12,02 | 24,04 |
| 1SRV.035 | ud Válvula compuerta latón 2" | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------|
| 1SRV.036 | ud Válula compuerta latón 3" | | | | | 1,00 | 133,20 | 133,20 |
| 1SRV.037 | ud Manómetro glicerina toma lateral | | | | | 30,00 | 11,08 | 332,40 |
| 1SRV.038 | ud Ventosa triple efecto 1" | | | | | 10,00 | 46,33 | 463,30 |
| 1SRV.039 | ud Ventosa triple efecto 2" | | | | | 10,00 | 71,31 | 713,10 |
| TOTAL 1SRV | | | | | | | | 25.166,77 |
| 1SRX | Varios | | | | | | | |
| 1SRX.001 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø18 cm, altura 25,02 cm tipo RainBird VB7R | | | | | 5,00 | 21,33 | 106,65 |
| 1SRX.002 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø27 cm, altura 25,4 cm tipo RainBird VB10R | | | | | 5,00 | 30,72 | 153,60 |
| 1SRX.003 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 59x49 cm, altura 30,7 cm tipo RainBird VBSTDH | | | | | 5,00 | 85,80 | 429,00 |
| 1SRX.004 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 84,1x60,6 cm, altura 45,7 cm tipo RainBird VBSPRH | | | | | 5,00 | 408,96 | 2.044,80 |
| 1SRX.005 | ud Arqueta plástica circular Ø 16 cm | | | | | 50,00 | 7,90 | 395,00 |
| 1SRX.006 | ud Arqueta plástica circular Ø 25 cm | | | | | 50,00 | 13,16 | 658,00 |
| 1SRX.007 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 27x40 cm | | | | | 25,00 | 38,23 | 955,75 |
| 1SRX.008 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 38x55 cm | | | | | 25,00 | 60,74 | 1.518,50 |
| 1SRX.009 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 40x62 cm | | | | | 2,00 | 216,88 | 433,76 |
| 1SRX.010 | ud Abrazadera isofónica 35 - 1" | | | | | 500,00 | 2,56 | 1.280,00 |
| 1SRX.011 | ud Abrazadera isofónica 40- 1¼" | | | | | 20,00 | 2,29 | 45,80 |
| 1SRX.012 | ud Abrazadera isofónica 48 - 1½" | | | | | 20,00 | 3,03 | 60,60 |
| 1SRX.013 | ud Abrazadera isofónica 60- 2" | | | | | 20,00 | 3,53 | 70,60 |
| 1SRX.014 | ud Taco nylon 8 x 40 | | | | | 1.000,00 | 0,07 | 70,00 |
| 1SRX.015 | ud Tornillo brida 8 x 40 doble rosca | | | | | 1.000,00 | 0,17 | 170,00 |
| 1SRX.016 | ud Tornillo brida 8 x 70 doble rosca | | | | | 1.000,00 | 0,33 | 330,00 |
| 1SRX.017 | ud Varilla roscada zinc M8 | | | | | 100,00 | 3,71 | 371,00 |
| 1SRX.018 | I Taco químico | | | | | 5,00 | 51,58 | 257,90 |
| 1SRX.019 | ud Tamix taco químico 12x80 | | | | | 1.000,00 | 0,59 | 590,00 |
| TOTAL 1SRX | | | | | | | | 9.940,96 |
| TOTAL 1SR..... | | | | | | | | 137.695,04 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|--------------|
| 1SS | Sustratos | | | | | | | |
| 1SS.001 | m3 Tierra vegetal | | | | | 25,00 | 16,75 | 418,75 |
| 1SS.002 | m3 Tierra vegetal enriquecida compost | | | | | 10,00 | 27,37 | 273,70 |
| 1SS.003 | m3 Grava 10/20 | | | | | 5,00 | 29,07 | 145,35 |
| 1SS.004 | m3 Grava 20/40 | | | | | 5,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1SS.005 | m3 Grava 40/60 | | | | | 25,00 | 30,90 | 772,50 |
| 1SS.006 | m3 Jable grueso, acolchado ornamental | | | | | 3,00 | 26,68 | 80,04 |
| 1SS.007 | m3 Picón rojo grueso, acolchado ornamental | | | | | 100,00 | 22,11 | 2.211,00 |
| 1SS.008 | m2 Malla antihierba tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| 1SS.009 | m2 Malla antihierba tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| 1SS.010 | m2 Malla antihierba no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold | | | | | 1,00 | 1,78 | 1,78 |
| 1SS.011 | m2 Malla antihierba no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar | | | | | 1,00 | 5,10 | 5,10 |
| 1SS.012 | m2 Lámina antirraíz, tipo RootBarrier 325 | | | | | 1,00 | 10,48 | 10,48 |
| 1SS.013 | m2 Barrera con guías antirraíz, tipo RootBarrier RollRib | | | | | 1,00 | 36,60 | 36,60 |
| 1SS.014 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 75 mm | | | | | 1,00 | 18,36 | 18,36 |
| 1SS.015 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 100 mm | | | | | 1,00 | 21,28 | 21,28 |
| 1SS.016 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 125 mm | | | | | 1,00 | 23,62 | 23,62 |
| TOTAL 1SS | | | | | | | | 4.169,89 |
| TOTAL 1S | | | | | | | | 175.035,43 |
| TOTAL 1 | | | | | | | | 1.004.709,79 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2 | Grupo II | | | | | | | |
| 2TP | Trabajos preliminares | | | | | | | |
| 2TPD | Demolición | | | | | | | |
| 2TPD.001 | m3 Demolición de cimentación muro mampostería. Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 63,54 | 63,54 |
| 2TPD.002 | m3 Demolición de cimentación hormigón en masa. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 5,00 | 134,92 | 674,60 |
| 2TPD.003 | m3 Demolición de muro hormigón en masa. Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 105,90 | 105,90 |
| 2TPD.004 | m2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 11,54 | 11,54 |
| 2TPD.005 | m2 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. man. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 3,00 | 69,81 | 209,43 |
| 2TPD.006 | m3 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. mec. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 6,79 | 6,79 |
| 2TPD.007 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. compresor. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 71,78 | 71,78 |
| 2TPD.008 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecánicos carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 11,51 | 11,51 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2TPD.009 | m2 Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico carga y transporte a vertedero autorizado de sobrantes | | | | | 2,00 | 7,73 | 15,46 |
| 2TPD.010 | m2 Demolición mecánica firmes asfálticos. Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 10,00 | 4,40 | 44,00 |
| 2TPD.011 | m2 Demolición pavimentos de adoquines. Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de cto. y arena, ejecutada con compresor, carga de material y retirada a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 13,84 | 13,84 |
| 2TPD.012 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 3,00 | 5,91 | 17,73 |
| 2TPD.013 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 5,00 | 12,40 | 62,00 |
| 2TPD.014 | m2 Demolición bordillos de hormig. medios manuales. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 10,00 | 7,76 | 77,60 |
| TOTAL 2TPD..... | | | | | | | | 1.385,72 |
| 2TPM | Movimiento de tierras | | | | | | | |
| 1TPM.001 | m³ Desmante en suelo Excavación en desmante, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,09 | 4,09 |
| 1TPM.002 | m³ Desmante en terreno de tránsito Excavación en desmante, en terreno de tránsito (rocas descompuestas, tierras muy compactas...), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 200,00 | 4,44 | 888,00 |
| 1TPM.003 | m³ Desmante en roca Excavación en desmante en roca, realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 5,39 | 5,39 |
| 1TPM.004 | m³ Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado. | | | | | 120,00 | 9,86 | 1.183,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 1TPM.006 | m ³ Relleno localizado con material de excavación. Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 1.300,00 | 9,97 | 12.961,00 |
| 1TPM.007 | m ³ Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % | | | | | 50,00 | 7,50 | 375,00 |
| 2FSS.006 | m ³ Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 15,00 | 29,44 | 441,60 |
| TOTAL 2TPM | | | | | | | | 15.858,28 |
| 2TPV | Varios | | | | | | | |
| 2TPV.001 | m2 Perfilado y alisado de taludes Perfilado y alisado de taludes, con medios mecánicos y manuales, incluye la recogida de las piedras y restos, y la carga sobre camión | | | | | 5.600,00 | 1,62 | 9.072,00 |
| 2TPV.002 | m2 Fresado de terreno blando Fresado de terreno blando a una profundidad de 0,2 m, con motocultor, en dos pasadas cruzadas, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 1,00 | 1,47 | 1,47 |
| 2TPV.003 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,2 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,2 m, con tractor sobre neumáticos de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 0.6 a 1.19 m con rodillo compactador, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 1,00 | 1,76 | 1,76 |
| 2TPV.004 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,4 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,4 m, con tractor sobre neumáticos de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 2 a 2.99 m, para una pendiente del 12 al 25 % | | | | | 1,00 | 1,96 | 1,96 |
| 2TPV.005 | m2 Limpieza graffiti superf. porosas Limpieza de graffiti sobre superficies porosa, incluido aplacados, muros de manpostería, adoquines...por los medios físico químicos necesarios, sin daño de la superficie afectada. | | | | | 1,00 | 29,77 | 29,77 |
| 2TPV.006 | m2 Levantado elem.urbano mediano Retirada y traslado a vertedero de elementos de tipología urbana de tamaño medio tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 25,25 | 25,25 |
| 2TPV.007 | m2 Levantado elem.urbano grande Retirada y traslado a vertedero de elementos de tipología urbana de tamaño grande tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 75,73 | 75,73 |
| 2TPV.008 | m2 Retirada de césped Retirada de césped existente en capas de 25 cm. de espesor como mínimo, incluso emparejado y rastrillado de la zona y posterior traslado de materiales a vertedero autorizado. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 50,00 | 5,47 | 273,50 |
| 2TPV.009 | m2 Retirada de material inerte Retirada de capa superficial de material inerte existente en el terreno e incluso de malla antiraiz para limpieza, descontaminación de la superficie y recuperación del material. Incluye la limpieza o criba del material extraído, extendido del mismo y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 5.000,00 | 3,21 | 16.050,00 |
| 2TPV.010 | m2 Retirada de malla antihierba Retirada de malla antihierba existente en el terreno, saneo y perfilado de la superficie, y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 500,00 | 1,43 | 715,00 |
| VMAT100 | m2 Limpieza y retirada de enseres Desbroce y limpieza (basuras y malas hierbas) de terrenos con retirada de enseres, incluso eliminación de especies invasoras, según la Orden de 13 de junio de 2014, reparación de cárcavas y retirada de material a vertedero autorizado | | | | | | | |
| | Limpieza y retirada de enseres | 3 | 1.300,00 | | | 3.900,00 | | |
| | | | | | | 3.900,00 | 2,95 | 11.505,00 |
| TOTAL 2TPV | | | | | | | | 37.751,44 |
| TOTAL 2TP | | | | | | | | 54.995,44 |
| 2GA | Gestión del arbolado | | | | | | | |
| 2GAP | Plantación | | | | | | | |
| 2GAP.100 | Coníferas | | | | | | | |
| 2GAP.101 | u Plant.mec.conif.200/300s/com.tv100% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. | | | | | 3,00 | 112,76 | 338,28 |
| TOTAL 2GAP.100 | | | | | | | | 338,28 |
| 2GAP.200 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAP.201 | u Plant.mec.árb. ornamental c/c12-16,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.202 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c16-20,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 30,00 | 115,18 | 3.455,40 |
| 2GAP.203 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c20-30,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 15,00 | 141,95 | 2.129,25 |
| 2GAP.204 | <p>u Plantac.mec. Olea europaea, contenedor Ø 80 cm, Ø tronco 20 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 3,00 | 184,79 | 554,37 |
| 2GAP.205 | <p>u Plantac.mec Olea europaea, contenedor Ø 100 cm, Ø tronco 25 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 5,00 | 512,54 | 2.562,70 |
| | | | | | | 1,00 | 720,29 | 720,29 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| TOTAL 2GAP.200 | | | | | | | | 9.422,01 |
| 2GAP.300 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAP.301 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo A | | | | | | | |
| Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 124,95 | 124,95 |
| 2GAP.302 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo A | | | | | | | |
| Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 300/450 cm.etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,00 | 243,88 | 487,76 |
| 2GAP.303 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo A | | | | | | | |
| Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 402,88 | 402,88 |
| 2GAP.304 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo B | | | | | | | |
| Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. | | | | | | | | |
| , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 157,08 | 157,08 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.305 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo B</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp.</p> <p>, 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 318,85 | 318,85 |
| 2GAP.306 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo B</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp.</p> <p>, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 499,27 | 499,27 |
| 2GAP.307 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 210,63 | 210,63 |
| 2GAP.308 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 415,24 | 1.245,72 |
| 2GAP.309 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 649,21 | 649,21 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2GAP.310 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo D</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 248,12 | 744,36 |
| 2GAP.311 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo D</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 500,92 | 500,92 |
| 2GAP.312 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo D</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 767,02 | 767,02 |
| 2GAP.313 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo E</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 301,67 | 905,01 |
| 2GAP.314 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo E</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 608,02 | 608,02 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAP.315 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 906,25 | 906,25 |
| TOTAL 2GAP.300 | | | | | | | | 8.527,93 |
| 2GAP.400 | Otras especies | | | | | | | |
| 2GAP.401 | m Plant.mec. Dracaena draco Suministro y plantación de drago, por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 4,00 | 227,63 | 910,52 |
| 2GAP.402 | m Plant.mec. Dracaena draco ramificado Suministro y plantación de drago ramificado, , por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, entutorado, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 2,00 | 334,73 | 669,46 |
| 2GAP.403 | m Plant.mec. Phoenix canariensis Suministro y plantación de palmera canaria, , por metro de tronco, bien formada, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 3,00 | 784,55 | 2.353,65 |
| TOTAL 2GAP.400 | | | | | | | | 3.933,63 |
| TOTAL 2GAP | | | | | | | | 22.221,85 |
| 2GAT | Trasplantes | | | | | | | |
| 2GAT.000 | Arbustos | | | | | | | |
| 2GAT.001 | u Traspl.arbusto tierra <1m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 12,04 | 36,12 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2GAT.002 | u Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 21,24 | 63,72 |
| 2GAT.003 | u Traspl.arbusto tierra 2-3m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 54,21 | 162,63 |
| TOTAL 2GAT.000 | | | | | | | | 262,47 |
| 2GAT.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAT.101 | u Traspl.árbol.tierra <10cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco <10 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, motosierra, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 146,52 | 439,56 |
| 2GAT.102 | u Traspl.árbol.tierra 10-20cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 10-20 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | | | |
| | | | | | | 2,00 | 185,54 | 371,08 |
| 2GAT.103 | u Traspl.árbol.tierra 20-30cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 20-30 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 288,73 | 288,73 |
| 2GAT.104 | u Traspl.árbol.tierra 30-60cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 30-60 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande e incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 377,32 | 377,32 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------------|
| 2GAT.105 | <p>u Traslpl.árbol.tierra 60-80cm c/retro</p> <p>Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada.</p> | | | | | 1,00 | 569,19 | 569,19 |
| TOTAL 2GAT.100 | | | | | | | | 2.045,88 |
| 2GAT.300 | Especiales | | | | | | | |
| 2GAT.301 | <p>ud Traslante de palmera de h<2m. de tronco con enyesado previo</p> <p>Transplante de palmera de altura de tronco h<2m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado.</p> | | | | | 5,00 | 511,76 | 2.558,80 |
| 2GAT.302 | <p>ud Traslante de palmera de 2<h<4 de troco con enyesado previo</p> <p>Transplante de palmera de altura de tronco 2<h<4m, con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado.</p> | | | | | 10,00 | 708,71 | 7.087,10 |
| 2GAT.303 | <p>ud Traslante de palmera de 4<h<8m. de tronco con enyesado previo</p> <p>Transplante de palmera de altura de tronco 4<h<8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado.</p> | | | | | 10,00 | 994,71 | 9.947,10 |
| 2GAT.304 | <p>ud Traslante de palmera de h>8m. de tronco con enyesado previo</p> <p>Transplante de palmera de altura de tronco h>8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado.</p> | | | | | 1,00 | 1.133,01 | 1.133,01 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 2GAT.305 | ud Trasplante de Dracaena draco de diámetro de copa > 4m. Trasplante de Dracaena Drago de diámetro de copa >4 m. y número de brazos> a 4 desde el tronco principal, incluye entablillado de brazos, excavación perimetral manual y/o mecánica, protección del ejemplar, izado y carga sobre camión, transporte a ubicación definitiva, apertura de hoyo de 1,2x1,2x,1,2 m para plantación, aporte de tierra vegetal, primeros riegos, tratamientos e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 1.418,85 | 1.418,85 |
| TOTAL 2GAT.300 | | | | | | | | 22.144,86 |
| TOTAL 2GAT | | | | | | | | 24.453,21 |
| 2GAD | Podas | | | | | | | |
| 2GAD.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAD.101 | u Poda form.árb.3-6m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 3 y 6 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 75,00 | 76,63 | 5.747,25 |
| 2GAD.102 | u Poda form.árb.6-10m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 6 y 10 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 45,00 | 224,80 | 10.116,00 |
| 2GAD.103 | u Poda form.árb.10-15 con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 10 y 15 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 35,00 | 337,98 | 11.829,30 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAD.104 | u Poda terc. árb. diám. copa 10-15m Poda de terciado y desmochado en árboles de altura > 10 metros y diámetro de copa ente 10 y 15 metros.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 15,00 | 435,38 | 6.530,70 |
| TOTAL 2GAD.100..... | | | | | | | | 34.223,25 |
| 2GAD.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAD.201 | u Poda man.palmeras 3 y 8 m Poda de palmeras de altura entre 3 y 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007 | | | | | 50,00 | 102,25 | 5.112,50 |
| 2GAD.202 | u Poda man.palmeras >8 m Poda de palmeras de altura mayor a 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Inluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 25,00 | 113,38 | 2.834,50 |
| TOTAL 2GAD.200..... | | | | | | | | 7.947,00 |
| TOTAL 2GAD..... | | | | | | | | 42.170,25 |
| 2GAL | Talas | | | | | | | |
| 2GAL.001 | u Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 10,00 | 97,56 | 975,60 |
| 2GAL.002 | u Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 15,00 | 216,00 | 3.240,00 |
| 2GAL.003 | u Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 2,00 | 382,37 | 764,74 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAL.004 | u Extracción tocón D=15-30cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. | | | | | 3,00 | 22,39 | 67,17 |
| 2GAL.005 | u Extracción tocón D=30-60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 37,03 | 74,06 |
| 2GAL.006 | u Extracción tocón D>60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro >60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 66,68 | 66,68 |
| 2GAL.007 | u Tala de arbustos latex tóxico, 1,5 - 3,5 m. Tala de arbusto con latex tóxico, de altura comprendida entre 1,5 y 3,5 m. y con un volumen aéreo aproximado de 4 m3. Incluido medidas de protección individuales frente a los efectos de la toxicidad y parte proporcional de la limpieza de maquinaria. Acopio, carga sobre camión y retirada de restos a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 546,11 | 1.092,22 |
| TOTAL 2GAL | | | | | | | | 6.280,47 |
| 2GAA | Accesorios | | | | | | | |
| 2GAA.001 | u Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm Suministro y colocación de Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm en árboles, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 50,00 | 17,63 | 881,50 |
| 2GAA.002 | u Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec y colocación de soporte de madera (3 tutores) tratada p/ext l=3m i/acces sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 15,00 | 37,46 | 561,90 |
| TOTAL 2GAA..... | | | | | | | | 1.443,40 |
| TOTAL 2GA | | | | | | | | 96.569,18 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
|--------|---------|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|

2IR Instalaciones de riego

2IRA Acometidas

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|------|----------|-----------|
| 2IRA.001 | u Enganche BALTEN DN80 | Enganche a arqueta de BALTEN siguiendo las instrucciones dadas por la empresa pública BALTEN. Debe incluir entre otros elementos: curva hamburguesa R-5, brida acero soldar de diferentes diámetros y PN-10, junta juntaflex DN80, válvula de compuerta cierre metal (2 uds), filtro brida DN80, contador tipo woltmann DN80, válvula esfera, ventosa hidroconta 3F, brida roscada, reductor de presión, incluso pp de piezas especiales, instalado y comprobado su funcionamiento. | | | | | | |
| | | | | | | 5,00 | 2.138,73 | 10.693,65 |
| 2IRA.002 | u Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 | Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 (3"), caudal 40 m³/h, p.p. de pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4. | | | | | | |
| | | | | | | 5,00 | 606,45 | 3.032,25 |
| 2IRA.003 | u Regulador de presión din/est PN25, 2" | Regulador de presión dinámica/estática cuerpo metálico rosca 2", incluso accesorios de conexión. Instalado y probado. | | | | | | |
| | | | | | | 5,00 | 387,94 | 1.939,70 |
| TOTAL 2IRA..... | | | | | | | | 15.665,60 |

2IRC Cerrajería

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|------|--------|-----------|
| 2IRC.001 | m2 Puerta lateral abatible 2 hojas met. gal. | Puerta lateral abatible y apertura a dos hojas, fabricada mediante cerrajería metálica galvanizada, chapa perforada para garantizar ventilación, de dimensiones 1500x2000 mm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para anclaje en obra y sistema de cierre integrado. | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOTAL 2IRC..... | | | | | | | | 250,00 |
| TOTAL 2IR | | | | | | | | 15.915,60 |

2SS Sustratos y Mallas

2SSA Áridos

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|----------|-------|-----------|
| 2SSA.001 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal | Suministro y colocación de tierra vegetal sin enriquecer, desprovista de semillas o propágulos invasores y de todo tipo de residuo. Extendida con pala cargadora y perfilado y nivelado a mano | | | | | | |
| | | | | | | 2.000,00 | 25,84 | 51.680,00 |
| 2SSA.002 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal enriquecida | Suministro y colocación de tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón, 6 l yeso agrícola y 4% abono de fondo por m³, incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano. Libre de semillas o propágulos de especies vegetales invasoras. | | | | | | |
| | | | | | | 250,00 | 37,13 | 9.282,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2SSA.003 | m2 Vertido y extendido de grava 10/20 en jardines Suministro y colocación de Grava 10/20 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,88 | 5,88 |
| 2SSA.004 | m2 Vertido y extendido de grava 20/40 en jardines Suministro y colocación de Grava 20/40 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,98 | 5,98 |
| 2SSA.005 | m2 Vertido y extendido de grava 40/60 en jardines Suministro y colocación de Grava 40/60 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1.000,00 | 6,07 | 6.070,00 |
| 2SSA.006 | m2 Vertido y extendido de jable grueso en jardines Suministro de jable de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante, extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza. | | | | | 500,00 | 5,63 | 2.815,00 |
| 2SSA.007 | m2 Vertido y extendido de picón rojo en jardines Suministro de picón rojo avitolado de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza | | | | | 3.000,00 | 5,14 | 15.420,00 |
| 2SSA.008 | m3 Suministro y tendido de corteza de pino Suministro y tendido de corteza de pino de 15 a 25 mm de espesor, nivelada, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |
| TOTAL 2SSA | | | | | | | | 85.331,31 |
| 2SSM | Mallas | | | | | | | |
| 2SSM.001 | m² Malla antihierba colocada, tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 200,00 | 3,45 | 690,00 |
| 2SSM.002 | m² Malla antihierba colocada, tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 1,00 | 3,63 | 3,63 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2SSM.003 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 150,00 | 4,73 | 709,50 |
| 2SSM.004 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 1,00 | 8,06 | 8,06 |
| 2SSM.005 | m ² Lámina antirraíz colocada, tipo RootBarrier 325 Suministro y colocación de Lámina antirraíz tipo RootBarrier 325 o similar | | | | | 1,00 | 13,13 | 13,13 |
| 2SSM.006 | m ² Barrera con guías antirraíz colocada, tipo RootBarrier RollRib Suministro y colocación de sistema de guía para raíces DEEPROOT LR30 o similar, fabricado en polipropileno, en placas de 30 cm de alto y 60 cm de ancho, ensamblado de piezas por cremallera lateral. | | | | | 1,00 | 40,71 | 40,71 |
| 2SSM.007 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 75 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 75 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 20,00 | 20,52 | 410,40 |
| 2SSM.008 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 100 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 100 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 20,00 | 23,63 | 472,60 |
| 2SSM.009 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 125 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 125 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 20,00 | 26,12 | 522,40 |
| TOTAL 2SSM | | | | | | | | 2.870,43 |
| TOTAL 2SS | | | | | | | | 88.201,74 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2TS | Tratamientos superficiales - Contención de sustratos | | | | | | | |
| 2TSA | Aplacados | | | | | | | |
| 2TSA.001 | m2 Aplacado canto del sur, pend. ≤25° Aplacado, en superficie de pendiente inferior a 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | | | |
| | | | | | | 400,00 | 120,82 | 48.328,00 |
| 2TSA.002 | m2 Aplacado canto del sur, pend. >25° Aplacado, en superficie de pendiente superior a los 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | | | |
| | | | | | | 150,00 | 145,82 | 21.873,00 |
| 2TSA.003 | m2 Aplacado pórfido rojo, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00 | 118,19 | 11.819,00 |
| 2TSA.004 | m2 Aplacado pórfido rojo, pend. >25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°. | | | | | | | |
| | | | | | | 50,00 | 143,19 | 7.159,50 |
| 2TSA.005 | m2 Aplacado basalto, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cm de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 127,57 | 127,57 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2TSA.006 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cms de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, re-juntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 147,72 | 147,72 |
| 2TSA.007 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, re-juntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 147,87 | 147,87 |
| 2TSA.008 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, re-juntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 168,01 | 168,01 |
| TOTAL 2TSA..... | | | | | | | | 89.770,67 |
| 2TSP | Pedraplenados | | | | | | | |
| 2TSP.001 | <p>m2 Pedraplén canto del sur hormigonado</p> <p>Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallado , colocación y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado</p> | | | | | 20,00 | 65,97 | 1.319,40 |
| 2TSP.002 | <p>m2 Pedraplén canto del sur</p> <p>Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, tallado, colocado y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado</p> | | | | | 100,00 | 40,21 | 4.021,00 |
| 2TSP.003 | <p>m2 Pedraplén basalto hormigonado</p> <p>Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado</p> | | | | | 10,00 | 67,57 | 675,70 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2TSP.004 | m2 Pedraplén basalto Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 41,80 | 418,00 |
| TOTAL 2TSP..... | | | | | | | | 6.434,10 |
| 2TSC | Cordones | | | | | | | |
| 2TSC.001 | m Cordón tosca 1x1x1 m Colocación de piedras de tosca de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 50,00 | 103,67 | 5.183,50 |
| 2TSC.002 | m Cordón basalto 1x1x1 m Colocación de piedras basálticas de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 108,98 | 108,98 |
| 2TSC.003 | m Cordón tosca 30-50 cm Colocación de piedras de tosca de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00 | 33,29 | 3.329,00 |
| 2TSC.004 | m Cordón basalto 30-50 cm Colocación de piedras basálticas de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 35,68 | 35,68 |
| TOTAL 2TSC..... | | | | | | | | 8.657,16 |
| 2TSS | Piedras singulares | | | | | | | |
| 2TSS.001 | u Piedra singular tosca 1x1x1 m Suministro de piedra de tosca de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00 | 57,19 | 5.719,00 |
| 2TSS.002 | u Piedra singular basalto 1x1x1 m Suministro de piedra basáltica de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | | | |
| | | | | | | 10,00 | 63,58 | 635,80 |
| TOTAL 2TSS..... | | | | | | | | 6.354,80 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| TOTAL 2TS | | | | | | | | 111.216,73 |
| 2MC | Mampostería y Cerramientos | | | | | | | |
| 2MCM | Mampostería | | | | | | | |
| 2MCM.001 | m ² Mampost. piedra careada con mortero una cara vista. Mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. | | | | | 20,00 | 111,80 | 2.236,00 |
| 2MCM.002 | m ² Mampost. canto sur careada con hormig. a una cara. Mampostería careada a una cara vista, de espesor total 40 cm, constituida por pared de piedra de canto del sur de 30 cm de espesor, colocada en seco y relleno posterior con hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 20,00 | 105,13 | 2.102,60 |
| 2MCM.003 | m ² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas. Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, realizada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso suministro de piedra basáltica en rama de espesor 30 cm preparación de las mismas, encofrado, desencofrado, limpieza y curado . | | | | | 100,00 | 162,29 | 16.229,00 |
| 2MCM.004 | m ² Mampost.canto sur doble relleno horm. dos caras. Mampostería careada a dos caras vistas, de espesor total 45 cm, constituida por dos paredes de piedra de canto del sur de 20 cm de espesor cada una, colocada en seco y relleno intermedio con hormigón HM-20/B/20/I de 5 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 300,00 | 155,35 | 46.605,00 |
| TOTAL 2MCM | | | | | | | | 67.172,60 |
| 2MCB | Bordillos | | | | | | | |
| 2MCB.001 | m Bordillo hormigón, aceras, 100x30x17-15 cm Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalde de hormigón y rejuntado. | | | | | 10,00 | 36,33 | 363,30 |
| 2MCB.002 | m Bordillo hormigón, jardines, 100x25x10 cm Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalde de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. | | | | | 10,00 | 32,10 | 321,00 |
| TOTAL 2MCB..... | | | | | | | | 684,30 |
| 2MCL | Listones | | | | | | | |
| 2MCL.001 | u Poste pino tan. 7x7x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 4,07 | 81,40 |
| 2MCL.002 | u Poste pino tan. 7x7x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 5,09 | 101,80 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2MCL.003 | u Poste pino tan. 7x7x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 100,00 | 6,61 | 661,00 |
| 2MCL.004 | u Poste pino tan. 7x7x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 7,63 | 152,60 |
| 2MCL.005 | u Poste pino tan. 9x9x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 6,72 | 134,40 |
| 2MCL.006 | u Poste pino tan. 9x9x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 8,40 | 168,00 |
| 2MCL.007 | u Poste pino tan. 9x9x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 10,91 | 218,20 |
| 2MCL.008 | u Poste pino tan. 9x9x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 12,59 | 251,80 |
| 2MCL.009 | u Poste pino tan. 9x9x180cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 180 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 15,10 | 302,00 |
| TOTAL 2MCL..... | | | | | | | | 2.071,20 |
| 2MCX | Barandillas | | | | | | | |
| 2MCX.001 | m Barandilla clase económica Suministro y colocación de barandilla clase económica, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 79,16 | 79,16 |
| 2MCX.002 | m Barandilla clase media Suministro y colocación de barandilla clase media, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 10,00 | 118,72 | 1.187,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2MCX.003 | m Barandilla clase alta Suministro y colocación de barandilla clase alta, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 1,00 | 263,80 | 263,80 |
| TOTAL 2MCX..... | | | | | | | | 1.530,16 |
| TOTAL 2MC | | | | | | | | 71.458,26 |
| 2AL | Albañilería | | | | | | | |
| 2ALH | Hormigones | | | | | | | |
| 2ALH.001 | m3 Horm prep HM-20/B/20/X0 Hormigón preparado HM-20/B/20/X0 | | | | | 20,00 | 121,09 | 2.421,80 |
| 2ALH.002 | m³ Horm prep HM-20/B/20/X0, bombeado Hormigón preparado HM-20/B/20/X0, bombeado | | | | | 10,00 | 137,59 | 1.375,90 |
| 2ALH.003 | m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0, confeccionado con hormigonera. | | | | | 10,00 | 149,38 | 1.493,80 |
| TOTAL 2ALH | | | | | | | | 5.291,50 |
| 2ALA | Aceros | | | | | | | |
| 2ALA.001 | kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,02 | 2,02 |
| 2ALA.002 | kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
| 2ALA.003 | kg Acero corrugado B 400 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 400 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,04 | 2,04 |
| 2ALA.004 | kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado. Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, según Código Estructural. | | | | | 1,00 | 2,05 | 2,05 |
| 2ALA.005 | m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,38 | 2,38 |
| 2ALA.006 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 1,78 | 1,78 |
| 2ALA.007 | m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,33 | 2,33 |
| 2ALA.008 | m² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 1,85 | 1,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2ALA.009 | m ² Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 2,37 | 2,37 |
| 2ALA.010 | m ² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 6-6 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B 500 T 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 3,40 | 3,40 |
| 2ALA.011 | m ² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B 500 SD 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 5,95 | 5,95 |
| 2ALA.012 | m ² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 8-8 mm Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 SD 500 S 6x2,20, UNE 36092 | | | | | 1,00 | 3,79 | 3,79 |
| TOTAL 2ALA | | | | | | | | 32,00 |
| 2ALE | Encofrado | | | | | | | |
| 2ALE.001 | m ² Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes. Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería. | | | | | 10,00 | 17,71 | 177,10 |
| 2ALE.002 | m ² Encofrado y desencof. en muros a una cara Encofrado y desencofrado en muros a una cara i/desencofrante. | | | | | 10,00 | 24,30 | 243,00 |
| 2ALE.003 | m ² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. | | | | | 1,00 | 24,25 | 24,25 |
| 2ALE.004 | m ² Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. Encofrado y desencof. en losas de cierre de arquetas, cámaras y sótanos. | | | | | 1,00 | 25,45 | 25,45 |
| TOTAL 2ALE..... | | | | | | | | 469,80 |
| 2ALS | Soleras | | | | | | | |
| 2ALS.001 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=10 cm Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 10,00 | 19,88 | 198,80 |
| 2ALS.002 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=20 cm Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 10,00 | 38,24 | 382,40 |
| 2ALS.003 | m ² Solera hormigón masa HM-20/B/20/X0, e=15 cm, armada Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/X0, armada con malla electrosoldada de 15x15 cm ø 8-8 mm, incluso elaboración, vertido, vibrado, nivelación y curado. | | | | | 1,00 | 33,15 | 33,15 |
| TOTAL 2ALS..... | | | | | | | | 614,35 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2ALC Correas | | | | | | | | |
| 2ALC.001 | m Correa horm armado 25x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 25x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 20,00 | 56,18 | 1.123,60 |
| 2ALC.002 | m Correa horm armado 20x20 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 20x20 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 20,00 | 54,59 | 1.091,80 |
| 2ALC.003 | m Correa horm armado 15x15 HA-25/P/16/X0 4D12 Correa de hormigón armado de 15x15 cm, con hormigón HA-25/P/16/X0, armado con 4 D 12, estribos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado. | | | | | 10,00 | 45,50 | 455,00 |
| TOTAL 2ALC | | | | | | | | 2.670,40 |
| 2ALF Fábricas | | | | | | | | |
| 2ALF.001 | m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 500 SD. | | | | | 1,00 | 45,38 | 45,38 |
| 2ALF.002 | m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces. | | | | | 1,00 | 35,72 | 35,72 |
| 2ALF.003 | m² Fábrica bl.hueco sencillo 15x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 15 cm de espesor (15x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD. | | | | | 1,00 | 30,34 | 30,34 |
| 2ALF.004 | m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD. | | | | | 1,00 | 26,63 | 26,63 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------------|
| 2ALF.005 | m ² Fábrica bl.hueco sencillo 9x25x50 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 500 SD. | | | | | 1,00 | 24,54 | 24,54 |
| 2ALF.006 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x20 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 20 cm de espesor (63x35x20), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 69,95 | 69,95 |
| 2ALF.007 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x15 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 15 cm de espesor (63x35x15), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 63,78 | 63,78 |
| 2ALF.008 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x12 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 12 cm de espesor (63x35x12), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 59,38 | 59,38 |
| 2ALF.009 | m ² Fábrica bl.canto sur 63x35x9 cm visto. Fábrica de bloque de canto del sur de 9 cm de espesor (63x35x9), para dejar visto, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, con los bloques contrapeados, incluso llagueado de 2,50 cm, regleado y alineado de las juntas, replanteo, aplomado, nivelado y limpieza. | | | | | 1,00 | 169,11 | 169,11 |
| TOTAL 2ALF..... | | | | | | | | 524,83 |
| 2ALD | Enfoscados | | | | | | | |
| 2ALD.001 | m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 28,66 | 28,66 |
| 2ALD.002 | m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 29,74 | 29,74 |
| 2ALD.003 | m ² Enfosc maestread fratasado vert exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 27,28 | 27,28 |
| 2ALD.004 | m ² Enfosc maestread fratasado horiz exter.acabd mort 1:5 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| | | | | | | 1,00 | 30,03 | 30,03 |
| 2ALD.005 | m ² Enfosc maestread fratasado horiz exter.acabd marmolina. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y polvo de mármol (marmolina), incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 31,11 | 31,11 |
| 2ALD.006 | m ² Enfosc maestread fratasado horiz exter.mort 1:3 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. | | | | | 1,00 | 28,66 | 28,66 |
| TOTAL 2ALD | | | | | | | | 175,48 |
| 2ALP | Pavimentos | | | | | | | |
| 2ALP.001 | m ² Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/X0, e=15 cm Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/X0, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales, etc., con adición de fibra de polipropileno y corindón, incluso corte de juntas a sección total con disco cada 9 m ² , acabado al fratas, totalmente terminado y curado. | | | | | 10,00 | 46,01 | 460,10 |
| 2ALP.002 | m ² Pav. loseta de hormigón 25X25 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 25X25 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 10,00 | 65,60 | 656,00 |
| 2ALP.003 | m ² Pav. loseta de hormigón 30X30 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 30X30 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 10,00 | 65,14 | 651,40 |
| 2ALP.004 | m ² Pav. loseta de hormigón 33,3X33,3 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 33,3X33,3 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 10,00 | 64,91 | 649,10 |
| 2ALP.005 | m ² Pav. loseta de hormigón 40X40 cm Pavimento de losetas prefabricadas de hormigón de 40X40 cm, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de 10 cm de espesor, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. | | | | | 2,00 | 66,15 | 132,30 |
| TOTAL 2ALP | | | | | | | | 2.548,90 |
| 2ALT | Pintura | | | | | | | |
| 2ALT.001 | m ² Pintura plást esp. fachad lisa satinada, bl Pintura plástica, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado satinado, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación. | | | | | 1,00 | 12,19 | 12,19 |
| 2ALT.002 | m ² Revest. acrílico puro, mate, color, ext. Revestimiento acrílico puro, con buen comportamiento al agua de lluvia, de acabado mate, color, aplicado a dos manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, colores medios, incluso limpieza del soporte e imprimación.. | | | | | 1,00 | 12,83 | 12,83 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| TOTAL 2ALT..... | | | | | | | | 25,02 |
| TOTAL 2AL..... | | | | | | | | 12.352,28 |
| 2FS | Firmes | | | | | | | |
| 2FSS.001 | m Corte pavimento asfalto/hormigón Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora, incluso replanteo y limpieza. | | | | | 20,00 | 5,52 | 110,40 |
| 2FSS.002 | m² Fresado de pav bituminoso/hormigón existente Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, existente, por cm de espesor, i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. | | | | | 5,00 | 1,36 | 6,80 |
| 2FSS.003 | t Emulsión bituminosa en riego de imprimación C60BF4 IMP (ECI) Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP (antigua ECI), empleada en riego de imprimación, totalmente colocada, según artículo 530 del PG-3. | | | | | 0,20 | 1.276,71 | 255,34 |
| 2FSS.004 | t Emulsión bituminosa en riego de adherencia, C60B3 ADH (ECR-1) Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH (antigua ECR-1), empleada en riego de adherencia, totalmente colocada, según artículos 531 y 532, respectivamente, del PG-3. | | | | | 0,20 | 1.171,09 | 234,22 |
| 2FSS.005 | m³ Suelocemento tipo SC20 Suelocemento tipo SC20 (3,5% cemento), fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactado y prefisuración, totalmente terminado, según artículo 513 del PG-3. | | | | | 10,00 | 41,11 | 411,10 |
| 2FSS.006 | m³ Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 1,00 | 29,44 | 29,44 |
| 2FSS.007 | m³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales excavación Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 1,00 | 4,14 | 4,14 |
| 2FSS.008 | m³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales de préstamo Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 1,00 | 8,32 | 8,32 |
| 2FSS.009 | t Mezcla bituminosa en FRIO, a mano, tipo AS8-AF12 Mezcla bituminosa en FRIO, tipo AS8-AF12, con marcado CE según UNE-EN 13108-7, extendida a mano en rebacheos y pequeñas reparaciones de pavimentos de rodadura, incluso, transporte, extendido a mano, compactado y nivelado, totalmente colocada. | | | | | 0,16 | 239,12 | 38,26 |
| 2FSS.010 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³ | | | | | 0,15 | 97,95 | 14,69 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2FSS.011 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³ | | | | | 0,10 | 105,74 | 10,57 |
| TOTAL 2FS | | | | | | | | 1.123,28 |
| 2GS | Gestión de residuos | | | | | | | |
| 2GSS.001 | t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 30,00 | 12,77 | 383,10 |
| 2GSS.002 | t Coste entrega residuos de ladrillos a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa vertido), con código 170102 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 15,00 | 18,08 | 271,20 |
| 2GSS.003 | t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 20,00 | 18,08 | 361,60 |
| 2GSS.004 | t Coste entrega residuos hormigón armado, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 1,00 | 27,66 | 27,66 |
| 2GSS.005 | t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 1,00 | 14,89 | 14,89 |
| TOTAL 2GS | | | | | | | | 1.058,45 |
| 2OT | Otros | | | | | | | |
| 2OTS.001 | ud Señal rectangular de 900 x 600 mm, clase RA 1 Señal vertical cuadrada de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 900 x 600 mm, retrorreflectante de clase RA 1 según norma 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación. Colocada, según artículo 701 del PG-3. | | | | | 10,00 | 266,66 | 2.666,60 |
| TOTAL 2OT | | | | | | | | 2.666,60 |
| TOTAL 2 | | | | | | | | 455.557,56 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 3: Zona Sur

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------------|
| 3 | Grupo III | | | | | | | |
| 3A | u Grupo III | | | | | | | |
| | Posibles excesos producidos en las unidades de obra del GRUPO II y suministros de materiales del GRUPO I | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 45.555,76 | 45.555,76 |
| | TOTAL 3..... | | | | | | | 45.555,76 |
| | TOTAL..... | | | | | | | 1.505.823,11 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | Grupo I | | | | | | | |
| 10 | Operaciones | | | | | | | |
| 101 | mes Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Operaciones Grupo I: estudios, análisis, informes y actualización de inventarios para la conservación. Actividades que se deben de realizar en las zonas verdes objeto del contrato (habituales y ocasionales). Operaciones de inspección, vigilancia y control. | | | | | | | |
| | | | | | | 12,00 | 67.898,59 | 814.783,08 |
| TOTAL 10 | | | | | | | | 814.783,08 |
| 1S | Suministros | | | | | | | |
| 1SP | Plantas | | | | | | | |
| 1SPN | Plantas nativas | | | | | | | |
| 1SPN1 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPN1.01 | u Allagopappus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 1SPN1.02 | u Artemisia thuscula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.03 | u Crithmum maritimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.04 | u Erysimum virescens, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.05 | u Globularia salicina, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.06 | u Gonospermum fruticosum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.07 | u Hypericum canariense, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1SPN1.08 | u Hypericum reflexum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.09 | u Jasminum odoratissimum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| 1SPN1.10 | u Kleinia neriifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| 1SPN1.11 | u Lavandula canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| 1SPN1.12 | u Periploca laevigata, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| 1SPN1.13 | u Pterocephalus dumetorus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.14 | u Rumex lunaria, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.15 | u Schizogyne sericea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| 1SPN1.16 | u Teucrium heterophyllum, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 1SPN1.17 | u Adenocarpus foliolosus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SPN1.18 | u Campylanthus salsoloides, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.19 | u Ceropegia fusca, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.20 | u Cheirolophus webbianus, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.21 | u Convolvulus scoparius, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.22 | u Cistus monspeliensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 3,00 | 7,00 | 21,00 |
| 1SPN1.23 | u Euphorbia aphylla, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.24 | u Hypericum grandifolium, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.25 | u Lavatera acerifolia, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.26 | u Lavatera arborea, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.27 | u Plocama pendula, maceta Ø 15 cm, altura 0,3 m | | | | | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 1SPN1.28 | u Bosea yervamora, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.29 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 1SPN1.30 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 25,00 | 7,00 | 175,00 |
| 1SPN1.31 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 1SPN1.32 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 25,00 | 7,00 | 175,00 |
| 1SPN1.33 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 7,00 | 105,00 |
| 1SPN1.34 | u Pinus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 7,00 | 105,00 |
| 1SPN1.35 | u Retama rhodorhizoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| 1SPN1.36 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 1SPN1.37 | u Teline canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| 1SPN1.38 | u Bosea yervamora, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 1SPN1.39 | u Convolvulus floridus, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 7,00 | 12,00 | 84,00 |
| 1SPN1.40 | u Euphorbia atropurpurea, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| 1SPN1.41 | u Euphorbia balsamifera, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 1SPN1.42 | u Euphorbia lamarckii, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| 1SPN1.43 | u Marcetella moquiniana, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPN1.44 | u Pinus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| 1SPN1.45 | u Retama rhodorhizoides, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| 1SPN1.46 | u Rhamnus crenulata, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| 1SPN1.47 | u Teline canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| TOTAL 1SPN1 | | | | | | | | 2.828,00 |
| 1SPN2 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPN2.01 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 16,00 | 80,00 |
| 1SPN2.02 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 16,00 | 80,00 |
| 1SPN2.03 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.04 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 25 cm, altura 0,7 m | | | | | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 1SPN2.05 | u Juniperus turbinata, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 3,00 | 30,00 | 90,00 |
| 1SPN2.06 | u Olea cerasiformis, maceta Ø 30 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SPN2.07 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 20 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
| 1SPN2.08 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 25 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.09 | u Juniperus cedrus, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1SPN2.10 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.11 | u Erica canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.12 | u Erica platycodon, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.13 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.14 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.15 | u Ilex canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.16 | u Ilex perado, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 1SPN2.17 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.18 | u Morella faya, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.19 | u Ocotea foetens, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.20 | u Persea barbujana, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.21 | u Persea indica, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 1SPN2.22 | u Picconia excelsa, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1SPN2.23 | u Visnea mocanera, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 1SPN2.24 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.25 | u Erica canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.26 | u Erica platycodon, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.27 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.28 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.29 | u Ilex canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.30 | u Ilex perado, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.31 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.32 | u Morella faya, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.33 | u Ocotea foetens, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.34 | u Persea barbujana, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.35 | u Persea indica, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.36 | u Picconia excelsa, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1SPN2.37 | u Visnea mocanera, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 1SPN2.38 | u Arbutus canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.39 | u Erica canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.40 | u Erica platycodon, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.41 | u Gymnosporia cassinoides, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.42 | u Heberdenia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.43 | u Ilex canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.44 | u Ilex perado, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.45 | u Laurus novocanariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.46 | u Morella faya, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.47 | u Ocotea foetens, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SPN2.48 | u Persea barbuja, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.49 | u Persea indica, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.50 | u Picconia excelsa, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1SPN2.51 | u Visnea mocanera, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| TOTAL 1SPN2 | | | | | | | | 1.394,00 |
| 1SPN3 | Varios | | | | | | | |
| 1SPN3.01 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 9,00 | 135,00 |
| 1SPN3.02 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 1 m | | | | | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| 1SPN3.03 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 1,5 m | | | | | 10,00 | 20,00 | 200,00 |
| 1SPN3.04 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPN3.05 | u Tamarix canariensis, maceta Ø 60 cm, altura 3 m | | | | | 10,00 | 120,00 | 1.200,00 |
| 1SPN3.06 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 15 cm, altura 0,2 m | | | | | 30,00 | 14,00 | 420,00 |
| 1SPN3.07 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 20 cm, altura 0,3 m | | | | | 30,00 | 17,00 | 510,00 |
| 1SPN3.08 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m | | | | | 15,00 | 20,00 | 300,00 |
| 1SPN3.09 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m | | | | | 15,00 | 25,00 | 375,00 |
| 1SPN3.10 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 25 cm, altura 0,4 m, ramificado | | | | | 15,00 | 25,00 | 375,00 |
| 1SPN3.11 | u Euphorbia canariensis, maceta Ø 30 cm, altura 0,5 m, ramificado | | | | | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| 1SPN3.12 | u Dracaena draco, contenedor Ø 40 cm, altura 0,5 m | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPN3.13 | u Dracaena draco, contenedor Ø 60 cm, altura 0,7 m | | | | | 3,00 | 90,00 | 270,00 |
| 1SPN3.14 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 30 cm, altura 1-1,5 m | | | | | 3,00 | 65,00 | 195,00 |
| 1SPN3.15 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 40 cm, altura 1,5-2 m | | | | | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| 1SPN3.16 | u Phoenix canariensis, contenedor Ø 50 cm, altura 2-2,5 m | | | | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL 1SPN3 | | | | | | | | 6.320,00 |
| TOTAL 1SPN | | | | | | | | 10.542,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 1SPO | Plantas ornamentales | | | | | | | |
| 1SPO1 | Árboles | | | | | | | |
| 1SPO1.01 | u Olea europaea, contenedor Ø 44 cm, Ø tronco 10 cm | | | | | 2,00 | 140,00 | 280,00 |
| 1SPO1.02 | u Olea europaea, contenedor Ø 55 cm, Ø tronco 12 cm | | | | | 1,00 | 312,00 | 312,00 |
| 1SPO1.03 | u Olea europaea, contenedor Ø 70 cm, Ø tronco 20 cm | | | | | 1,00 | 384,00 | 384,00 |
| 1SPO1.04 | u Cupressus sempervirens, contenedor Ø 25 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.05 | u Bauhinia purpurea, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.06 | u Bauhinia variegata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.07 | u Delonix regia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 1SPO1.08 | u Erythrina caffra, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.09 | u Erythrina crista-galli, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.10 | u Erythrina falcata, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.11 | u Ficus spp., contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 1SPO1.12 | u Jacaranda mimosifolia, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.13 | u Magnolia grandiflora, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 1SPO1.14 | u Metrosideros excelsa, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.15 | u Schinus molle, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.16 | u Schinus terebinthifolius, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 5,00 | 75,00 | 375,00 |
| 1SPO1.17 | u Especie arborea ornamental, contenedor Ø 40 cm, perímetro 14-16 cm | | | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| TOTAL 1SPO1 | | | | | | | | 5.701,00 |
| 1SPO2 | Arbustos | | | | | | | |
| 1SPO2.01 | u Allamanda spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 1SPO2.02 | u Bougainvillea spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.03 | u Bulbine frutescens, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.04 | u Callistemon spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.05 | u Carissa macrocarpa, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.06 | u Coprosma repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 10,00 | 6,00 | 60,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SPO2.07 | u Duranta repens, maceta Ø 20 cm | | | | | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| 1SPO2.08 | u Eugenia myrtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.09 | u Euryops spp. , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.10 | u Gaura lindheimeri, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.11 | u Gazania spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.12 | u Grevillea juniperina, maceta Ø 20 cm | | | | | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 1SPO2.13 | u Hebe spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.14 | u Metrosidero excelsa , maceta Ø 20 cm | | | | | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| 1SPO2.15 | u Myrsine africana, maceta Ø 20 cm | | | | | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| 1SPO2.16 | u Myrtus communis, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.17 | u Nerium oleander, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.18 | u Osteospermum ecklonis , maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.19 | u Plumbago auriculata, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.20 | u Polygala mirtifolia, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.21 | u Russelia equisetiformis, maceta Ø 20 cm | | | | | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| 1SPO2.22 | u Teucrium spp., maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.23 | u Tulbaghia violacea, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.24 | u Westringia fruticosa, maceta Ø 20 cm | | | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1SPO2.25 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 20 cm | | | | | 50,00 | 6,00 | 300,00 |
| 1SPO2.26 | u Callistemon spp., maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 20,00 | 30,00 | 600,00 |
| 1SPO2.27 | u Metrosidero excelsa, maceta Ø 30 cm, altura 1,5 m | | | | | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| 1SPO2.28 | u Especie arbustiva ornamental, maceta Ø 30 cm | | | | | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| TOTAL 1SPO2 | | | | | | | | 3.696,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 1SPO3 | Palmeras | | | | | | | |
| 1SPO3.01 | u Archontophoenix spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| 1SPO3.02 | u Bismarkia nobilis, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 2,00 | 260,00 | 520,00 |
| 1SPO3.03 | u Dypsis spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 5,00 | 120,00 | 600,00 |
| 1SPO3.04 | u Hyophorbe spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.05 | u Latania spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
| 1SPO3.06 | u Livistonia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.07 | u Pritchardia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 120,00 | 360,00 |
| 1SPO3.08 | u Ptychosperma spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 1SPO3.09 | u Roystonea spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 3,00 | 90,00 | 270,00 |
| 1SPO3.10 | u Veitchia spp., contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1SPO3.11 | u Wodyetia bifurcata, contenedor Ø 40 cm, altura 2 m | | | | | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| TOTAL 1SPO3 | | | | | | | | 3.330,00 |
| TOTAL 1SPO | | | | | | | | 12.727,00 |
| 1SPA | Accesorios | | | | | | | |
| 1SPA.001 | m Anillos antitrepanamiento palmeras 0,5 x 30 cm | | | | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1SPA.002 | ud Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm | | | | | 1,00 | 11,70 | 11,70 |
| 1SPA.003 | ud Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec | | | | | 1,00 | 34,80 | 34,80 |
| TOTAL 1SPA | | | | | | | | 62,50 |
| TOTAL 1SP | | | | | | | | 23.331,50 |
| 1SR | Riegos | | | | | | | |
| 1SRC | Contadores | | | | | | | |
| 1SRC.001 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN20 | | | | | 2,00 | 68,96 | 137,92 |
| 1SRC.002 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN25 | | | | | 4,00 | 128,50 | 514,00 |
| 1SRC.003 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN40 | | | | | 2,00 | 260,87 | 521,74 |
| 1SRC.004 | u Contador chorro múltiple esfera seca DN50 | | | | | 2,00 | 316,35 | 632,70 |
| TOTAL 1SRC | | | | | | | | 1.806,36 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------------------|
| 1SRA | Automatización | | | | | | | |
| 1SRA.001 | u Pila alcalina, 9V industrial | | | | | 20,00 | 5,96 | 119,20 |
| 1SRA.002 | u Programador tipo Rain Bird TBOS/TBOS BT, caja conexión 1 estación | | | | | 30,00 | 166,65 | 4.999,50 |
| TOTAL 1SRA | | | | | | | | 5.118,70 |
| 1SRE | Emisores | | | | | | | |
| 1SRE.001 | u Gotero desmontable autocompensante 2, 4 u 8 l/h, tipo Rivulis Katiff | | | | | 10.500,00 | 0,17 | 1.785,00 |
| 1SRE.002 | u Lateral goteo autocompensante PE 16 mm 3,85 l/h 0,5 m, tipo Rivulis HidroPC | | | | | 500,00 | 0,39 | 195,00 |
| TOTAL 1SRE | | | | | | | | 1.980,00 |
| 1SRF | Filtración | | | | | | | |
| 1SRF.001 | kg Arena de sílice blanca lavada | | | | | 800,00 | 0,77 | 616,00 |
| 1SRF.002 | u Filtro arena conexiones 2", tipo ODIS 4242 | | | | | 5,00 | 1.533,47 | 7.667,35 |
| 1SRF.003 | u Filtro arena conexiones 3", tipo ODIS 4303A | | | | | 1,00 | 2.668,01 | 2.668,01 |
| 1SRF.004 | u Filtro malla metálico 2", tipo ODIS 4303 | | | | | 5,00 | 699,30 | 3.496,50 |
| 1SRF.005 | u Filtro colador latón en 3/4" | | | | | 15,00 | 12,09 | 181,35 |
| 1SRF.006 | u Filtro colador latón en 1" | | | | | 20,00 | 17,16 | 343,20 |
| 1SRF.007 | u Filtro colador latón en 1¼" | | | | | 15,00 | 34,53 | 517,95 |
| 1SRF.008 | u Filtro colador latón en 1½" | | | | | 25,00 | 41,64 | 1.041,00 |
| 1SRF.009 | u Filtro colador latón en 2" | | | | | 10,00 | 71,30 | 713,00 |
| 1SRF.010 | u Filtro malla plástico 3/4" | | | | | 16,00 | 9,75 | 156,00 |
| 1SRF.011 | u Filtro malla plástico 1" | | | | | 24,00 | 10,08 | 241,92 |
| 1SRF.012 | u Filtro malla plástico 1¼" | | | | | 32,00 | 14,31 | 457,92 |
| 1SRF.013 | u Filtro malla plástico 1½" | | | | | 12,00 | 17,88 | 214,56 |
| TOTAL 1SRF | | | | | | | | 18.314,76 |
| 1SRT | Tuberías | | | | | | | |
| 1SRT.001 | m Tubería PE32 PN2,5 Ø16 mm | | | | | 80.000,00 | 0,32 | 25.600,00 |
| 1SRT.002 | m Tubería PE40 PN4 Ø32 mm | | | | | 25,00 | 1,23 | 30,75 |
| 1SRT.003 | m Tubería PE40 PN4 Ø40 mm | | | | | 25,00 | 1,74 | 43,50 |
| 1SRT.004 | m Tubería PE40 PN4 Ø50 mm | | | | | 25,00 | 2,70 | 67,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SRT.005 | m Tubería PE40 PN4 Ø75 mm | | | | | 5,00 | 6,03 | 30,15 |
| 1SRT.006 | m Tubería PE40 PN4 Ø90 mm | | | | | 5,00 | 8,43 | 42,15 |
| 1SRT.007 | m Tubería PE40 PN10 Ø20 mm | | | | | 5,00 | 0,96 | 4,80 |
| 1SRT.008 | m Tubería PE40 PN10 Ø25 mm | | | | | 5,00 | 1,44 | 7,20 |
| 1SRT.009 | m Tubería PE40 PN10 Ø32 mm | | | | | 4.000,00 | 2,34 | 9.360,00 |
| 1SRT.010 | m Tubería PE40 PN10 Ø63 mm | | | | | 200,00 | 8,58 | 1.716,00 |
| 1SRT.011 | m Tubería PE100 PN10 Ø32 mm | | | | | 200,00 | 1,23 | 246,00 |
| 1SRT.012 | m Tubería PE100 PN10 Ø40 mm | | | | | 25,00 | 1,89 | 47,25 |
| 1SRT.013 | m Tubería PE100 PN10 Ø50 mm | | | | | 25,00 | 2,76 | 69,00 |
| 1SRT.014 | m Tubería PE100 PN10 Ø63 mm | | | | | 25,00 | 4,41 | 110,25 |
| 1SRT.015 | m Tubería PE100 PN10 Ø75 mm | | | | | 25,00 | 6,15 | 153,75 |
| 1SRT.016 | m Tubería PE100 PN10 Ø90 mm | | | | | 20,00 | 8,88 | 177,60 |
| 1SRT.017 | m Tubería PE100 PN16 Ø63 mm | | | | | 20,00 | 6,36 | 127,20 |
| 1SRT.018 | m Tubería PE100 PN16 Ø75 mm | | | | | 15,00 | 8,64 | 129,60 |
| 1SRT.019 | m Tubería PE100 PN16 Ø90 mm | | | | | 15,00 | 12,81 | 192,15 |
| 1SRT.020 | m Accesorio tubería presión | | | | | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| TOTAL 1SRT..... | | | | | | | | 38.169,85 |
| 1SRV | Valvulería | | | | | | | |
| 1SRV.001 | ud Electroválvula rosca 1" tipo Rain Bird 100DV c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 25,00 | 67,98 | 1.699,50 |
| 1SRV.002 | ud Electroválvula rosca 1½" tipo Rain Bird 150PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 25,00 | 154,25 | 3.856,25 |
| 1SRV.003 | ud Electroválvula rosca 2" tipo Rain Bird 200PGA c/solenoide Latch 9VDC | | | | | 25,00 | 192,51 | 4.812,75 |
| 1SRV.004 | ud Solenoide 9V compacto electroválvulas tipo Rainbird | | | | | 5,00 | 40,51 | 202,55 |
| 1SRV.005 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca ¾" | | | | | 3,00 | 37,00 | 111,00 |
| 1SRV.006 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1" | | | | | 3,00 | 49,23 | 147,69 |
| 1SRV.007 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1¼" | | | | | 3,00 | 101,00 | 303,00 |
| 1SRV.008 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 1½" | | | | | 3,00 | 148,00 | 444,00 |
| 1SRV.009 | ud Regulador de presión din/est PN16 rosca 2" | | | | | 3,00 | 205,00 | 615,00 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 1SRV.010 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca ¾" | | | | | 6,00 | 96,24 | 577,44 |
| 1SRV.011 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1" | | | | | 6,00 | 102,56 | 615,36 |
| 1SRV.012 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1¼" | | | | | 6,00 | 190,14 | 1.140,84 |
| 1SRV.013 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 1½" | | | | | 2,00 | 203,96 | 407,92 |
| 1SRV.014 | ud Regulador de presión din/est PN25 rosca 2" | | | | | 2,00 | 331,34 | 662,68 |
| 1SRV.015 | ud Válvula antiretorno rosca ¾" | | | | | 3,00 | 12,00 | 36,00 |
| 1SRV.016 | ud Válvula antiretorno rosca 1" | | | | | 3,00 | 11,88 | 35,64 |
| 1SRV.017 | ud Válvula antiretorno rosca 1½" | | | | | 3,00 | 13,35 | 40,05 |
| 1SRV.018 | ud Válvula antiretorno rosca 2" | | | | | 3,00 | 19,60 | 58,80 |
| 1SRV.019 | ud Válvula antiretorno rosca 2½" | | | | | 3,00 | 22,19 | 66,57 |
| 1SRV.020 | ud Válvula clapeta cierre elástico 1½" | | | | | 1,00 | 31,30 | 31,30 |
| 1SRV.021 | ud Válvula clapeta cierre elástico 2" | | | | | 1,00 | 53,45 | 53,45 |
| 1SRV.022 | ud Válvula esfera metálica rosca ½" | | | | | 5,00 | 6,60 | 33,00 |
| 1SRV.023 | ud Válvula esfera metálica rosca ¾" | | | | | 10,00 | 9,34 | 93,40 |
| 1SRV.024 | ud Válvula esfera metálica rosca 1" | | | | | 15,00 | 18,98 | 284,70 |
| 1SRV.025 | ud Válvula esfera metálica rosca 1¼" | | | | | 22,00 | 23,16 | 509,52 |
| 1SRV.026 | ud Válvula esfera metálica rosca 1½" | | | | | 34,00 | 34,13 | 1.160,42 |
| 1SRV.027 | ud Válvula esfera metálica rosca 2" | | | | | 32,00 | 44,45 | 1.422,40 |
| 1SRV.028 | ud Válvula de bola PVC rosca ¾" | | | | | 2,00 | 16,50 | 33,00 |
| 1SRV.029 | ud Válvula de bola PVC rosca 1" | | | | | 3,00 | 18,22 | 54,66 |
| 1SRV.030 | ud Válvula de bola PVC rosca 1¼" | | | | | 5,00 | 21,06 | 105,30 |
| 1SRV.031 | ud Válvula de bola PVC rosca 1½" | | | | | 7,00 | 26,87 | 188,09 |
| 1SRV.032 | ud Válvula de bola PVC rosca 2" | | | | | 2,00 | 30,96 | 61,92 |
| 1SRV.033 | ud Grifo esfera latón 1" x 1¼" | | | | | 4,00 | 15,15 | 60,60 |
| 1SRV.034 | ud Grifo esfera latón ¾" x 1" | | | | | 4,00 | 12,02 | 48,08 |
| 1SRV.035 | ud Válvula compuerta latón 2" | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 1SRV.036 | ud Válula compuerta latón 3" | | | | | 1,00 | 133,20 | 133,20 |
| 1SRV.037 | ud Manómetro glicerina toma lateral | | | | | 25,00 | 11,08 | 277,00 |
| 1SRV.038 | ud Ventosa triple efecto 1" | | | | | 12,00 | 46,33 | 555,96 |
| 1SRV.039 | ud Ventosa triple efecto 2" | | | | | 14,00 | 71,31 | 998,34 |
| TOTAL 1SRV | | | | | | | | 21.989,33 |
| 1SRX | Varios | | | | | | | |
| 1SRX.001 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø18 cm, altura 25,02 cm tipo RainBird VB7R | | | | | 14,00 | 21,33 | 298,62 |
| 1SRX.002 | ud Arqueta plástica tapa circular Ø27 cm, altura 25,4 cm tipo RainBird VB10R | | | | | 28,00 | 30,72 | 860,16 |
| 1SRX.003 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 59x49 cm, altura 30,7 cm tipo RainBird VBSTDH | | | | | 10,00 | 85,80 | 858,00 |
| 1SRX.004 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 84,1x60,6 cm, altura 45,7 cm tipo RainBird VBSPRH | | | | | 10,00 | 408,96 | 4.089,60 |
| 1SRX.005 | ud Arqueta plástica circular Ø 16 cm | | | | | 20,00 | 7,90 | 158,00 |
| 1SRX.006 | ud Arqueta plástica circular Ø 25 cm | | | | | 20,00 | 13,16 | 263,20 |
| 1SRX.007 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 27x40 cm | | | | | 25,00 | 38,23 | 955,75 |
| 1SRX.008 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 38x55 cm | | | | | 25,00 | 60,74 | 1.518,50 |
| 1SRX.009 | ud Arqueta plástica tapa rectangular 40x62 cm | | | | | 2,00 | 216,88 | 433,76 |
| 1SRX.010 | ud Abrazadera isofónica 35 - 1" | | | | | 200,00 | 2,56 | 512,00 |
| 1SRX.011 | ud Abrazadera isofónica 40- 1¼" | | | | | 10,00 | 2,29 | 22,90 |
| 1SRX.012 | ud Abrazadera isofónica 48 - 1½" | | | | | 10,00 | 3,03 | 30,30 |
| 1SRX.013 | ud Abrazadera isofónica 60- 2" | | | | | 10,00 | 3,53 | 35,30 |
| 1SRX.014 | ud Taco nylon 8 x 40 | | | | | 400,00 | 0,07 | 28,00 |
| 1SRX.015 | ud Tornillo brida 8 x 40 doble rosca | | | | | 200,00 | 0,17 | 34,00 |
| 1SRX.016 | ud Tornillo brida 8 x 70 doble rosca | | | | | 100,00 | 0,33 | 33,00 |
| 1SRX.017 | ud Varilla roscada zinc M8 | | | | | 100,00 | 3,71 | 371,00 |
| 1SRX.018 | I Taco químico | | | | | 5,00 | 51,58 | 257,90 |
| 1SRX.019 | ud Tamix taco químico 12x80 | | | | | 50,00 | 0,59 | 29,50 |
| TOTAL 1SRX | | | | | | | | 10.789,49 |
| TOTAL 1SR..... | | | | | | | | 98.168,49 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------|
| 1SS | Sustratos | | | | | | | |
| 1SS.001 | m3 Tierra vegetal | | | | | 10,00 | 16,75 | 167,50 |
| 1SS.002 | m3 Tierra vegetal enriquecida compost | | | | | 5,00 | 27,37 | 136,85 |
| 1SS.003 | m3 Grava 10/20 | | | | | 1,00 | 29,07 | 29,07 |
| 1SS.004 | m3 Grava 20/40 | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1SS.005 | m3 Grava 40/60 | | | | | 25,00 | 30,90 | 772,50 |
| 1SS.006 | m3 Jable grueso, acolchado ornamental | | | | | 1,00 | 26,68 | 26,68 |
| 1SS.007 | m3 Picón rojo grueso, acolchado ornamental | | | | | 100,00 | 22,11 | 2.211,00 |
| 1SS.008 | m2 Malla antihierba tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 200,00 | 0,58 | 116,00 |
| 1SS.009 | m2 Malla antihierba tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro | | | | | 150,00 | 0,75 | 112,50 |
| 1SS.010 | m2 Malla antihierba no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold | | | | | 50,00 | 1,78 | 89,00 |
| 1SS.011 | m2 Malla antihierba no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar | | | | | 1,00 | 5,10 | 5,10 |
| 1SS.012 | m2 Lámina antirraíz, tipo RootBarrier 325 | | | | | 1,00 | 10,48 | 10,48 |
| 1SS.013 | m2 Barrera con guías antirraíz, tipo RootBarrier RollRib | | | | | 1,00 | 36,60 | 36,60 |
| 1SS.014 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 75 mm | | | | | 1,00 | 18,36 | 18,36 |
| 1SS.015 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 100 mm | | | | | 1,00 | 21,28 | 21,28 |
| 1SS.016 | m Bordura de acero flexible, tipo EverEdge, 125 mm | | | | | 1,00 | 23,62 | 23,62 |
| TOTAL 1SS | | | | | | | | 3.806,54 |
| TOTAL 1S | | | | | | | | 125.306,53 |
| TOTAL 1 | | | | | | | | 940.089,61 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2 | Grupo II | | | | | | | |
| 2TP | Trabajos preliminares | | | | | | | |
| 2TPD | Demolición | | | | | | | |
| 2TPD.001 | m3 Demolición de cimentación muro mampostería. Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 10,00 | 63,54 | 635,40 |
| 2TPD.002 | m3 Demolición de cimentación hormigón en masa. Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 134,92 | 134,92 |
| 2TPD.003 | m3 Demolición de muro hormigón en masa. Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 105,90 | 105,90 |
| 2TPD.004 | m2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 11,54 | 11,54 |
| 2TPD.005 | m2 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. man. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 10,00 | 69,81 | 698,10 |
| 2TPD.006 | m3 Demolición fábrica de mampostería en muros secos med. mec. Demolición fábrica de mampostería ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, carga y p.p. de medios auxiliares, y transporte de sobrantes a vertedero autorizado | | | | | 10,00 | 6,79 | 67,90 |
| 2TPD.007 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. compresor. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo compresor, carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 71,78 | 71,78 |
| 2TPD.008 | m3 Demolición fábrica mampostería mortero o horm. medios mecánicos. Demolición fábrica de mampostería recibida con mortero u hormigón, realizada por medios mecánicos carga y p.p. de medios auxiliares. y transporte de residuos a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 11,51 | 11,51 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2TPD.009 | m2 Demolición con compresor pavimento asfáltico. Demolición con compresor de pavimento asfáltico carga y transporte a vertedero autorizado de sobrantes | | | | | 1,00 | 7,73 | 7,73 |
| 2TPD.010 | m2 Demolición mecánica firmes asfálticos. Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,40 | 4,40 |
| 2TPD.011 | m2 Demolición pavimentos de adoquines. Demolición de pavimentos de adoquines sentado con mortero de cto. y arena, ejecutada con compresor, carga de material y retirada a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 13,84 | 13,84 |
| 2TPD.012 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 5,00 | 5,91 | 29,55 |
| 2TPD.013 | m2 Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor. Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 12,40 | 12,40 |
| 2TPD.014 | m2 Demolición bordillos de hormig. medios manuales. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 7,76 | 7,76 |
| TOTAL 2TPD..... | | | | | | | | 1.812,73 |
| 2TPM | Movimiento de tierras | | | | | | | |
| 1TPM.001 | m³ Desmante en suelo Excavación en desmante, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 4,09 | 4,09 |
| 1TPM.002 | m³ Desmante en terreno de tránsito Excavación en desmante, en terreno de tránsito (rocas descompuestas, tierras muy compactas...), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado. | | | | | 500,00 | 4,44 | 2.220,00 |
| 1TPM.003 | m³ Desmante en roca Excavación en desmante en roca, realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y refino de taludes, carga y transporte a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 5,39 | 5,39 |
| 1TPM.004 | m³ Excavación zanjas, pozos o cimientos, todo tipo terreno Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, refino y compactación del fondo de la excavación, carga y transporte de residuos a vertedero autorizado. | | | | | 10,00 | 9,86 | 98,60 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 1TPM.006 | m ³ Relleno localizado con material de excavación. Relleno localizado con material procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 50,00 | 9,97 | 498,50 |
| 1TPM.007 | m ³ Relleno de zanjas material excavación. Relleno de zanjas con materiales seleccionados de préstamos o procedentes de la excavación, incluso extendido, regado y compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % | | | | | 50,00 | 7,50 | 375,00 |
| 2FSS.006 | m ³ Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 10,00 | 29,44 | 294,40 |
| TOTAL 2TPM | | | | | | | | 3.495,98 |
| 2TPV | Varios | | | | | | | |
| 2TPV.001 | m2 Perfilado y alisado de taludes Perfilado y alisado de taludes, con medios mecánicos y manuales, incluye la recogida de las piedras y restos, y la carga sobre camión | | | | | 500,00 | 1,62 | 810,00 |
| 2TPV.002 | m2 Fresado de terreno blando Fresado de terreno blando a una profundidad de 0,2 m, con motocultor, en dos pasadas cruzadas, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 1,00 | 1,47 | 1,47 |
| 2TPV.003 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,2 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,2 m, con tractor sobre neumáticos de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 0.6 a 1.19 m con rodillo compactador, para una pendiente inferior al 12 % | | | | | 1,00 | 1,76 | 1,76 |
| 2TPV.004 | m2 Fresado de terreno compacto profund. 0,4 m Fresado de terreno compacto a una profundidad de 0,4 m, con tractor sobre neumáticos de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) y equipo de fresado de una amplitud de trabajo de 2 a 2.99 m, para una pendiente del 12 al 25 % | | | | | 1,00 | 1,96 | 1,96 |
| 2TPV.005 | m2 Limpieza graffiti superf. porosas Limpieza de graffiti sobre superficies porosa, incluido aplacados, muros de manpostería, adoquines...por los medios físico químicos necesarios, sin daño de la superficie afectada. | | | | | 1,00 | 29,77 | 29,77 |
| 2TPV.006 | m2 Levantado elem.urbano mediano Retirada y traslado a vertedero de elemenetos de tipología urbana de tamaño medio tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 25,25 | 25,25 |
| 2TPV.007 | m2 Levantado elem.urbano grande Retirada y traslado a vertedero de elemenetos de tipología urbana de tamaño grande tales como esculturas, decoraciones, mobiliario...incluida maquinaria y mano de obra necesaria. | | | | | 1,00 | 75,73 | 75,73 |
| 2TPV.008 | m2 Retirada de césped Retirada de césped existente en capas de 25 cm. de espesor como mínimo, incluso emparejado y rastrillado de la zona y posterior traslado de materiales a vertedero autorizado. | | | | | | | |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 500,00 | 5,47 | 2.735,00 |
| 2TPV.009 | m2 Retirada de material inerte Retirada de capa superficial de material inerte existente en el terreno e incluso de malla antiraiz para limpieza, descontaminación de la superficie y recuperación del material. Incluye la limpieza o criba del material extraído, extendido del mismo y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 700,00 | 3,21 | 2.247,00 |
| 2TPV.010 | m2 Retirada de malla antihierba Retirada de malla antihierba existente en el terreno, saneo y perfilado de la superficie, y transporte de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 200,00 | 1,43 | 286,00 |
| VMAT100 | m2 Limpieza y retirada de enseres Desbroce y limpieza (basuras y malas hierbas) de terrenos con retirada de enseres, incluso eliminación de especies invasoras, según la Orden de 13 de junio de 2014, reparación de cárcavas y retirada de material a vertedero autorizado | | | | | 1.500,00 | 2,95 | 4.425,00 |
| TOTAL 2TPV..... | | | | | | | | 10.638,94 |
| TOTAL 2TP | | | | | | | | 15.947,65 |
| 2GA | Gestión del arbolado | | | | | | | |
| 2GAP | Plantación | | | | | | | |
| 2GAP.100 | Coníferas | | | | | | | |
| 2GAP.101 | u Plant.mec.conif.200/300s/com.tv100% Plantación de coníferas de 200/300 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x45 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. | | | | | 3,00 | 112,76 | 338,28 |
| TOTAL 2GAP.100..... | | | | | | | | 338,28 |
| 2GAP.200 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAP.201 | u Plant.mec.árb. ornamental c/c12-16,com.100% Suministro y plantación de árboles ornamentales de 12-16 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. | | | | | 30,00 | 115,18 | 3.455,40 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.202 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c16-20,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 16-20 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 10,00 | 141,95 | 1.419,50 |
| 2GAP.203 | <p>u Plant.mec.árb. ornamental c/c20-30,com.100%</p> <p>Suministro y plantación de árboles ornamentales de 20-30 cm de perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 10,00 | 184,79 | 1.847,90 |
| 2GAP.204 | <p>u Plantac.mec. Olea europaea, contenedor Ø 80 cm, Ø tronco 20 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 3,00 | 512,54 | 1.537,62 |
| 2GAP.205 | <p>u Plantac.mec Olea europaea, contenedor Ø 100 cm, Ø tronco 25 cm</p> <p>Suministro y plantación de olivo en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x120x120 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisionado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisionado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada.</p> | | | | | 1,00 | 720,29 | 720,29 |
| TOTAL 2GAP.200 | | | | | | | | 8.980,71 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|---------|
| 2GAP.300 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAP.301 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. . | | | | | 3,00 | 124,95 | 374,85 |
| 2GAP.302 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 300/450 cm.etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 243,88 | 243,88 |
| 2GAP.303 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo A Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Roystonea spp, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 402,88 | 402,88 |
| 2GAP.304 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. . | | | | | 3,00 | 157,08 | 471,24 |
| 2GAP.305 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo B Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 318,85 | 318,85 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.306 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo B</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Archontophoenix spp.,Dypsis spp.,Hyophorbe spp.,Latania spp.,Livistonia spp.,Pritchardia spp.,Ptychosperma spp.</p> <p>, 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 499,27 | 499,27 |
| 2GAP.307 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 210,63 | 210,63 |
| 2GAP.308 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 415,24 | 1.245,72 |
| 2GAP.309 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo C</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Veitchia spp. , 450/600cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 649,21 | 649,21 |
| 2GAP.310 | <p>u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo D</p> <p>Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 248,12 | 248,12 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAP.311 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 3,00 | 500,92 | 1.502,76 |
| 2GAP.312 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo D Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Wodyetia bifurcata spp. , 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 767,02 | 767,02 |
| 2GAP.313 | u Plant.mec.palm.s/com.,175/300cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 175/300cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 301,67 | 301,67 |
| 2GAP.314 | u Plant.mec.palm.s/com.,300/450cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 300/450 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 608,02 | 608,02 |
| 2GAP.315 | u Plant.mec.palm.s/com.,450/600cm, palmeras tipo E Suministro y plantación de palmera ornamental tipo Bismarkia nobilis, 450/600 cm, etc., de altura total, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 906,25 | 906,25 |
| TOTAL 2GAP.300 | | | | | | | | 8.750,37 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAP.400 | Otras especies | | | | | | | |
| 2GAP.401 | m Plant.mec. Dracaena draco Suministro y plantación de drago, por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 3,00 | 227,63 | 682,89 |
| 2GAP.402 | m Plant.mec. Dracaena draco ramificado Suministro y plantación de drago ramificado, , por metro de tronco, bien formado, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, entutorado, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 334,73 | 334,73 |
| 2GAP.403 | m Plant.mec. Phoenix canariensis Suministro y plantación de palmera canaria, , por metro de tronco, bien formada, copa equilibrada y tallo recto, libre de plagas y enfermedades y que no demuestre carencias nutricionales ni de otro tipo. Sistema radicular sano y abundante y buen estado de hidratación. Procedente de vivero. Incluso apertura, relleno de hoyos (1.2x1.2x1.2), y primer riego. | | | | | 1,00 | 784,55 | 784,55 |
| TOTAL 2GAP.400 | | | | | | | | 1.802,17 |
| TOTAL 2GAP | | | | | | | | 19.871,53 |
| 2GAT | Trasplantes | | | | | | | |
| 2GAT.000 | Arbustos | | | | | | | |
| 2GAT.001 | u Traspl.arbusto tierra <1m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 12,04 | 60,20 |
| 2GAT.002 | u Traspl.arbusto tierra 1-2m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 5,00 | 21,24 | 106,20 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2GAT.003 | u Traspl.arbusto tierra 2-3m c/retro Trasplante de arbusto aislado, de altura 2-3 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 54,21 | 54,21 |
| TOTAL 2GAT.000 | | | | | | | | 220,61 |
| 2GAT.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAT.101 | u Traspl.árbol.tierra <10cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco <10 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, motosierra, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 2,00 | 146,52 | 293,04 |
| 2GAT.102 | u Traspl.árbol.tierra 10-20cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 10-20 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 2,00 | 185,54 | 371,08 |
| 2GAT.103 | u Traspl.árbol.tierra 20-30cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 20-30 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 2,00 | 288,73 | 577,46 |
| 2GAT.104 | u Traspl.árbol.tierra 30-60cm c/retro Trasplante de árbol de circunferencia de tronco 30-60 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, camión grúa, motosierra grande e incluido poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 2,00 | 377,32 | 754,64 |
| 2GAT.105 | u Traspl.árbol.tierra 60-80cm c/retro Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 60-80 cm, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 569,19 | 569,19 |
| TOTAL 2GAT.100 | | | | | | | | 2.565,41 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAT.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAT.201 | u Traspl.palmera tierra <2m c/retro Trasplante de palmera de altura total <2 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 2,00 | 240,58 | 481,16 |
| 2GAT.202 | u Traspl.palmera tierra 2-3m c/retro Trasplante de palmera de altura total 2-3 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, medida la unidad trasplantada. | | | | | 3,00 | 329,20 | 987,60 |
| 2GAT.203 | u Traspl.palmera tierra 3-5m c/retro Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 479,96 | 479,96 |
| 2GAT.204 | u Traspl.palmera tierra 5-8m c/retro Trasplante de palmera de altura total 5-8 m, ubicada en tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada. | | | | | 1,00 | 607,81 | 607,81 |
| TOTAL 2GAT.200 | | | | | | | | 2.556,53 |
| 2GAT.300 | Especiales | | | | | | | |
| 2GAT.301 | ud Trasplante de palmera de h<2m. de tronco con enyesado previo Transplante de palmera de altura de tronco h<2m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 2,00 | 511,76 | 1.023,52 |
| 2GAT.302 | ud Trasplante de palmera de 2<h<4 de troco con enyesado previo Transplante de palmera de altura de tronco 2<h<4m, con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 708,71 | 708,71 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| 2GAT.303 | ud Trasplante de palmera de 4<h<8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco 4<h<8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |
| | | | | | | 2,00 | 994,71 | 1.989,42 |
| 2GAT.304 | ud Trasplante de palmera de h>8m. de tronco con enyesado previo Trasplante de palmera de altura de tronco h>8m., con trabajos previos de enyesado, realizado con medios manuales y mecánicos, poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte, apertura de hoyos, nueva plantación, aporte de tierras, riego e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.133,01 | 1.133,01 |
| 2GAT.305 | ud Trasplante de Dracaena draco de diámetro de copa > 4m. Trasplante de Dracaena Drago de diámetro de copa >4 m. y número de brazos > a 4 desde el tronco principal, incluye entablillado de brazos, excavación perimetral manual y/o mecánica, protección del ejemplar, izado y carga sobre camión, transporte a ubicación definitiva, apertura de hoyo de 1,2x1,2x1,2 m para plantación, aporte de tierra vegetal, primeros riegos, tratamientos e incluso colocación de anclajes y retirada de material sobrante a vertedero autorizado. | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1.418,85 | 1.418,85 |
| TOTAL 2GAT.300 | | | | | | | | 6.273,51 |
| TOTAL 2GAT | | | | | | | | 11.616,06 |
| 2GAD | Podas | | | | | | | |
| 2GAD.100 | Árboles | | | | | | | |
| 2GAD.101 | u Poda form. árb. 3-6m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 3 y 6 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | | | |
| | | | | | | 20,00 | 76,63 | 1.532,60 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2GAD.102 | u Poda form. árb. 6-10m con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 6 y 10 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 20,00 | 224,80 | 4.496,00 |
| 2GAD.103 | u Poda form. árb. 10-15 con medios mecánicos Poda de formación (formaciones especiales, reducciones de copa, etc.) de árboles de altura comprendida entre 10 y 15 m.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 10,00 | 337,98 | 3.379,80 |
| 2GAD.104 | u Poda terc. árb. diám. copa 10-15m Poda de terciado y desmochado en árboles de altura > 10 metros y diámetro de copa ente 10 y 15 metros.; tala de chupones trabajando con camión grúa con cesta o elevador hidráulico autoportante, mediante utilización de motosierra de gran tamaño, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 5,00 | 435,38 | 2.176,90 |
| TOTAL 2GAD.100..... | | | | | | | | 11.585,30 |
| 2GAD.200 | Palmeras | | | | | | | |
| 2GAD.201 | u Poda man. palmeras 3 y 8 m Poda de palmeras de altura entre 3 y 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007 | | | | | 75,00 | 102,25 | 7.668,75 |
| 2GAD.202 | u Poda man. palmeras >8 m Poda de palmeras de altura mayor a 8 m. con tala de chupones, mediante utilización de motosierra grande, incluso transporte y retirada de restos a vertedero autorizado y canon. Incluido señalización necesaria. En el caso de las palmeras canarias se realizará según lo dispuesto en la Orden de 29 de octubre de 2007. | | | | | 55,00 | 113,38 | 6.235,90 |
| TOTAL 2GAD.200..... | | | | | | | | 13.904,65 |
| TOTAL 2GAD..... | | | | | | | | 25.489,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2GAL | Talas | | | | | | | |
| 2GAL.001 | u Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m Tala controlada de árbol especial de altura < 6 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 3,00 | 97,56 | 292,68 |
| 2GAL.002 | u Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m Tala controlada de árbol especial de altura 6 a 10 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte y canon a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 2,00 | 216,00 | 432,00 |
| 2GAL.003 | u Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m Tala controlada de árbol especial de altura 10 a 15 m, con cesto mecánico, acopio de la broza generada, carga sobre camión grúa con pinza, transporte a planta de compostaje o vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 382,37 | 382,37 |
| 2GAL.004 | u Extracción tocón D=15-30cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra. | | | | | 1,00 | 22,39 | 22,39 |
| 2GAL.005 | u Extracción tocón D=30-60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 37,03 | 37,03 |
| 2GAL.006 | u Extracción tocón D>60cm Extracción de tocón de árbol de diámetro >60 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias medida la unidad ejecutada en obra y sobrantes a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 66,68 | 66,68 |
| 2GAL.007 | u Tala de arbustos latex tóxico, 1,5 - 3,5 m. Tala de arbusto con latex tóxico, de altura comprendida entre 1,5 y 3,5 m. y con un volumen aéreo aproximado de 4 m3. Incluido medidas de protección individuales frente a los efectos de la toxicidad y parte proporcional de la limpieza de maquinaria. Acopio, carga sobre camión y retirada de restos a vertedero autorizado. | | | | | 1,00 | 546,11 | 546,11 |
| TOTAL 2GAL | | | | | | | | 1.779,26 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|----------|------------------|
| 2GAA | Accesorios | | | | | | | |
| 2GAA.001 | u Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm Suministro y colocación de Tutor madera tratada p/ext l=3 m i/acces sujec Ø 10 cm en árboles, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 20,00 | 17,63 | 352,60 |
| 2GAA.002 | u Soporte madera (3 tutores) tratada p/ext l=3 m i/acces sujec y colocación de soporte de madera (3 tutores) tratada p/ext l=3m i/acces sujección del fuste con banda textil de 4 cm. de ancho, retacado y limpieza. Instalado en obra. | | | | | 10,00 | 37,46 | 374,60 |
| TOTAL 2GAA..... | | | | | | | | 727,20 |
| TOTAL 2GA | | | | | | | | 59.484,00 |
| 2IR | Instalaciones de riego | | | | | | | |
| 2IRA | Acometidas | | | | | | | |
| 2IRA.001 | u Enganche BALTEN DN80 Enganche a arqueta de BALTEN siguiendo las instrucciones dadas por la empresa pública BALTEN. Debe incluir entre otros elementos: curva hamburguesa R-5, brida acero soldar de diferentes diámetros y PN-10, junta juntaflex DN80, válvula de compuerta cierre metal (2 uds), filtro brida DN80, contador tipo woltmann DN80, válvula esfera, ventosa hidroconta 3F, brida roscada, reductor de presión, incluso pp de piezas especiales, instalado y comprobado su funcionamiento. | | | | | 2,00 | 2.138,73 | 4.277,46 |
| 2IRA.002 | u Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 Contador Woltman c/emisor de pulsos DN80 (3"), caudal 40 m³/h, p.p. de pequeño material y conexiones. Instalado y probado s/normas de la empresa municipal de aguas y C.T.E. DB HS-4. | | | | | 2,00 | 606,45 | 1.212,90 |
| 2IRA.003 | u Regulador de presión din/est PN25, 2" Regulador de presión dinámica/estática cuerpo metálico rosca 2", incluso accesorios de conexión. Instalado y probado. | | | | | 2,00 | 387,94 | 775,88 |
| TOTAL 2IRA..... | | | | | | | | 6.266,24 |
| 2IRC | Cerrajería | | | | | | | |
| 2IRC.001 | m2 Puerta lateral abatible 2 hojas met. gal. Puerta lateral abatible y apertura a dos hojas, fabricada mediante cerrajería metálica galvanizada, chapa perforada para garantizar ventilación, de dimensiones 1500x2000 mm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para anclaje en obra y sistema de cierre integrado. | | | | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOTAL 2IRC..... | | | | | | | | 250,00 |
| TOTAL 2IR | | | | | | | | 6.516,24 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 2SS | Sustratos y Mallas | | | | | | | |
| 2SSA | Áridos | | | | | | | |
| 2SSA.001 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal Suministro y colocación de tierra vegetal sin enriquecer, desprovista de semillas o propágulos invasores y de todo tipo de residuo. Extendida con pala cargadora y perfilado y nivelado a mano | | | | | 100,00 | 25,84 | 2.584,00 |
| 2SSA.002 | m3 Vertido y extendido de tierra vegetal enriquecida Suministro y colocación de tierra vegetal estercolada, exenta de terrones y piedras, con un 20% picón, 6 l yeso agrícola y 4% abono de fondo por m ³ , incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano. Libre de semillas o propágulos de especies vegetales invasoras. | | | | | 50,00 | 37,13 | 1.856,50 |
| 2SSA.003 | m2 Vertido y extendido de grava 10/20 en jardines Suministro y colocación de Grava 10/20 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,88 | 5,88 |
| 2SSA.004 | m2 Vertido y extendido de grava 20/40 en jardines Suministro y colocación de Grava 20/40 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 1,00 | 5,98 | 5,98 |
| 2SSA.005 | m2 Vertido y extendido de grava 40/60 en jardines Suministro y colocación de Grava 40/60 cm, en jardines, con un espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios mecánicos y perfilado a mano. | | | | | 200,00 | 6,07 | 1.214,00 |
| 2SSA.006 | m2 Vertido y extendido de jable grueso en jardines Suministro de jable de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante, extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 5,63 | 5,63 |
| 2SSA.007 | m2 Vertido y extendido de picón rojo en jardines Suministro de picón rojo avitolado de al menos 1 cm. de diámetro para tapizante extendido en capa uniforme de 10 cm. de espesor incluido rasanteo, preparación previa del terreno, distrución del material, extendido, acabado final y limpieza | | | | | 1.500,00 | 5,14 | 7.710,00 |
| 2SSA.008 | m3 Suministro y tendido de corteza de pino Suministro y tendido de corteza de pino de 15 a 25 mm de espesor, nivelada, acabado final y limpieza. | | | | | 1,00 | 51,95 | 51,95 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| TOTAL 2SSA | | | | | | | | 13.433,94 |
| 2SSM | Mallas | | | | | | | |
| 2SSM.001 | m ² Malla antihierba colocada, tejida 100 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 500,00 | 3,45 | 1.725,00 |
| 2SSM.002 | m ² Malla antihierba colocada, tejida 130 g/m2, tipo Horsol, negro Suministro y colocación de malla antihierbas negra, tejida, incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 200,00 | 3,63 | 726,00 |
| 2SSM.003 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 125 g/m2, tipo Plantex Gold Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 300,00 | 4,73 | 1.419,00 |
| 2SSM.004 | m ² Malla antihierba colocada, no tejida 240 g/m2, tipo Plantex Platinum Solar Suministro y colocación de malla antihierba termosoldada 100% prolipropileno en superficie con especies vegetales invasoras y/o tratamiento de taludes. Incluso colocación con un solape mínimo de 20 cm. mediante grapas de acero y anclaje al terreno | | | | | 100,00 | 8,06 | 806,00 |
| 2SSM.005 | m ² Lámina antirraíz colocada, tipo RootBarrier 325 Suministro y colocación de Lámina antirraíz tipo RootBarrier 325 o similar | | | | | 1,00 | 13,13 | 13,13 |
| 2SSM.006 | m ² Barrera con guías antirraíz colocada, tipo RootBarrier RollRib Suministro y colocación de sistema de guía para raíces DEEPROOT LR30 o similar, fabricado en polipropileno, en placas de 30 cm de alto y 60 cm de ancho, ensamblado de piezas por cremallera lateral. | | | | | 1,00 | 40,71 | 40,71 |
| 2SSM.007 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 75 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 75 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 20,52 | 20,52 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2SSM.008 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 100 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 100 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 23,63 | 23,63 |
| 2SSM.009 | m Bordura de acero flexible colocada, tipo EverEdge, 125 mm Suministro e instalación semienterrada de borduras de acero flexible tipo EverEdge, de 125 mm para separar los aridos en jardín. Incluye excavación de zanja, fijación al terreno mediante estacas metálicas c/0.5m u otro elemento de fijación, y la retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 1,00 | 26,12 | 26,12 |
| TOTAL 2SSM | | | | | | | | 4.800,11 |
| TOTAL 2SS | | | | | | | | 18.234,05 |
| 2TS | Tratamientos superficiales - Contención de sustratos | | | | | | | |
| 2TSA | Aplacados | | | | | | | |
| 2TSA.001 | m2 Aplacado canto del sur, pend. ≤25° Aplacado, en superficie de pendiente inferior a 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | 50,00 | 120,82 | 6.041,00 |
| 2TSA.002 | m2 Aplacado canto del sur, pend. >25° Aplacado, en superficie de pendiente superior a los 25°, de piedra pumítica, canto blanco, 6 cm. de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza | | | | | 20,00 | 145,82 | 2.916,40 |
| 2TSA.003 | m2 Aplacado pórfido rojo, pend. ≤25° Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°. | | | | | 10,00 | 118,19 | 1.181,90 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 2TSA.004 | <p>m2 Aplacado pórfido rojo, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra rojiza tipo "canaria ignibrita viola de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 5,00 | 143,19 | 715,95 |
| 2TSA.005 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cm de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 127,57 | 127,57 |
| 2TSA.006 | <p>m2 Aplacado basalto, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de piedra basáltica, de 3 cms de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 147,72 | 147,72 |
| 2TSA.007 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. ≤25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes inferior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 147,87 | 147,87 |
| 2TSA.008 | <p>m2 Aplacado toba roja local, pend. >25°</p> <p>Aplacado en taludes de toba roja local, de 3 cm." de espesor, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado según UNE-EN 12004, sobre soporte preparado, realizado con hormigón en masa HM-20/B/20/I y malla electrosoldada para armado de hormigón, incluso suministro de piedra preparación de las mismas, rejuntado y limpieza en pendientes superior a los 25°.</p> | | | | | 1,00 | 168,01 | 168,01 |
| TOTAL 2TSA..... | | | | | | | | 11.446,42 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2TSP | Pedraplenados | | | | | | | |
| 2TSP.001 | m2 Pedraplén canto del sur hormigonado Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallado , colocación y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 20,00 | 65,97 | 1.319,40 |
| 2TSP.002 | m2 Pedraplén canto del sur Pedraplenado realizado, con canto del sur de 30 cms. de diámetro, tallado, colocado y encaje del mismo a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 10,00 | 40,21 | 402,10 |
| 2TSP.003 | m2 Pedraplén basalto hormigonado Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, sobre lecho de hormigón (10-15 cm. de espesor), incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 20,00 | 67,57 | 1.351,40 |
| 2TSP.004 | m2 Pedraplén basalto Pedraplenado realizado, con piedra basáltica de 30 cms. de diámetro, incluso tallada , colocación y encaje de la piedra a modo de tapizante. Incluye retirada de material sobrante a vertedero autorizado | | | | | 50,00 | 41,80 | 2.090,00 |
| TOTAL 2TSP..... | | | | | | | | 5.162,90 |
| 2TSC | Cordones | | | | | | | |
| 2TSC.001 | m Cordón tosca 1x1x1 m Colocación de piedras de tosca de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 50,00 | 103,67 | 5.183,50 |
| 2TSC.002 | m Cordón basalto 1x1x1 m Colocación de piedras basálticas de 1x1x1, semienterradas y alineadas a modo de contención., Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 5,00 | 108,98 | 544,90 |
| 2TSC.003 | m Cordón tosca 30-50 cm Colocación de piedras de tosca de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 50,00 | 33,29 | 1.664,50 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|---|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2TSC.004 | m Cordón basalto 30-50 cm Colocación de piedras basálticas de 30-50 cm. de diámetro, semienterradas y alineadas a modo de contención. Incluye excavación previa para el asentamiento de la piedra | | | | | 15,00 | 35,68 | 535,20 |
| TOTAL 2TSC..... | | | | | | | | 7.928,10 |
| 2TSS | Piedras singulares | | | | | | | |
| 2TSS.001 | u Piedra singular tosca 1x1x1 m Suministro de piedra de tosca de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | 5,00 | 57,19 | 285,95 |
| 2TSS.002 | u Piedra singular basalto 1x1x1 m Suministro de piedra basáltica de dimensiones 1x1x1, colocada en obra, a modo de ornamentación, según indicaciones de la dirección de obra | | | | | 5,00 | 63,58 | 317,90 |
| TOTAL 2TSS..... | | | | | | | | 603,85 |
| TOTAL 2TS | | | | | | | | 25.141,27 |
| 2MC | Mampostería y Cerramientos | | | | | | | |
| 2MCM | Mampostería | | | | | | | |
| 2MCM.001 | m² Mampost. piedra careada con mortero una cara vista. Mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica en fábrica de espesor 30 cm, colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. | | | | | 10,00 | 111,80 | 1.118,00 |
| 2MCM.002 | m² Mampost. canto sur careada con hormig. a una cara. Mampostería careada a una cara vista, de espesor total 40 cm, constituida por pared de piedra de canto del sur de 30 cm de espesor, colocada en seco y relleno posterior con hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 10,00 | 105,13 | 1.051,30 |
| 2MCM.003 | m² Mampost.piedra careada con mortero dos caras vistas. Mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, realizada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso suministro de piedra basáltica en rama de espesor 30 cm preparación de las mismas, encofrado, desencofrado, limpieza y curado . | | | | | 50,00 | 162,29 | 8.114,50 |
| 2MCM.004 | m² Mampost.canto sur doble relleno horm. dos caras. Mampostería careada a dos caras vistas, de espesor total 45 cm, constituida por dos paredes de piedra de canto del sur de 20 cm de espesor cada una, colocada en seco y relleno intermedio con hormigón HM-20/B/20/I de 5 cm de espesor, incluso limpieza. | | | | | 20,00 | 155,35 | 3.107,00 |
| TOTAL 2MCM | | | | | | | | 13.390,80 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2MCB | Bordillos | | | | | | | |
| 2MCB.001 | m Bordillo hormigón, aceras, 100x30x17-15 cm Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalde de hormigón y rejuntado. | | | | | 20,00 | 36,33 | 726,60 |
| 2MCB.002 | m Bordillo hormigón, jardines, 100x25x10 cm Bordillo de hormigón, para jardines, de 100x25x10 cm incluso base y recalde de hormigón, colocado con mortero 1:5, rejuntado. | | | | | 100,00 | 32,10 | 3.210,00 |
| TOTAL 2MCB..... | | | | | | | | 3.936,60 |
| 2MCL | Listones | | | | | | | |
| 2MCL.001 | u Poste pino tan. 7x7x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 4,07 | 81,40 |
| 2MCL.002 | u Poste pino tan. 7x7x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 10,00 | 5,09 | 50,90 |
| 2MCL.003 | u Poste pino tan. 7x7x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 10,00 | 6,61 | 66,10 |
| 2MCL.004 | u Poste pino tan. 7x7x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 7x7 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 7,63 | 7,63 |
| 2MCL.005 | u Poste pino tan. 9x9x80cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 80 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 6,72 | 6,72 |
| 2MCL.006 | u Poste pino tan. 9x9x100cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 100 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 20,00 | 8,40 | 168,00 |
| 2MCL.007 | u Poste pino tan. 9x9x130cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacio en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 130 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 10,91 | 10,91 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|------------------|
| 2MCL.008 | u Poste pino tan. 9x9x150cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 150 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 12,59 | 12,59 |
| 2MCL.009 | u Poste pino tan. 9x9x180cm Poste cuadrado de madera de pino Nacional, tratado al vacío en autoclave con sales hidrosolubles para un grado de protección 4-5 y cepillado, de 9x9 cm de sección y una longitud de 180 cm medida las unidades total o parcialmente utilizadas en la obra. | | | | | 1,00 | 15,10 | 15,10 |
| TOTAL 2MCL..... | | | | | | | | 419,35 |
| 2MCX | Barandillas | | | | | | | |
| 2MCX.001 | m Barandilla clase económica Suministro y colocación de barandilla clase económica, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 10,00 | 79,16 | 791,60 |
| 2MCX.002 | m Barandilla clase media Suministro y colocación de barandilla clase media, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 10,00 | 118,72 | 1.187,20 |
| 2MCX.003 | m Barandilla clase alta Suministro y colocación de barandilla clase alta, incluso anclaje al terreno siguiendo instrucciones del fabricante y limpieza, todo ello con materiales acordes con la clase, medida la longitud colocada en obra. | | | | | 10,00 | 263,80 | 2.638,00 |
| TOTAL 2MCX..... | | | | | | | | 4.616,80 |
| TOTAL 2MC | | | | | | | | 22.363,55 |
| 2AL | Albañilería | | | | | | | |
| 2ALH | Hormigones | | | | | | | |
| 2ALH.001 | m3 Horm prep HM-20/B/20/X0 Hormigón preparado HM-20/B/20/X0 | | | | | 10,00 | 121,09 | 1.210,90 |
| 2ALH.002 | m3 Horm prep HM-20/B/20/X0, bombeado Hormigón preparado HM-20/B/20/X0, bombeado | | | | | 10,00 | 137,59 | 1.375,90 |
| 2ALH.003 | m3 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0 Hormigón en masa HM-20/P/16/X0, confeccionado con hormigonera. | | | | | 10,00 | 149,38 | 1.493,80 |
| TOTAL 2ALH | | | | | | | | 4.080,60 |
| TOTAL 2AL..... | | | | | | | | 4.080,60 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 2FS | Firmes | | | | | | | |
| 2FSS.001 | m Corte pavimento asfalto/hormigón Corte de pavimento de aglomerado asfáltico u hormigón, mediante máquina cortadora, incluso replanteo y limpieza. | | | | | 10,00 | 5,52 | 55,20 |
| 2FSS.002 | m² Fresado de pav bituminoso/hormigón existente Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón, existente, por cm de espesor, i/ carga, barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 20 km. | | | | | 5,00 | 1,36 | 6,80 |
| 2FSS.003 | t Emulsión bituminosa en riego de imprimación C60BF4 IMP (ECI) Emulsión bituminosa tipo C60BF4 IMP (antigua ECI), empleada en riego de imprimación, totalmente colocada, según artículo 530 del PG-3. | | | | | 0,20 | 1.276,71 | 255,34 |
| 2FSS.004 | t Emulsión bituminosa en riego de adherencia, C60B3 ADH (ECR-1) Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH (antigua ECR-1), empleada en riego de adherencia, totalmente colocada, según artículos 531 y 532, respectivamente, del PG-3. | | | | | 0,30 | 1.171,09 | 351,33 |
| 2FSS.005 | m³ Suelocemento tipo SC20 Suelocemento tipo SC20 (3,5% cemento), fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactado y prefisuración, totalmente terminado, según artículo 513 del PG-3. | | | | | 5,00 | 41,11 | 205,55 |
| 2FSS.006 | m³ Relleno de zanjas con picón. Relleno de zanjas con picón, compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 %, incluso riego. | | | | | 3,00 | 29,44 | 88,32 |
| 2FSS.007 | m³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales excavación Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales procedentes de la excavación, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 2,00 | 4,14 | 8,28 |
| 2FSS.008 | m³ Relleno localizado zanjas y cimentaciones con materiales de préstamo Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, realizado con medios mecánicos, con materiales de préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor Modificado, excepto en la coronación que será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. | | | | | 2,00 | 8,32 | 16,64 |
| 2FSS.009 | t Mezcla bituminosa en FRIO, a mano, tipo AS8-AF12 Mezcla bituminosa en FRIO, tipo AS8-AF12, con marcado CE según UNE-EN 13108-7, extendida a mano en rebacheos y pequeñas reparaciones de pavimentos de rodadura, incluso, transporte, extendido a mano, compactado y nivelado, totalmente colocada. | | | | | 0,30 | 239,12 | 71,74 |
| 2FSS.010 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,37 t/m³ | | | | | 0,30 | 97,95 | 29,39 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------|--|-----|----------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2FSS.011 | t Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12) Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, densa, AC 16 surf D (antiguo D-12), con marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,40 t/m³ | | | | | 0,30 | 105,74 | 31,72 |
| TOTAL 2FS | | | | | | | | 1.120,31 |
| 2GS | Gestión de residuos | | | | | | | |
| 2GSS.001 | t Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón (tasa vertido), con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 5,00 | 12,77 | 63,85 |
| 2GSS.002 | t Coste entrega residuos de ladrillos a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de ladrillos (tasa vertido), con código 170102 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 5,00 | 18,08 | 90,40 |
| 2GSS.003 | t Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valorización Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 100,00 | 18,08 | 1.808,00 |
| 2GSS.004 | t Coste entrega residuos hormigón armado, a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de hormigón armado, (tasa vertido), con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 5,00 | 27,66 | 138,30 |
| 2GSS.005 | t Coste entrega residuos de mezclas bituminosas a instalación de valorización Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas sin contenido en alquitrán de hulla (tasa vertido), con código 170302 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. | | | | | 5,00 | 14,89 | 74,45 |
| TOTAL 2GS | | | | | | | | 2.175,00 |
| 2OT | Otros | | | | | | | |
| 2OTS.001 | ud Señal rectangular de 900 x 600 mm, clase RA 1 Señal vertical cuadrada de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 900 x 600 mm, retrorreflectante de clase RA 1 según norma 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación. Colocada, según artículo 701 del PG-3. | | | | | 3,00 | 266,66 | 799,98 |
| TOTAL 2OT | | | | | | | | 799,98 |
| TOTAL 2 | | | | | | | | 155.862,65 |

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Lote 4: Zona Oeste

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--|-----|----------|---------|--------|----------|-----------|--------------|
| 3 | Grupo III | | | | | | | |
| 3A | u Grupo III | | | | | | | |
| | Posibles excesos producidos en las unidades de obra del GRUPO II y suministros de materiales del GRUPO I | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 15.586,27 | 15.586,27 |
| | TOTAL 3..... | | | | | | | 15.586,27 |
| | TOTAL..... | | | | | | | 1.111.538,53 |

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL ANUAL PARA TODOS LOS LOTES

| LOTE 1: ZONA METROPOLITANA | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Importe Acumulado |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Grupo I | 592.550,84 | 592.550,84 | 592.550,84 | 1.777.652,52 |
| Grupo II | 100.287,14 | 100.287,14 | 100.287,14 | 300.861,42 |
| Grupo III | 10.028,71 | 10.028,71 | 10.028,71 | 30.086,13 |
| Presupuesto Ejecución Material | 702.866,69 | 702.866,69 | 702.866,69 | 2.108.600,07 |
| Gastos Generales (13%) | 91.372,67 | 91.372,67 | 91.372,67 | 274.118,01 |
| Beneficio Industrial (6%) | 42.172,00 | 42.172,00 | 42.172,00 | 126.516,00 |
| Presupuesto Contrata | 836.411,36 | 836.411,36 | 836.411,36 | 2.509.234,08 |
| IGIC (7%) | 58.548,80 | 58.548,80 | 58.548,80 | 175.646,40 |
| Presupuesto Base de Licitación | 894.960,16 | 894.960,16 | 894.960,16 | 2.684.880,48 |

| LOTE 2: ZONA NORTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Importe Acumulado |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grupo I | 1.110.427,54 | 1.110.427,54 | 1.110.427,54 | 3.331.282,62 |
| Grupo II | 231.656,88 | 231.656,88 | 231.656,88 | 694.970,64 |
| Grupo III | 23.165,69 | 23.165,69 | 23.165,69 | 69.497,07 |
| Presupuesto Ejecución Material | 1.365.250,11 | 1.365.250,11 | 1.365.250,11 | 4.095.750,33 |
| Gastos Generales (13%) | 177.482,51 | 177.482,51 | 177.482,51 | 532.447,53 |
| Beneficio Industrial (6%) | 81.915,01 | 81.915,01 | 81.915,01 | 245.745,03 |
| Presupuesto Contrata | 1.624.647,63 | 1.624.647,63 | 1.624.647,63 | 4.873.942,89 |
| IGIC (7%) | 113.725,33 | 113.725,33 | 113.725,33 | 341.175,99 |
| Presupuesto Base de Licitación | 1.738.372,96 | 1.738.372,96 | 1.738.372,96 | 5.215.118,88 |

| LOTE 3: ZONA SUR | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Importe Acumulado |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grupo I | 1.004.709,79 | 1.004.709,79 | 1.004.709,79 | 3.014.129,37 |
| Grupo II | 455.557,56 | 455.557,56 | 455.557,56 | 1.366.672,68 |
| Grupo III | 45.555,76 | 45.555,76 | 45.555,76 | 136.667,28 |
| Presupuesto Ejecución Material | 1.505.823,11 | 1.505.823,11 | 1.505.823,11 | 4.517.469,33 |
| Gastos Generales (13%) | 195.757,00 | 195.757,00 | 195.757,00 | 587.271,00 |
| Beneficio Industrial (6%) | 90.349,39 | 90.349,39 | 90.349,39 | 271.048,17 |
| Presupuesto Contrata | 1.791.929,50 | 1.791.929,50 | 1.791.929,50 | 5.375.788,50 |
| IGIC (7%) | 125.435,07 | 125.435,07 | 125.435,07 | 376.305,21 |
| Presupuesto Base de Licitación | 1.917.364,57 | 1.917.364,57 | 1.917.364,57 | 5.752.093,71 |

| LOTE 4: ZONA OESTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Importe Acumulado |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grupo I | 940.089,61 | 940.089,61 | 940.089,61 | 2.820.268,83 |
| Grupo II | 155.862,65 | 155.862,65 | 155.862,65 | 467.587,95 |
| Grupo III | 15.586,27 | 15.586,27 | 15.586,27 | 46.758,81 |
| Presupuesto Ejecución Material | 1.111.538,53 | 1.111.538,53 | 1.111.538,53 | 3.334.615,59 |
| Gastos Generales (13%) | 144.500,01 | 144.500,01 | 144.500,01 | 433.500,03 |
| Beneficio Industrial (6%) | 66.692,31 | 66.692,31 | 66.692,31 | 200.076,93 |
| Presupuesto Contrata | 1.322.730,85 | 1.322.730,85 | 1.322.730,85 | 3.968.192,55 |
| IGIC (7%) | 92.591,16 | 92.591,16 | 92.591,16 | 277.773,48 |
| Presupuesto Base de Licitación | 1.415.322,01 | 1.415.322,01 | 1.415.322,01 | 4.245.966,03 |